



REGIONE EMILIA ROMAGNA  
PROVINCIA DI PARMA  
COMUNE DI LANGHIRANO

RIFERIMENTI CATASTALI:  
C.F. FG.41 PART.160

### LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. FERMI"



COMMITTENTE: COMUNE DI LANGHIRANO  
P.zza G.Ferrari, 1 - 43013 Langhirano (PR)  
P.I.00183800341



FATTIBILITA'     DEFINITIVO     ESECUTIVO     D.L.

TAVOLA

ANALISI PREZZI

TAVOLA

R\_11

EMISSIONI



DATA

15/03/2021

SCALA

-

IL PROGETTISTA  
Ing. Emiliano Prevoli



CONSULENZE SPECIFICHE  
Ing. Nicola Bedotti

IL R.U.P.  
Ing. Michele Giordani

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "E. Fermi" sita in via XXV Aprile a Langhirano

**COMMITTENTE:** Comune di Langhirano

LANGHIRANO , 15/03/2021

**IL TECNICO**  
Ing. Prevoli Emiliano

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
<b>RIPORTO</b>						
Nr. 1 NP.CAVO	Fornitura e posa di cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, conforme CPR UE 305/2011, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: - 2/3x1.5 mm <sup>2</sup> <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [NP.CAVO.2] Accessori e raccordi vari a corpo (E) [NP.CAVO.1] Fornitura di cavo multipolare schermato 450/750V per energia ... m	0,010 0,010 1,000 1,000	27,23 25,42 1,00 1,11	0,27 0,25 1,00 1,11	10,266 9,506 38,023 42,205	--- --- MT MT
	Sommano euro			2,63	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			0,11		
	Sommano euro			2,74		
	Spese Generali 15.00% * (2.74) euro			0,41		
	Sommano euro			3,15		
	Utili Impresa 10% * (3.15) euro			0,32		
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>3,47</b>		
Nr. 2 NP.COLLEG .VAL.3VIE	Fornitura e posa di collegamento elettrico di consensi unità interne e/o valvole, sonde, attuatori, e servocomandi, realizzato con stacco in tubo pvc rigido/flessibile diam. 16/20 mm, in derivazione da conduttura dorsale, cavo CPR tipo FR20HH2R 450/750V in formazione 2/3x1,5, guaina pesante in pvc, raccordi, grado di protezione minimo IP44. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [NP.COLLEG.VAL.3VIE.1] Fornitura di materiale di consumo per realizzazione di colle ... a corpo	0,750 1,000	25,42 5,50	19,07 5,50	77,615 22,385	--- MT
	Sommano euro			24,57	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			0,98		
	Sommano euro			25,55		
	Spese Generali 15.00% * (25.55) euro			3,83		
	Sommano euro			29,38		
	Utili Impresa 10% * (29.38) euro			2,94		
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>32,32</b>		
Nr. 3 NP.RAD	Intervento di smontaggio radiatori esistenti, lavaggio, riverniciatura e successivo montaggio, compreso tutto quanto occorrente per dare l'opera compiuta. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (L) Materiale vario di consumo a corpo	3,000 3,000 1,000	27,23 25,42 70,00	81,69 76,26 70,00	35,837 33,455 30,708	--- --- ---
	Sommano euro			227,95	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			9,12		
	Sommano euro			237,07		
	Spese Generali 15.00% * (237.07) euro			35,56		
	Sommano euro			272,63		
	Utili Impresa 10% * (272.63) euro			27,26		
<b>A R I P O R T A R E</b>						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			299,89		
Nr. 4 NP.TERMO STATO.DA DO.	Fornitura e posa di sistema per termoregolazione radiatori composto da termostato ambiente Smart-Thermostat + kit start V3+ - dado° e gli accessori per il completamento dell'opera, marca Viessmann o similare. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [NP.TERMOSTATO.DADO.1] Fornitura di sistema per termoregolazione radiatori composto ... a corpo	1,000  1,000  1,000	27,23  25,42  288,00	27,23  25,42  288,00	7,994  7,462  84,544	---  ---  MT
	Sommano euro			340,65	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			13,63		
	Sommano euro			354,28		
	Spese Generali 15.00% * (354.28) euro			53,14		
	Sommano euro			407,42		
	Utili Impresa 10% * (407.42) euro			40,74		
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			<b>448,16</b>		
Nr. 5 NP.TESTA.T ERM.	Fornitura e posa di testa termostatica tado° orizzontale, codice articolo 7726289, marca Viessamnn o similare <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [NP.TESTA.TERM.1] Fornitura di testa termostatica tado° orizzontale, codice ar ... cadauno	0,050  0,050  1,000	27,23  25,42  61,00	1,36  1,27  61,00	2,137  1,996  95,867	---  ---  MT
	Sommano euro			63,63	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			2,55		
	Sommano euro			66,18		
	Spese Generali 15.00% * (66.18) euro			9,93		
	Sommano euro			76,11		
	Utili Impresa 10% * (76.11) euro			7,61		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>83,72</b>		
Nr. 6 NP.VAL.3VI E	Fornitura e posa di Valvola 3 vie VCF per ventilconvettori, marca Aermec o similare. Si comprendono attuatore, raccorderia idraulica e tutto quanto occorrente occorrenti per la corretta installazione e funzionamento. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [NP.VAL.3VIE.1] Fornitura di Valvola 3 vie VCF per ventilconvettori, marca A ... cadauno	0,500  0,500  1,000	27,23  25,42  60,00	13,62  12,71  60,00	15,777  14,723  69,501	---  ---  MT
	Sommano euro			86,33	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			3,45		
	Sommano euro			89,78		
	Spese Generali 15.00% * (89.78) euro			13,47		
	Sommano euro			103,25		
	Utili Impresa 10% * (103.25) euro			10,33		
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			113,58		
Nr. 7 NP.VAL.RA D.	Fornitura e posa in opera di Valvole per Radiatori complete di: - Valvola micrometrica termostattizzabile a squadra, cromata con attacco per adattatore e bocchettone di chiusura; - Testa termostatica intelligente tado°, marca Viessmann o similare. - Detentore a squadra, cromato, con attacco per adattatore e bocchettone con autotenuta ; - valvolina manuale per scarico aria completa di guarnizione autotenuta e tappo; - Attacchi per tubazione multistrato. 3/8" x 16 <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.025] Installatore 5a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.001.030] Installatore 4a categoria di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [NP.VAL.RAD.1] Fornitura e posa in opera di Valvole per Radiatori complete ... a corpo	0,600 0,600 1,000	27,23 25,42 20,00	16,34 15,25 20,00	31,673 29,560 38,767	--- --- MT
	Sommano euro			51,59	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			2,06		
	Sommano euro			53,65		
	Spese Generali 15.00% * (53.65) euro			8,05		
	Sommano euro			61,70		
	Utili Impresa 10% * (61.70) euro			6,17		
	<b>TOTALE euro / a corpo</b>			67,87		
Nr. 8 SER_SF1	Serramento tipo F1: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scroccetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da due specchiature fisse + due finestre a un'anta ribalta e una finestra centrale a due ante ribalta) <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF1_1 ] Serramento tipo F1: Fornitura di serramenti realizzati in pr ... cadauno	6,865 6,865 1,000	29,25 27,20 2'104,87	200,80 186,73 2'104,87	8,056 7,492 84,452	--- --- MT
	Sommano euro			2'492,40	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			99,70		
	Sommano euro			2'592,10		
	Spese Generali 15.00% * (2 592.10) euro			388,82		
	Sommano euro			2'980,92		
	Utili Impresa 10% * (2 980.92) euro			298,09		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			3'279,01		
Nr. 9 SER_SF10	Serramento tipo F10: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra, scroccetto di chiusura per vasistas, rivestimento telaio in legno esistente con lamiera in alluminio stesso colore del serramento, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+1+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da un fisso centrale + due finestre a un'anta ribalta) <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	3,341	29,25	97,72	8,891	---
	<b>A RIPORTARE</b>			97,72		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			97,72		
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	3,341	27,20	90,88	8,268	---
	(E) [SER_SF10_1] Serramento tipo F10: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	910,52	910,52	82,841	MT
	Sommano euro			1'099,12	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			43,96		
	Sommano euro			1'143,08		
	Spese Generali 15.00% * (1 143.08) euro			171,46		
	Sommano euro			1'314,54		
	Utili Impresa 10% * (1 314.54) euro			131,45		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'445,99</b>		
Nr. 10 SER_SF11	Serramento tipo F11: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrochetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da due specchiature fisse + due finestre a un'anta ribalta, e una finestra centrale a due ante ribalta). <b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	7,477	29,25	218,70	8,625	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	7,477	27,20	203,37	8,020	---
	(E) [SER_SF11_1] Serramento tipo F11: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	2'113,66	2'113,66	83,355	MT
	Sommano euro			2'535,73	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			101,43		
	Sommano euro			2'637,16		
	Spese Generali 15.00% * (2 637.16) euro			395,57		
	Sommano euro			3'032,73		
	Utili Impresa 10% * (3 032.73) euro			303,27		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>3'336,00</b>		
Nr. 11 SER_SF12	Serramento tipo F12: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrochetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata in un fisso centrale + due vasistas laterali con vetro 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo bianco latte Ug=1.0 Psi=0.03). <b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	2,644	29,25	77,34	9,879	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	2,644	27,20	71,92	9,186	---
	(E) [SER_SF12_1] Serramento tipo F12: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	633,65	633,65	80,935	MT
	Sommano euro			782,91	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			31,32		
	Sommano euro			814,23		
	Spese Generali 15.00% * (814.23) euro			122,13		
	Sommano euro			936,36		
	Utili Impresa 10% * (936.36) euro			93,64		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			1'030,00		
Nr. 12 SER_SF13	Serramento tipo F13: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata in due specchiature fisse + tre finestre a un'anta ribalta). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF13_1] Serramento tipo F13: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	6,281 6,281 1,000	29,25 27,20 1'715,22	183,72 170,84 1'715,22	8,876 8,254 82,870	--- --- MT
	Sommano euro			2'069,78	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			82,79		
	Sommano euro			2'152,57		
	Spese Generali 15.00% * (2 152.57) euro			322,89		
	Sommano euro			2'475,46		
	Utili Impresa 10% * (2 475.46) euro			247,55		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>2'723,01</b>		
Nr. 13 SER_SF14	Serramento tipo F14: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da due specchiature fisse + due finestre a un'anta ribalta e una finestra centrale a due anta ribalta). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF14_1] Serramento tipo F14: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	7,011 7,011 1,000	29,25 27,20 2'202,28	205,07 190,70 2'202,28	7,893 7,340 84,767	--- --- MT
	Sommano euro			2'598,05	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			103,92		
	Sommano euro			2'701,97		
	Spese Generali 15.00% * (2 701.97) euro			405,30		
	Sommano euro			3'107,27		
	Utili Impresa 10% * (3 107.27) euro			310,73		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>3'418,00</b>		
Nr. 14 SER_SF15	Serramento tipo F15: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da un vasistas centrale e due fissi con vetro 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo bianco latte Ug=1.0 Psi=0.03). <b>ELEMENTI:</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	2,595	29,25	75,90	9,394	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	2,595	27,20	70,58	8,735	---
	(E) [SER_SF15_1] Serramento tipo F15: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	661,51	661,51	81,871	MT
	Sommano euro			807,99	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			32,32		
	Sommano euro			840,31		
	Spese Generali 15.00% * (840.31) euro			126,05		
	Sommano euro			966,36		
	Utili Impresa 10% * (966.36) euro			96,64		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'063,00</b>		
Nr. 15 SER_SF16	Serramento tipo F16: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da due fissi e quattro apribili a vasistas, con vetro 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo bianco latte Ug=1.0 Psi=0.03).					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	4,345	29,25	127,09	9,023	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	4,345	27,20	118,18	8,391	---
	(E) [SER_SF16_1] Serramento tipo F16: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	1'163,22	1'163,22	82,586	MT
	Sommano euro			1'408,49	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			56,34		
	Sommano euro			1'464,83		
	Spese Generali 15.00% * (1 464.83) euro			219,72		
	Sommano euro			1'684,55		
	Utili Impresa 10% * (1 684.55) euro			168,46		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'853,01</b>		
Nr. 16 SER_SF17	Serramento tipo F17: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da una porta a due ante in quattro specchiature, completa di maniglione antipanico a tre puti di chiusura + comando esterno sulla prima anta e alto/basso sulla seconda + laterale fisso in due specchiature e sopra luce in tre specchiature fisse)					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	7,000	29,25	204,75	9,045	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	7,000	27,20	190,40	8,411	---
	(E) [SER_SF17_1] Serramento tipo F17: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	1'868,46	1'868,46	82,543	MT
	Sommano euro			2'263,61	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			90,54		
	Sommano euro			2'354,15		
	Spese Generali 15.00% * (2 354.15) euro			353,12		
	Sommano euro			2'707,27		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>2'707,27</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			2'707,27		
	Utili Impresa 10% * (2 707.27) euro			270,73		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			2'978,00		
Nr. 17 SER_SF18	Serramento tipo F18: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da due specchiature fisse + due finestre a un'anta ribalta e una finestra centrale a due ante ribalta). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF18_1] Serramento tipo F18: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	7,133 7,134 1,000	29,25 27,20 2'108,72	208,64 194,04 2'108,72	8,308 7,726 83,966	--- --- MT
	Sommano euro			2'511,40	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			100,46		
	Sommano euro			2'611,86		
	Spese Generali 15.00% * (2 611.86) euro			391,78		
	Sommano euro			3'003,64		
	Utili Impresa 10% * (3 003.64) euro			300,36		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			3'304,00		
Nr. 18 SER_SF19	Serramento tipo F19: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da una porta a un'anta in due specchiature, completa di maniglione antipánico a tre punti di chiusura + comando esterno + due laterali fissi). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF19_1] Serramento tipo F19: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	5,071 5,071 1,000	29,25 27,20 1'268,92	148,33 137,93 1'268,92	9,538 8,869 81,593	--- --- MT
	Sommano euro			1'555,18	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			62,21		
	Sommano euro			1'617,39		
	Spese Generali 15.00% * (1 617.39) euro			242,61		
	Sommano euro			1'860,00		
	Utili Impresa 10% * (1 860.00) euro			186,00		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			2'046,00		
Nr. 19 SER_SF2	Serramento tipo F2: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03).					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	(Vetrata composta da una porta a un'anta in due specchiate, completa di maniglione antipanico a tre punti di chiusura + comando esterno + due laterali fissi in due specchiate + 3 sopra-luce apribili a vasistas). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF2_1] Serramento tipo F2: Fornitura serramenti realizzati in profi ... cadauno	8,765	29,25	256,38	9,760	---
		8,766	27,20	238,44	9,077	---
		1,000	2'132,12	2'132,12	81,164	MT
	Sommano euro			2'626,94	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			105,08		
	Sommano euro			2'732,02		
	Spese Generali 15.00% * (2 732.02) euro			409,80		
	Sommano euro			3'141,82		
	Utili Impresa 10% * (3 141.82) euro			314,18		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>3'456,00</b>		
Nr. 20 SER_SF20	Serramento tipo F20: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scroccetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata in due specchiature fisse e cinque apribili a vasistas con vetro 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo bianco latte Ug=1.0 Psi=0.03 ). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF20_1] Serramento tipo F20: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	5,240	29,25	153,27	8,271	---
		5,240	27,20	142,53	7,691	---
		1,000	1'557,34	1'557,34	84,038	MT
	Sommano euro			1'853,14	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			74,13		
	Sommano euro			1'927,27		
	Spese Generali 15.00% * (1 927.27) euro			289,09		
	Sommano euro			2'216,36		
	Utili Impresa 10% * (2 216.36) euro			221,64		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'438,00</b>		
Nr. 21 SER_SF21	Serramento tipo F21: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scroccetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Verata composta da una porta a un'anta in due specchiature, completa di maniglione antipanico a tre punti di chiusura + comando esterno + un laterale fisso). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF21_1] Serramento tipo F21: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	3,984	29,25	116,53	9,050	---
		3,984	27,20	108,36	8,415	---
		1,000	1'062,74	1'062,74	82,535	MT
	Sommano euro			1'287,63	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			51,51		
	Sommano euro			1'339,14		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1'339,14		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			1'339,14		
	Spese Generali 15.00% * (1 339.14) euro			200,87		
	Sommano euro			1'540,01		
	Utili Impresa 10% * (1 540.01) euro			154,00		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			1'694,01		
Nr. 22 SER_SF22	Serramento tipo F22: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Finestra a un'anta ribalta). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF22_1] Serramento tipo F22: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,681  1,681 1,000	29,25  27,20 419,70	49,17  45,72 419,70	9,555  8,885 81,560	---  --- MT
	Sommano euro			514,59	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			20,58		
	Sommano euro			535,17		
	Spese Generali 15.00% * (535.17) euro			80,28		
	Sommano euro			615,45		
	Utili Impresa 10% * (615.45) euro			61,55		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			677,00		
Nr. 23 SER_SF23	Serramento tipo F23: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da due porte a un'anta, completa di maniglione antipanicco a tre punti di chiusura + comando esterno + quattro fissi). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF23_1] Serramento tipo F23: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	9,081  9,081 1,000	29,25  27,20 2'517,94	265,62  247,00 2'517,94	8,765  8,150 83,085	---  --- MT
	Sommano euro			3'030,56	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			121,22		
	Sommano euro			3'151,78		
	Spese Generali 15.00% * (3 151.78) euro			472,77		
	Sommano euro			3'624,55		
	Utili Impresa 10% * (3 624.55) euro			362,46		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			3'987,01		
Nr. 24 SER_SF24	Serramento tipo F24: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA STH 170 HS, avente sezione 150mm. per il telaio, 60mm. per l'anta ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, carrelli inferiori di scorrimento, angolari coprifili, completi di ogni accessorio per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo e bordo caldo montati con guarnizione esterna ed interna.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	(Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Alzante scorrevole completo di un'anta fissa ed una apribile). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF24_1] Serramento tipo F24: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	7,212 7,212 1,000	29,25 27,20 1'680,90	210,95 196,17 1'680,90	10,103 9,395 80,502	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			2'088,02 83,52	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 171.54) euro			2'171,54 325,73		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 497.27) euro			2'497,27 249,73		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'747,00</b>		
Nr. 25 SER_SF25	Serramento tipo F25: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra, scrocchetto di chiusura per vasistas, rivestimento telaio in legno esistente con lamiera in alluminio stesso colore del serramento, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+86+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da cinque fissi + sopraluca in tre specchiature fisse e due apribili a vasistas). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF25_1] Serramento tipo F25: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	6,507 6,508 1,000	29,25 27,20 2'052,08	190,33 177,02 2'052,08	7,867 7,317 84,817	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			2'419,43 96,78	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 516.21) euro			2'516,21 377,43		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 893.64) euro			2'893,64 289,36		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>3'183,00</b>		
Nr. 26 SER_SF26	Serramento tipo F26: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra, scrocchetto di chiusura per vasistas, rivestimento telaio in legno esistente con lamiera in alluminio stesso colore del serramento, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Tre specchiature, due fisse e una centrale a battente, completo di vetro nella parte superiore e pannello in lamiera zincata preverniciata Bianco/Grigio sp.40mm + doppia lamiera in alluminio nella parte inferiore). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF26_1] Serramento tipo F26: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,914 1,914 1,000	29,25 27,20 499,29	55,98 52,06 499,29	9,217 8,572 82,211	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			607,33 24,29	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (631.62) euro			631,62 94,74		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>726,36</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			726,36		
	Sommano euro			726,36		
	Utili Impresa 10% * (726.36) euro			72,64		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>799,00</b>		
Nr. 27 SER_SF27	Serramento tipo F27: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA STH 170 HS, avente sezione 150mm. per il telaio, 60mm. per l'anta ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppio guarnizione di tenuta, carrelli inferiori di scorrimento, angolari coprifili, completi di ogni accessorio per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo e bordo caldo montati con guarnizione esterna ed interna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Alzante scorrevole completo di un'anta fissa ed una apribile). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF27_1] Serramento tipo F27: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	6,199 6,199 1,000	29,25 27,20 1'618,75	181,32 168,61 1'618,75	9,210 8,565 82,225	--- --- MT
	Sommano euro			1'968,68	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			78,75		
	Sommano euro			2'047,43		
	Spese Generali 15.00% * (2 047.43) euro			307,11		
	Sommano euro			2'354,54		
	Utili Impresa 10% * (2 354.54) euro			235,45		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>2'589,99</b>		
Nr. 28 SER_SF28	Serramento tipo F28: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da quattro apribili a vasistas e due finestre a un'anta ribalta). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF28_1] Serramento tipo F28: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	7,700 7,700 1,000	29,25 27,20 1'926,23	225,23 209,44 1'926,23	9,540 8,871 81,589	--- --- MT
	Sommano euro			2'360,90	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			94,44		
	Sommano euro			2'455,34		
	Spese Generali 15.00% * (2 455.34) euro			368,30		
	Sommano euro			2'823,64		
	Utili Impresa 10% * (2 823.64) euro			282,36		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>3'106,00</b>		
Nr. 29 SER_SF29	Serramento tipo F29: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da quattro apribili a vasistas e due finestre a un'anta ribalta). <b>ELEMENTI:</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	7,199	29,25	210,57	8,873	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile	7,199	27,20	195,81	8,251	---
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	1'966,68	1'966,68	82,875	MT
	(E) [SER_SF29_1] Serramento tipo F29: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno					
	Sommano euro			2'373,06	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			94,92		
	Sommano euro			2'467,98		
	Spese Generali 15.00% * (2 467.98) euro			370,20		
	Sommano euro			2'838,18		
	Utili Impresa 10% * (2 838.18) euro			283,82		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>3'122,00</b>		
Nr. 30 SER_SF3	Serramento tipo F3: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scroccetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata in due specchiature fisse + cinque apribili a vasistas completa di vetro 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo bianco latte Ug=1.0 Psi=0.03).					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	5,659	29,25	165,53	8,792	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile	5,659	27,20	153,92	8,175	---
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	1'563,34	1'563,34	83,033	MT
	(E) [SER_SF3_1] Serramento tipo F3: Fornitura di serramenti realizzati in pr ... cadauno					
	Sommano euro			1'882,79	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			75,31		
	Sommano euro			1'958,10		
	Spese Generali 15.00% * (1 958.10) euro			293,72		
	Sommano euro			2'251,82		
	Utili Impresa 10% * (2 251.82) euro			225,18		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'477,00</b>		
Nr. 31 SER_SF30	Serramento tipo F30: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scroccetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da un vasistes centrale + due laterali fissi).					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	3,245	29,25	94,92	9,998	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile	3,245	27,20	88,26	9,297	---
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	766,20	766,20	80,705	MT
	(E) [SER_SF30_1] Serramento tipo F30: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno					
	Sommano euro			949,38	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			37,98		
	Sommano euro			987,36		
	Spese Generali 15.00% * (987.36) euro			148,10		
	Sommano euro			1'135,46		
	Utili Impresa 10% * (1 135.46) euro			113,55		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			1'249,01		
Nr. 32 SER_SF31	Serramento tipo F31: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da quattro fissi, due finestre a un'anta ribalta e un vasistas centrale). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF31_1] Serramento tipo F31: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	7,900 7,900 1,000	29,25 27,20 2'024,40	231,08 214,88 2'024,40	9,354 8,698 81,948	--- --- MT
	Sommano euro			2'470,36	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			98,81		
	Sommano euro			2'569,17		
	Spese Generali 15.00% * (2 569.17) euro			385,38		
	Sommano euro			2'954,55		
	Utili Impresa 10% * (2 954.55) euro			295,46		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>3'250,01</b>		
Nr. 33 SER_SF32	Serramento tipo F32: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da quattro fissi + due porte laterali a due ante in quattro specchiature, complete di maniglie antipanico a tre punti di chiusura + comando esterno sulla prima anta, alto/basso sulla seconda, completi di pannelli in lamiera zincata preverniciata Bianco/Grigio sp.40mm + doppia lamiera alluminio + sopralluce completo di vetro, diviso in tre fissi e tre vasistas) <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF32_1] Serramento tipo F32: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	15,290 15,290 1,000	29,25 27,20 3'750,75	447,23 415,89 3'750,75	9,693 9,014 81,293	--- --- MT
	Sommano euro			4'613,87	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			184,55		
	Sommano euro			4'798,42		
	Spese Generali 15.00% * (4 798.42) euro			719,76		
	Sommano euro			5'518,18		
	Utili Impresa 10% * (5 518.18) euro			551,82		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>6'070,00</b>		
Nr. 34 SER_SF33	Serramento tipo F33: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da due vasistas motorizzati e tre fissi, esclusi linea allacci elettrici).					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	5,432	29,25	158,89	9,480	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	5,432	27,20	147,75	8,815	---
	(E) [SER_SF33_1] Serramento tipo F33: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	1'369,41	1'369,41	81,705	MT
	Sommano euro			1'676,05	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			67,04		
	Sommano euro			1'743,09		
	Spese Generali 15.00% * (1 743.09) euro			261,46		
	Sommano euro			2'004,55		
	Utili Impresa 10% * (2 004.55) euro			200,46		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			2'205,01		
Nr. 35 SER_SF34	Serramento tipo F34: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da cinque specchiature fisse).					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	4,432	29,25	129,64	10,195	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	4,432	27,20	120,55	9,480	---
	(E) [SER_SF34_1] Serramento tipo F34: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	1'021,47	1'021,47	80,326	MT
	Sommano euro			1'271,66	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			50,87		
	Sommano euro			1'322,53		
	Spese Generali 15.00% * (1 322.53) euro			198,38		
	Sommano euro			1'520,91		
	Utili Impresa 10% * (1 520.91) euro			152,09		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			1'673,00		
Nr. 36 SER_SF35	Serramento tipo F35: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra, scrocchetto di chiusura per vasistas, rivestimento telaio in legno esistente con lamiera in alluminio stesso colore del serramento, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata in sei specchiature fisse con vetro 10/11+20+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo Ug=1.0 Psi=0.03).					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	4,046	29,25	118,35	9,659	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	4,046	27,20	110,05	8,982	---
	(E) [SER_SF35_1] Serramento tipo F35: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,000	996,89	996,89	81,360	MT
	Sommano euro			1'225,29	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			49,01		
	Sommano euro			1'274,30		
	Spese Generali 15.00% * (1 274.30) euro			191,15		
	Sommano euro			1'465,45		
	Utili Impresa 10% * (1 465.45) euro			146,55		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1'612,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			1'612,00		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			1'612,00		
Nr. 37 SER_SF4	Serramento tipo F4: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC65-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Finestra a un'anta ribalta). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF4_1] Serramento tipo F4: Fornitura di serramenti realizzati in pr ... cadauno	1,963  1,963 1,000	29,25  27,20 490,44	57,42  53,39 490,44	9,550  8,880 81,570	---  --- MT
	Sommano euro			601,25	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			24,05		
	Sommano euro			625,30		
	Spese Generali 15.00% * (625.30) euro			93,80		
	Sommano euro			719,10		
	Utili Impresa 10% * (719.10) euro			71,91		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			791,01		
Nr. 38 SER_SF5	Serramento tipo F5: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Vetrata composta da due vasistas + due sottoluce fissi + due porte laterali a due ante in quattro specchiature, completa di maniglione antipánico a tre punti di chiusura sulla prima anta + comando esterno e chiusura alto/basso sulla secondaria + sopra-luce in tre specchiature fisse e tre apribili a vasistas). <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF5_1] Serramento tipo F5: Fornitura di serramenti realizzati in pr ... cadauno	17,060  17,060 1,000	29,25  27,20 4'395,73	499,01  464,03 4'395,73	9,312  8,659 82,029	---  --- MT
	Sommano euro			5'358,77	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			214,35		
	Sommano euro			5'573,12		
	Spese Generali 15.00% * (5 573.12) euro			835,97		
	Sommano euro			6'409,09		
	Utili Impresa 10% * (6 409.09) euro			640,91		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			7'050,00		
Nr. 39 SER_SF6	Serramento tipo F6: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra e portabalcone,maniglia e serratura di chiusura per porta, scrocchetto di chiusura per vasistas, angolari coprifili, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03).					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	(Vetrata composta da due fissi + tre finestre a un'anta ribalta) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF6_1] Serramento tipo F6: Fornitura di serramenti realizzati in pr ... cadauno	6,264 6,264 1,000	29,25 27,20 1'619,64	183,22 170,38 1'619,64	9,285 8,635 82,080	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			1'973,24 78,93	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 052.17) euro			2'052,17 307,83		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 360.00) euro			2'360,00 236,00		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'596,00</b>		
Nr. 40 SER_SF7	Serramento tipo F7: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra, scrocchetto di chiusura per vasistas, rivestimento telaio in legno esistente con lamiera in alluminio stesso colore del serramento, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Finestra a due ante di cui una a ribalta, completa di vetro 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo bianco latte Ug=1.0 Psi=0.03). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF7_1] Serramento tipo F7: Fornitura di serramenti realizzati in pr ... cadauno	2,330 2,330 1,000	29,25 27,20 562,45	68,15 63,38 562,45	9,820 9,133 81,047	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			693,98 27,76	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (721.74) euro			721,74 108,26		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (830.00) euro			830,00 83,00		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>913,00</b>		
Nr. 41 SER_SF8	Serramento tipo F8: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra, scrocchetto di chiusura per vasistas, rivestimento telaio in legno esistente con lamiera in alluminio stesso colore del serramento, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Finestra a due ante di cui una a ribalta). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF8_1] Serramento tipo F8: Fornitura di serramenti realizzati in pr ... cadauno	2,607 2,607 1,000	29,25 27,20 623,59	76,25 70,91 623,59	9,893 9,200 80,907	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			770,75 30,83	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (801.58) euro			801,58 120,24		
	Sommano euro			921,82		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			921,82		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			921,82		
	Utili Impresa 10% * (921.82) euro			92,18		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			1'014,00		
Nr. 42 SER_SF9	Serramentio tipo F9: Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in profilati estrusi in lega di alluminio UNI 3569 TA 16 della serie METRA NC75-HES avente sezione 65 mm.per il telaio, 75mm.per l'anta verniciata ossidato Argento. Fermavetri a scatto, doppia guarnizione di tenuta, cremonese a doppio effetto di chiusura per finestra, scrocchetto di chiusura per vasistas, rivestimento telaio in legno esistente con lamiera in alluminio stesso colore del serramento, completi di tutti gli accessori per un buon funzionamento e di vetri isolanti 6/7+18+6/7 basso emissivo con gas argon e bordo caldo, salvo diversa indicazione, montati con guarnizione interna ed esterna. (Vetro Ug=1.0 Psi=0.03). (Finestra a un'anta ribalta). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF9_1] Serramentio tipo F9: Fornitura di serramenti realizzati in p ... cadauno	1,815 1,815 1,000	29,25 27,20 431,14	53,09 49,37 431,14	9,949 9,252 80,798	--- --- MT
	Sommano euro			533,60	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			21,34		
	Sommano euro			554,94		
	Spese Generali 15.00% * (554.94) euro			83,24		
	Sommano euro			638,18		
	Utili Impresa 10% * (638.18) euro			63,82		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			702,00		
Nr. 43 SER_SF_V1	Veneziana per tipo F1: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V1_1] Veneziana per tipo F1: Fornitura di tenda veneziana in vetro ... cadauno	2,239 2,239 1,000	29,25 27,20 1'276,01	65,49 60,90 1'276,01	4,670 4,343 90,988	--- --- MT
	Sommano euro			1'402,40	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			56,10		
	Sommano euro			1'458,50		
	Spese Generali 15.00% * (1 458.50) euro			218,78		
	Sommano euro			1'677,28		
	Utili Impresa 10% * (1 677.28) euro			167,73		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			1'845,01		
Nr. 44 SER_SF_V1 0	Veneziana per tipo F10: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	finito a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V10_1] Veneziana per tipo F10: Fornitura di tenda veneziana in vetr ... cadauno	1,000 1,000 1,000	29,25 27,20 524,28	29,25 27,20 524,28	5,037 4,684 90,279	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			580,73 23,23	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (603.96) euro			603,96 90,59		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (694.55) euro			694,55 69,46		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>764,01</b>		
Nr. 45 SER_SF_V1 1	Veneziana per tipo F11: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V11_1] Veneziana per tipo F11: Fornitura di tenda veneziana in vetr ... cadauno	2,304 2,304 1,000	29,25 27,20 1'276,90	67,39 62,67 1'276,90	4,790 4,454 90,756	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			1'406,96 56,28	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 463.24) euro			1'463,24 219,49		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 682.73) euro			1'682,73 168,27		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>1'851,00</b>		
Nr. 46 SER_SF_V1 3	Veneziana per tipo F13: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V13_1] Veneziana per tipo F13: Fornitura di tenda veneziana in vet ... cadauno	2,097 2,097 1,000	29,25 27,20 1'083,35	61,34 57,04 1'083,35	5,104 4,746 90,149	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			1'201,73 48,07	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 249.80) euro			1'249,80 187,47		
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>1'437,27</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			1'437,27		
	Sommano euro			1'437,27		
	Utili Impresa 10% * (1 437.27) euro			143,73		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>1'581,00</b>		
Nr. 47 SER_SF_V1 4	Veneziana per tipo F14: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V14_1] Veneziana per tipo F14: Fornitura di tenda veneziana in vet ... cadauno	2,733 2,733 1,000	29,25 27,20 1'283,09	79,94 74,34 1'283,09	5,562 5,172 89,267	--- --- MT
	Sommano euro			1'437,37	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			57,49		
	Sommano euro			1'494,86		
	Spese Generali 15.00% * (1 494.86) euro			224,23		
	Sommano euro			1'719,09		
	Utili Impresa 10% * (1 719.09) euro			171,91		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>1'891,00</b>		
Nr. 48 SER_SF_V1 8	Veneziana per tipo F18: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V18_1] Veneziana per tipo F18: Fornitura di tenda veneziana in vet ... cadauno	2,271 2,271 1,000	29,25 27,20 1'276,48	66,43 61,77 1'276,48	4,729 4,397 90,873	--- --- MT
	Sommano euro			1'404,68	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			56,19		
	Sommano euro			1'460,87		
	Spese Generali 15.00% * (1 460.87) euro			219,13		
	Sommano euro			1'680,00		
	Utili Impresa 10% * (1 680.00) euro			168,00		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>1'848,00</b>		
Nr. 49 SER_SF_V2 5	Veneziana per tipo F25: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C".					
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V25_1] Veneziana per tipo F25: Fornitura di tenda veneziana in vetr ... cadauno	4,027 4,027 1,000	29,25 27,20 2'016,53	117,79 109,53 2'016,53	5,249 4,881 89,869	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			2'243,85 89,75	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 333.60) euro			2'333,60 350,04		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 683.64) euro			2'683,64 268,36		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'952,00</b>		
Nr. 50 SER_SF_V2 8	Veneziana per tipo F28: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V28_1] Veneziana per tipo F28: Fornitura di tenda veneziana in vet ... cadauno	1,912 1,911 1,000	29,25 27,20 1'033,01	55,93 51,98 1'033,01	4,902 4,556 90,542	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			1'140,92 45,64	100,000	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 186.56) euro			1'186,56 177,98		
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 364.54) euro			1'364,54 136,45		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'500,99</b>		
Nr. 51 SER_SF_V2 9	Veneziana per tipo F29: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V29_1] Veneziana per tipo F29: Fornitura di tenda veneziana in vet ... cadauno	1,912 1,911 1,000	29,25 27,20 1'033,01	55,93 51,98 1'033,01	4,902 4,556 90,542	--- --- MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 4% euro			1'140,92 45,64	100,000	
	Sommano euro			1'186,56		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>1'186,56</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			1'186,56		
	Spese Generali 15.00% * (1 186.56) euro			177,98		
	Sommano euro			1'364,54		
	Utili Impresa 10% * (1 364.54) euro			136,45		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'500,99</b>		
Nr. 52 SER_SF_V3 1	Veneziana per tipo F31: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V31_1] Veneziana per tipo F31: Fornitura di tenda veneziana in vet ... cadauno	2,953 2,953 1,000	29,25 27,20 1'524,54	86,38 80,32 1'524,54	5,107 4,749 90,143	--- --- MT
	Sommano euro			1'691,24	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			67,65		
	Sommano euro			1'758,89		
	Spese Generali 15.00% * (1 758.89) euro			263,83		
	Sommano euro			2'022,72		
	Utili Impresa 10% * (2 022.72) euro			202,27		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'224,99</b>		
Nr. 53 SER_SF_V8	Veneziana per tipo F8: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [SER_SF_V8_1] Veneziana per tipo F8: Fornitura di tenda veneziana in vetr ... cadauno	0,592 0,592 1,000	29,25 27,20 342,07	17,32 16,10 342,07	4,613 4,288 91,100	--- --- MT
	Sommano euro			375,49	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			15,02		
	Sommano euro			390,51		
	Spese Generali 15.00% * (390.51) euro			58,58		
	Sommano euro			449,09		
	Utili Impresa 10% * (449.09) euro			44,91		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>494,00</b>		
Nr. 54 SER_SF_V9	Veneziana per tipo F9: Fornitura e posa di tenda veneziana in vetrocamera ScreenLine SL20P con trasmissione magnetica a pomolo. Lamelle in alluminio con larghezza 12.5mm e spessore 0.2mm trattate con primer epossidico e coating di finitura in poliestere ad alta resistenza. Magneti composti da lega di Neodimio-Ferro-Boro, forza coercitiva 10000 Hc-Oestered, massima temperatura di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
	<p>funzionamento 120°C, temperatura di Curie 310°C, fattore di temperatura reversibile -0.12%. Lamelle e profili distanziatori privi di elementi volatili certificati secondo "EN1279-6 Allegato C". Pomolo dotato di funzione igienizzante "Sanitized", con ioni di argento quale sostanza biocida, di forma affusolata e priva di spigoli. Onere comprensivo di quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora  (E) [M01.001.015] Qualificato edile  di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora  (E) [SER_SF_V9_1] Veneziana per tipo F9: Fornitura di tenda veneziana in vetro ... cadauno</p>	0,301	29,25	8,80	4,453	---
		0,300	27,20	8,16	4,129	---
		1,000	180,66	180,66	91,418	MT
	Sommano euro			197,62	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			7,90		
	Sommano euro			205,52		
	Spese Generali 15.00% * (205.52) euro			30,83		
	Sommano euro			236,35		
	Utili Impresa 10% * (236.35) euro			23,64		
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>259,99</b>		
Nr. 55 STP_1	<p>Fornitura e posa di davanzali in alluminio preverniciato 20/10 - sviluppo fino a 500 mm. Onere comprensivo di trasporto, scarico, sollevamento, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora  (E) [M01.001.015] Qualificato edile  di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora  (E) [STP_1_1] Fornitura di davanzali in alluminio preverniciato 20/10 - sv ... m</p>	0,345	29,25	10,09	17,466	---
		0,345	27,20	9,38	16,237	---
		1,000	38,30	38,30	66,297	MT
	Sommano euro			57,77	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			2,31		
	Sommano euro			60,08		
	Spese Generali 15.00% * (60.08) euro			9,01		
	Sommano euro			69,09		
	Utili Impresa 10% * (69.09) euro			6,91		
	<b>TOTALE euro / m</b>			<b>76,00</b>		
Nr. 56 STP_10	<p>MAPELASTIC. Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic della MAPEI S.p.A.) per l'impermeabilizzazione sotto piastrella.L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), che dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato.Il prodotto dovrà essere applicato, su sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica liscia in uno spessore finale non inferiore a 2 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola.</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora  (E) [M01.001.015] Qualificato edile  di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora  (E) [STP_10_1] MAPELASTIC. Fornitura di malta cementizia bicomponente elast ... m2</p>	0,107	29,25	3,13	20,592	---
		0,107	27,20	2,91	19,145	---
		1,000	9,16	9,16	60,263	MT
	Sommano euro			15,20	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			0,61		
	Sommano euro			15,81		
	Spese Generali 15.00% * (15.81) euro			2,37		
	Sommano euro			18,18		
	Utili Impresa 10% * (18.18) euro			1,82		
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>20,00</b>		
	<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
Nr. 57 STP_11	Fornitura e posa di davanzali in marmo levigati e lucidati nelle parti in vista, spessore 3 cm, larghezza fino a 50 cm, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: botticino <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [STP_11_1] Fornitura di davanzali in marmo levigati e lucidati nelle pa ... m	0,347 0,348 1,000	29,25 27,20 37,39	10,15 9,47 37,39	17,804 16,611 65,585	--- --- MT
	Sommano euro			57,01	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			2,28		
	Sommano euro			59,29		
	Spese Generali 15.00% * (59.29) euro			8,89		
	Sommano euro			68,18		
	Utili Impresa 10% * (68.18) euro			6,82		
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>75,00</b>		
Nr. 58 STP_12	Onere relativo alla rimozione e riposizionamento a fine lavori delle linee elettriche in facciata dell'impianto fotovoltaico esistente, previo messa fuori tensione dell'impianto stesso. Onere comprensivo di rimozione grappe, accatastamento del materiale, rimozione quadri ed armadietti, successivo riposizionamento compreso sollevamento dei materiali, fissaggio alle murature, saldature, sostegni ed ancoraggi, opere murarie necessarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [STP_12_1] Fornitura di fissaggi alle murature, saldature, sostegni ed ... cadauno	26,777 26,777 1,000	29,25 27,20 388,72	783,23 728,33 388,72	41,217 38,328 20,456	--- --- MT
	Sommano euro			1'900,28	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			76,01		
	Sommano euro			1'976,29		
	Spese Generali 15.00% * (1 976.29) euro			296,44		
	Sommano euro			2'272,73		
	Utili Impresa 10% * (2 272.73) euro			227,27		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'500,00</b>		
Nr. 59 STP_13	Rimozione e conseguente riposizionamento a fine lavori di punti luce da esterno. Comprensivo di smontaggio, accatastamento, riposizionamento, fissaggio alle murature, opere murarie necessarie, allaccio elettrico e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [STP_13_1] Fornitura di fissaggi alle murature, opere murarie, allacci ... a corpo	26,737 26,737 1,000	29,25 27,20 388,15	782,06 727,25 388,15	41,216 38,328 20,456	--- --- MT
	Sommano euro			1'897,46	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			75,90		
	Sommano euro			1'973,36		
	Spese Generali 15.00% * (1 973.36) euro			296,00		
	Sommano euro			2'269,36		
	Utili Impresa 10% * (2 269.36) euro			226,94		
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>2'496,30</b>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>					
Nr. 60 STP_14	<p>RIPOSIZIONAMENTO FORI D'AERAZIONE/VENTILAZIONE. Riposizionamento a filo esterno superficie cappotto dei fori di aerazione/ventilazione esistenti compresa perforazione a sezione circolare, pulizia dei fori, posa di collettore, posizionamento di nuova bocchetta con griglia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p><b>ELEMENTI:</b>            (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora            (E) [M01.001.015] Qualificato edile            di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora            (E) [STP_14_1] Fornitura di nuova bocchetta con griglia cadauno</p>	0,691 0,691 1,000	29,25 27,20 10,39	20,21 18,80 10,39	40,911 38,057 21,032	--- --- MT
	Sommano euro			49,40	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			1,98		
	Sommano euro			51,38		
	Spese Generali 15.00% * (51.38) euro			7,71		
	Sommano euro			59,09		
	Utili Impresa 10% * (59.09) euro			5,91		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			65,00		
Nr. 61 STP_15	<p>SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA. Onere relativo allo spostamento temporaneo e riposizionamento a fine lavori di linee elettriche in facciata. Onere comprensivo di rimozione grappe, accatastamento del materiale, rimozione linee, quadri ed armadietti, successivo riposizionamento compreso sollevamento dei materiali, fissaggio alle murature, saldature, sostegni ed ancoraggi, opere murarie necessarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELEMENTI:</b>            (E) [M01.001.010] Specializzato edile 2 ora            (E) [M01.001.015] Qualificato edile            di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora            (E) [STP_15_1] Fornitura di fissaggi, saldature, sostegni ed ancoraggi, ope ... a corpo</p>	32,146 32,146 1,000	29,25 27,20 465,69	940,27 874,37 465,69	41,234 38,344 20,422	--- --- MT
	Sommano euro			2'280,33	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			91,21		
	Sommano euro			2'371,54		
	Spese Generali 15.00% * (2 371.54) euro			355,73		
	Sommano euro			2'727,27		
	Utili Impresa 10% * (2 727.27) euro			272,73		
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			3'000,00		
Nr. 62 STP_16	<p>XPS.Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate eseguito con pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS), conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), idonei per sistemi a cappotto (ETICS), marcati CE secondo la UNI EN 13164, per i primi 100cm come da disegni esecutivi architettonici: dimensioni 1000x600mm, classe di esposizione al fuoco E secondo EN 13501-1, conducibilità termica dichiarata <math>\lambda</math> 0,034 W/mK; fissaggio meccanico dei pannelli termocoibenti con appositi tasselli, specifici per sistemi di isolamento termico a cappotto utilizzando lo schema di posa specifico "T" o "W"; angolari in PVC o alluminio con reti di collegamento in fibra di vetro alcali resistente su tutti gli spigoli dell'edificio; Rompigoccia con reti di collegamento in fibra di vetro alcali resistente in corrispondenza di intradossi di balconi o architravi di aperture; Rasatura in due mani successive, prevedendo l'interposizione della rete in fibra di vetro alcali resistente ad uso ETICS dotato di marcatura CE con adesivo e rasante naturale certificato, altamente traspirante, eco-compatibile, Strato superficiale di protezione e decorazione con applicazione a frattazzo in acciaio e rifinitura con frattazzo in plastica del rivestimento minerale a base di resine acril-silossaliche all'acqua ad elevata traspirabilità e protezione contro gli agenti atmosferici, l'inquinamento e batteri, funghi e alghe, previa applicazione del fondo; profilo metallico per attacco a terra; Comprensivo di spalline termiche per porte/finestre e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannelli 160mm</p> <p><b>ELEMENTI:</b>            (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora</p>	0,539	29,25	15,77	19,034	---
	<b>A RIPORTARE</b>			15,77		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			15,77		
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,539	27,20	14,66	17,695	---
	(E) [STP_16_1] Fornitura Isolamento termico a cappotto di pareti esterne gi ... m <sup>2</sup>	1,000	52,42	52,42	63,271	MT
	Sommano euro			82,85	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			3,31		
	Sommano euro			86,16		
	Spese Generali 15.00% * (86.16) euro			12,92		
	Sommano euro			99,08		
	Utili Impresa 10% * (99.08) euro			9,91		
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>108,99</b>		
Nr. 63 STP_2	Rimozione di soglie di porte, finestre, etc. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. è inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. <b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,316	29,25	9,24	40,509	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,315	27,20	8,57	37,571	---
	(E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... ora	0,119	42,00	5,00	21,920	NL
	Sommano euro			22,81	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			0,91		
	Sommano euro			23,72		
	Spese Generali 15.00% * (23.72) euro			3,56		
	Sommano euro			27,28		
	Utili Impresa 10% * (27.28) euro			2,73		
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>30,01</b>		
Nr. 64 STP_3	Rimozione e conseguente riposizionamento a fine lavori di unità esterne per il condizionamento dell'aria. Comprensivo di smontaggio, accatastamento, riposizionamento, opere murarie necessarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	8,523	29,25	249,30	40,997	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	8,523	27,20	231,83	38,124	---
	(E) [STP_3_1] Fornitura di staffaggi, ancoraggi ecc cadauno	1,000	126,97	126,97	20,880	MT
	Sommano euro			608,10	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			24,32		
	Sommano euro			632,42		
	Spese Generali 15.00% * (632.42) euro			94,86		
	Sommano euro			727,28		
	Utili Impresa 10% * (727.28) euro			72,73		
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>800,01</b>		
Nr. 65 STP_4	Taglio di pavimentazione esistente in piastrelle di ceramica, posto in opera a mezzo di malta o colla, comprensivo di asportazione del materiale, carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri <b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,039	29,25	1,14	37,500	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,039	27,20	1,06	34,868	---
	(E) [STP_4_1] Macchina taglia-giunti compresi carburante e lubrificante pe ... ora	0,036	23,39	0,84	27,632	NL
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>3,04</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			3,04		
	Sommano euro			3,04	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			0,12		
	Sommano euro			3,16		
	Spese Generali 15.00% * (3.16) euro			0,47		
	Sommano euro			3,63		
	Utili Impresa 10% * (3.63) euro			0,36		
	<b>T O T A L E euro / m</b>			3,99		
Nr. 66 STP_6	Smontaggio di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del riutilizzo ed escluso il solo calo in basso <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [N04.001.010_1] Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi oper ... ora	0,083 0,083 0,015	29,25 27,20 80,00	2,43 2,26 1,20	41,256 38,370 20,374	--- --- NL
	Sommano euro			5,89	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			0,24		
	Sommano euro			6,13		
	Spese Generali 15.00% * (6.13) euro			0,92		
	Sommano euro			7,05		
	Utili Impresa 10% * (7.05) euro			0,71		
	<b>T O T A L E euro / m</b>			7,76		
Nr. 67 STP_7	Ricollocamento in opera di discendenti, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [N04.001.010_2] Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi oper ... ora	0,069 0,069 0,013	29,25 27,20 81,00	2,02 1,88 1,05	40,808 37,980 21,212	--- --- NL
	Sommano euro			4,95	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			0,20		
	Sommano euro			5,15		
	Spese Generali 15.00% * (5.15) euro			0,77		
	Sommano euro			5,92		
	Utili Impresa 10% * (5.92) euro			0,59		
	<b>T O T A L E euro / m</b>			6,51		
Nr. 68 STP_8	LANA DI ROCCIA. Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate con sistema Klimaexpert di Kerakoll S.p.a , eseguito con pannelli isolanti in lana di roccia "Termolan Roccia K8 Plus" (MW) marcati CE secondo EN 13162 a specifico uso ETICS,aventi le seguenti caratteristiche: dimensioni 1000x600mm, classe di esposizione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, conducibilità termica dichiarata $\lambda$ 0,034 W/mK; fissaggio meccanico dei pannelli termocoibenti con appositi tasselli ad espansione in polipropilene, dotati di marcatura CE secondo EAD 330196-01-0604, specifici per sistemi di isolamento termico e idonei al supporto su cui verranno applicati tasselli avvitabili in acciaio; angolari in PVC o alluminio con reti di collegamento in fibra di vetro alcali resistente su tutti gli spigoli dell'edificio; Rompigoccia con reti di collegamento in fibra di vetro alcali resistente in corrispondenza di intradossi di balconi o architravi di aperture; Rasatura in due mani successive, prevedendo l'interposizione della rete in fibra di vetro alcali resistente ad uso ETICS					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	dotato di marcatura CE secondo EAD 040016-00-0404 tipo Rinforzo V50 di Kerakoll S.p.a., con l'Adesivo&Rasante naturale certificato, altamente traspirante, eco-compatibile, Biocalce Cappotto di Kerakoll S.p.a., di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1 contenente materie prime di origine naturale e minerali riciclati, dotato di marchio ITC CNR secondo ETAG004 di GreenBuilding Rating, marcato CE secondo UNI EN 998-1, specifico per la realizzazione di rivestimenti isolanti a cappotto con pannelli naturali; Strato superficiale di protezione e decorazione con applicazione a frattazzo in acciaio e rifinitura con frattazzo in plastica del rivestimento minerale a base di resine acril-silossaliche all'acqua ad elevata traspirabilità e protezione contro gli agenti atmosferici, l'inquinamento e batteri, funghi e alghe, marcato CE secondo EN 15824, Kerakoll Silox Finish di Kerakoll S.p.a., previa applicazione del fondo intermedio coprente Kerakover Eco Silox Fondo di Kerakoll S.p.a; Comprensivo di spalline termiche per porte/finestre e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannelli 160mm					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,587	29,25	17,17	20,722	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,587	27,20	15,97	19,273	---
	(E) [STP_8_1] Fornitura di Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ... m²	1,000	49,72	49,72	60,005	MT
	Sommano euro			82,86	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			3,31		
	Sommano euro			86,17		
	Spese Generali 15.00% * (86.17) euro			12,93		
	Sommano euro			99,10		
	Utili Impresa 10% * (99.10) euro			9,91		
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			<b>109,01</b>		
Nr. 69 STP_9	Fornitura e posa di isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con pannelli isolanti in lana di roccia rivestiti sul lato a vista con velo minerale: pannello rigido in lana di roccia a media densità dimensioni 1200x600mm, classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1, conduttività termica λ 0,033 W/mK secondo UNI EN 12667 - 12939. Comprensivo di adesivo&rasante e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore pannello 140mm					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,026	29,25	0,76	1,538	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,026	27,20	0,71	1,437	---
	(E) [STP_9_1] Fornitura di isolamento termico in intradosso del primo sola ... m²	1,000	47,93	47,93	97,024	MT
	Sommano euro			49,40	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			1,98		
	Sommano euro			51,38		
	Spese Generali 15.00% * (51.38) euro			7,71		
	Sommano euro			59,09		
	Utili Impresa 10% * (59.09) euro			5,91		
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			<b>65,00</b>		
Nr. 70 STP_SER_1	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile					
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	113,502	27,20	3'087,25	38,065	---
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	113,502	29,25	3'319,93	40,934	---
	(E) [N04.001.010] Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi oper ... ora	20,014	85,10	1'703,19	21,000	NL
	Sommano euro			8'110,37	100,000	
	Oneri Sicurezza 4% euro			324,41		
	Sommano euro			8'434,78		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			8'434,78		

