



SPETT.LE  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MEDESANO  
piazza Marconi, 6  
43014 MEDESANO (PR)

scadenza presentazione offerte 02 marzo 2020

Oggetto dell'appalto: **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA**

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA**

Importo a base d'asta di cui a dedurre per oneri della sicurezza	€ 413.511,10 € 16.486,14
Importo a corpo esclusi gli oneri per la sicurezza	€ 47.138,93
Importo a misura esclusi gli oneri per la sicurezza	€ 349.886,03

**IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA**

**€ 397.024,96**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA DITTA CONCORRENTE  
(Timbro e Firma)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

N.	Codice	Descrizione	u.d.m	Quantità	prezzo unitario (euro)		totale
					in cifre	in lettere	
		LAVORAZIONI A MISURA					
2	B01.06.030	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	m <sup>q</sup>	30,00			
3	B01.06.044	Demolizione di rivestimento in ceramica (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	m <sup>q</sup>	24,00			
4	B01.06.045	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprighiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	m <sup>q</sup>	45,50			

A RIPORTARE € \_\_\_\_\_

Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

5	B01.06.051	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri (Unità di misura: m)	m	101,60		
6	B01.02.004a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	50,00		
7	B01.09.070	Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale con esclusione dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e del calo in basso (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	15,00		
8	B01.02.003a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni (Unità di misura: m <sup>3</sup> )	mc	10,35		

A RIPORTARE €

Il responsabile del procedimento



Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

9	B01.09.071b	Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato (Unità di misura: cad)	cad	2,00			
10	B01.12.093	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m <sup>2</sup> , calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contro telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	36,00			
11	B01.13.101e	Rimozione di apparecchi sanitari: lavello da cucina in porcellana (Unità di misura: cad)	cad	3,00			
12	B01.13.102a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico (Unità di misura: m)	m	120,00			

A RIPORTARE €

Il responsabile del procedimento



Il concorrente



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

13	B01.13.102b	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro (Unità di misura: m)	m	80,00		
14	B01.14.104	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W (Unità di misura: cad)	cad	1,00		
15	B01.17.119a	Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e	m	400,00		
16	B01.18.122c	Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 16 ÷ 35 mm <sup>2</sup> (Unità di misura: kg)	kg	800,00		

A RIPORTARE €

Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

17	B01.12.091	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	66,60			
18	B01.07.054	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smontatura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	231,00			
19	B01.06.031	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	121,44			
20	B02.04.057	Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie da sottotetti o locali interni costituiti da materiale parzialmente o del tutto incoerente, a qualsiasi altezza, compreso trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere (Unità di misura: m <sup>3</sup> )	mc	20,13			

A RIPORTARE €

Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

21	B01.07.055	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso (Unità di misura: m <sup>3</sup> )	mc	4,41			
22	AP02	Apertura di vano in muratura portante con ripristino di rigidezza e resistenza ed inserimento di cerchiatura metallica solidarizzata alla muratura stessa con zanche e tasselli comprendente le seguenti lavorazioni: - Demolizione della muratura a fasi alternate per consentire l'alloggiamento della nuova	mc	1,19			
23	B01.09.072	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso (Unità di misura: m)	m	60,00			
24	B01.09.067	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	231,00			

A RIPORTARE €

Il concorrente



Il responsabile dell'incarico

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

25	B02.03.034	Sostituzione di architravi di porte e finestre sia interne che esterne con travi di legno ben stagionato, secondo le specifiche di progetto; compresi l'eventuale rimozione di architravature preesistenti di qualsiasi materiale e dimensione, le opere murarie occorrenti per la preparazione della sede di appoggio, il trattamento di tutte le	m	13,20			
26	B01.11.088c	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	16,00			
27	B01.11.088d	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbatura (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	24,00			
28	A07.02.008a	Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciato o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta	mq	60,00			

A RIPORTARE €

Il concorrente



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

29	C04.39.224	Sabbatura generale di pulizia su pareti in muratura e paramenti di strutture in c.a., di impianti di sbarramento, eseguita con inerti silicei, estesa a tutte le superfici in vista, anche sottosquadro, previa bonifica delle stesse da parti incoerenti od eterogenee, compresi oneri per contenere la dispersione dei materiali di risulta	mq	246,32			
30	B01.11.084b	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con sabbia micronizzata (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	36,00			
31	B01.11.079	Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	30,00			
33	B02.04.059a	Consolidamento di volta o voltina di laterizio in foglio, priva di affreschi o altri trattamenti decorativi, previa rimozione del cretonato, pulizia dell'estradosso, fornitura e posa di connettori in acciaio inossidabile o zincato per il collegamento alla soprastante cappa in conglomerato di 2-3 cm, armata con rete metallica inossidabile o zincata;	mq	121,44			

A RIPORTARE €

Il concorrente




Il responsabile dell'incarico

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

34	B02.03.037a	Realizzazione di cordolo sommitale in muratura armata, previa rimozione del tetto, mediante traliccio in barre di acciaio, piegate agli incroci in direzione ortogonale per una lunghezza di circa 1,00 m, posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni e riempiendo i vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio con malta di	m	79,30		
35	B02.03.050	Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozione, per la formazione di media e grossa orditura di copertura o solai piani, compresi pulizia del materiale di recupero, adattamenti, ferramenta metallica, chioderia, gattelli, viti per il fissaggio e tagli, comprese altresì le relative opere murarie in corrispondenza	mc	2,30		
36	A07.01.003b	Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalatura con carbolineum o simili delle parti da murare: a struttura semplice (arcarecci e terzere) (Unità di misura: m³)	mc	5,34		
37	A07.01.004b	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di castagno (Unità di misura: m³)	mc	6,47		



Il responsabile di Procedimento

A RIPIORTARE €

Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

38	A07.03.013	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	80,85			
39	A11.02.026a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	231,00			
40	A10.06.060a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in: sughero di densità pari a 135 ÷ 140 kg/m <sup>3</sup> conduttività termica ? 0,043 W/mK: spessore 20 mm (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	223,65			
41	NP.002	Pannello isolante in fibre di legno pressate a più strati, densità 160 kg/m <sup>3</sup> , conforme alla norma UNI EN 13171.0: spessore 140 mm (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	223,65			

A RIPIORTARE €

Il concorrente



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

42	NP.027	Listellatura in abete per la ventilazione della copertura e il fissaggio della lastra sottocoppo e dei pannelli isolanti, fornita e posta in opera compresa la chiodatura alla struttura sottostante (Unità di misura: mq)	mq	231,00			
43	A07.08.058a	Lastra ondulata in monostrato di fibre organiche bitumate e resinata, posta in opera su esistente struttura per impermeabilizzazione e posizionamento di tegole e coppi in laterizio, dimensioni 200 x 100 cm: sottocoppo, peso 2,8 kg/m <sup>2</sup> , passo 95 ÷ 220 mm, altezza onda 32 ÷ 36 mm (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	231,00			
44	B02.03.055b	Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi, spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con sovrapposizione di almeno 10	mq	231,00			
45	A07.12.072a	Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura lungo la linea di gronda per coperture in: coppi, passo 195 mm (Unità di misura: m)	m	52,00			

A RIPORTARE €

Il responsabile del Procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

46	A07.13.076d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 (Unità di misura: m)	m	90,00			
47	A07.13.082a	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato (Unità di misura: cad)	cad	120,00			
48	A07.13.084d	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 (Unità di misura: m)	m	48,00			
49	A07.13.090b	Chiusino sifonato in ABS con griglia cromata per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 150 x 150 mm (Unità di misura: cad)	cad	6,00			

A RIPORTARE €

Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

50	A14.01.003a	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenze murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: ceppo di Poltragno	mq	28,80		
51	C04.06.013	Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, aggettamento dell'acqua durante la	mc	14,83		
52	A04.02.007a	Vespai areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura	mq	115,01		
53	A05.03.010b	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammortature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a facce lisce aventi giacitura dei fori	mq	157,05		

A RIPORTARE €

Il responsabile di Procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

54 NP.005	Contro parete in lastre di cartongesso dello spessore di 15 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati	mq	432,94			
55 A10.09.104a	Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm: spessore 30 mm (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	112,00			
56 A09.10.053a	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati	mq	98,00			
57 A15107c	Pavimento a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa lasuccessiva delimitazione	mq	114,59			

A RIPIORTARE €

Il responsabile del procedimento



Il concorrente



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

58	A15.107a	Pavimento a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la rete di rinforzo e la	mq	115,01			
59	A15.01.003a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 40 mm (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	136,00			
60	A04.01.001b	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa (Unità di misura: m <sup>3</sup> )	mc	22,82			
61	A11.05.054	Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante realizzazione di un rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione, bicomponente, applicato a rullo od a spruzzo in due mani per uno spessore di 2 mm (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	60,00			



Il responsabile del procedimento

A RIPORTARE €

Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

63	A18.10.069b	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm (Unità di misura: m)	m	166,20			
64	A18.10.069c	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 8 cm (Unità di misura: m)	m	16,80			
65	A17053	Serramento in profilati di alluminio prevennicati con polveri epossidiche, dello spessore di 55 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato e montanti rinforzati dello spessore massimo di 105 mm, con spessore massimo per vetrocamera di 30 mm, ad una o più ante, posto in opera completo di vetrocamera 4/12/4,	mq	47,69			
66	NP.008	Parapetto in acciaio: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la	m	20,80			

A RIPORTARE €

Il concorrente

Il responsabile di Procedimento



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

67	NP.016	Tenda a rullo elettrica, oscurante, con motore tubolare incluso supporto per parete e soffitto, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte (Unità di misura: mq)	mq	48,96			
68	A18.02.006b	Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio dello spessore di 20/10 verniciato e predisposto per l'ancoraggio dei bulloni, controtelaio in lamiera dello spessore di 25/10 verniciato con vernice antiruggine, anta in doppia lamiera d'acciaio dello spessore di 12/10 con profili perimetrali d'acciaio dello spessore di	cad	1,00			
69	A17.09.046c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura (Unità di misura: cad)	cad	5,00			
70	A18.05.032c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca (Unità di misura: cad)	cad	3,00			



Il responsabile del procedimento

A RIPORTARE €

Il concorrente



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

71	A18.05.029c	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg cadauna e con possibilità di inserimento di cablaggi elettrici, per parete interna divisoria in laterizi o cartongesso di spessore totale di 150 mm con sede interna di 64 mm, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche,	cad	3,00		
72	A18.04.014c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata	cad	16,00		
73	A15.06.024a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte,	mq	36,00		
74	A16.01.008b	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 10 x 10 cm: effetto tinta unita, spessore 7 mm (Unità di	mq	80,00		

A RIPORTARE €

Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

75	A15.10.075	Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi stesura di cera in pasta neutra o colorata (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	80,00			
76	A15.06.022b	Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta di cemento tipo 32.5, previo spolvero di cemento con giunti connessi, compresi, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con superficie antiscivolo 7,5 x 15 cm spessore 8 ÷ 10 mm (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	100,00			
77	A15116	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo mediante applicazione di resina monocomponente a base di polimetilmetacrilato in solvente con residuo secco > 18%, peso specifico (Unità di misura: mq)	mq	131,19			
78	A16.08.041a	Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante: afrormosia, faggio, rovere (Unità di misura: m)	m	260,00			

A RIPORTARE €

Il responsabile del Procedimento



Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

79	A08.05.023	Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfici in cartongesso con intonaco premiscelato a base di solfato di calce emidrato, carbonati di calcio e additivi, spessore 3 mm (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	m <sup>q</sup>	452,94		
80	A20.01.003	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	m <sup>q</sup>	340,16		
81	A08.02.006b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta di calce idrata e sabbia	m <sup>q</sup>	176,00		
82	A08.02.004b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia	m <sup>q</sup>	130,36		

A RIPORTARE €



Il responsabile di Procedimento

Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

83	B03.18.131	Stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	494,87			
84	A20.02.008b	Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	340,16			
86	A01.02.002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m <sup>3</sup> , fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:	mc	143,60			
87	C02.01.003	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m <sup>3</sup> di sabbia (Unità di misura: m <sup>3</sup> )	mc	14,95			

A RIPORTARE €

Il concorrente



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

88	C02.02.017a	Tubi in pvc rigido per condotte in pressione acqua potabile, tipo 313 secondo norma UNI EN 1452, qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C 12,5	m	144,00			
89	C02.02.017b	Tubi in pvc rigido per condotte in pressione acqua potabile, tipo 313 secondo norma UNI EN 1452, qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C 12,5	m	54,00			
90	C02.02.017c	Tubi in pvc rigido per condotte in pressione acqua potabile, tipo 313 secondo norma UNI EN 1452, qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C 12,5	m	68,00			
91	C04.21.069a	Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidità anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm <sup>2</sup> , fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il	m	20,00			

A RIPORTARE €

Il concorrente

Il responsabile del procedimento



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

92	C02.06.056a	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in	m	85,00		
93	C02.01.004	Rintero della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa ricalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti	mc	89,70		
94	C02.07.076b	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e	cad	5,00		
95	C02.07.076a	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e	cad	20,00		

A RIPORTARE €

Il responsabile dell'adempimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

96	C01.14.076a	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 20 cm, altezza 18 cm, peso 53 kg, portata idraulica 6,7 l/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 4,8 kg (Unità di	cad	4,00		
97	A11.05.060a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico dell'impasto di 1,7 g/cm <sup>3</sup> , applicata a spatola: spessore finale pari a 2 mm (Unità di	mq	48,00		
98	A11.01.021a	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione	mq	48,00		
99	A11.03.040b	Manto sintetico realizzato in poliolfina modificata (TPO) con armatura composita ottenuto per coestrusione, monostrato con differenti proprietà chimico-fisiche sui due lati, strato superiore a vista caratterizzato da un'altissima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V., strato inferiore resistente al	mq	48,00		

A RIPIORTARE €

Il concorrente

Il responsabile del procedimento





## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

100 A16.08.052	Zoccolino in cotto tipo "a mano" con bordo arrotondato, dimensioni 8 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con malta bastarda (Unità di misura: m)	m	60,00			
101 C04.21.070b	Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 100	m	60,00			
102 A04.03.011	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggiati di cava, compreso avvicendamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici (Unità di misura: m³)	mc	12,00			
103 C04.21.068e	Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a	mc	12,00			

A RIPIORTARE €

Il concorrente



Il responsabile del procedimento

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

104 NP.032	Fornitura e posa di pavimentazione pedonale in calcestruzzo disattivato (tipo Levocell o prodotti similari) con inerti a vista, su sottofondo in materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, compreso scavo a sezione obbligata cassonetto e trasporto terra allo scarico (Unità di misura: mq)	mq	315,00			
105 C01.12.060	Marcia piede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura (Unità di misura: m <sup>2</sup> )	mq	200,00			
106 C04.21.068a	Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm (Unità di misura: m <sup>3</sup> )	mc	16,20			
107 A21.01.004c	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici da	mq	1050,00			

A RIPORTARE €

Il concorrente



Il responsabile del procedimento

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

108	C04008	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina (Unità di misura: mq)	mq	1050,00			
109	A21.04.026a	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta,	cad	2,00			
110	A21.04.042a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari fino a 6 m (Unità di misura: cad)	cad	2,00			
111	A21.05.054e	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: tilia americana (Unità di misura: cad)	cad	12,00			

A RIPORTARE €

Il concorrente



Il responsabile di Procedimento

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

112 C04.32.152b	Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il trasporto a	mq	200,00		
113 A17016a	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello pedonale ad un'anta, luce pari a	cad	2,00		
114 A17016b	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello carrabile a due ante, luce pari a	cad	1,00		
115 NP.028	Recinzione in rete metallica plasticata, altezza 1.50 m, romboidale maglia 50x50 mm, filo $\phi$ 2-2,7 mm, completa di due fili di tensione $\phi$ 2,2-2,9 mm, applicata a paletti in acciaio tubolari, distanti circa 2 m con adeguati rinforzi, applicati su plinto in C.A compreso, quantità minima 25 m (Unità di misura: ml)	m	110,00		

A RIPORTARE €

Il concorrente

Il responsabile del procedimento





RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

	IMPIANTO ELETTRICO								
117	NP SGAG	Fornitura, posa e messa in opera di cassetta a rottura vetro in policarbonato per installazione a parete con portello trasparente incernierato, entrate cavi laterali e posteriori, isolamento in classe II, grado di protezione IP55 minimo e comunque idoneo per ambienti pulsante illuminabile con 2 contatti in scambio N.A./N.C.	nr	1					
118	M01.01.008	manodopera Installatore 2a categoria	ore	4					
119	NP SC 2	QUADRI ELETTRICI BT Quadro elettrico di bassa tensione 400/230V, in carpenteria isolante per interni, apparecchi di comando, manovra e protezione del tipo modulare secondo gli schemi di progetto, conformità alla CEI EN 61439. Compresa movimentazione in loco e connessione di tutte le linee in ingresso e uscita. Quadro	cad	1					

A RIPORTARE €

Il responsabile del Procedimento



Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

120	NP G2	QUADRI ELETTRICI BT Quadro elettrico di bassa tensione 400/230V, in carpenteria isolante per interni, apparecchi di comando, manovra e protezione del tipo modulare secondo gli schemi di progetto, conformità alla CEI EN 61439. Compresa movimentazione in loco e connessione di tutte le linee in ingresso e uscita. Quadro	cad	1			
121	NP P1	QUADRI ELETTRICI BT Quadro elettrico di bassa tensione 400/230V, in carpenteria isolante per interni, apparecchi di comando, manovra e protezione del tipo modulare secondo gli schemi di progetto, conformità alla CEI EN 61439. Compresa movimentazione in loco e connessione di tutte le linee in ingresso e uscita. Quadro	cad	1			
122	M01.01.006	manodopera Installatore 4acategoria	ore	86			
123	NP CU22	Tubo in rame nudo, diametro 22mm, in opera compresi accessori di percorso quali curve, giunti e pezzi speciali	m	220			

A RIPORTARE € \_\_\_\_\_

Il responsabile di Procedimento



Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

124	D02.04.028h	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120 x 60 mm	m	10			
125	D02.06.035b	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguento, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del diametro nominale di: 20 mm	m	400			
126	D02.06.035d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguento, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del diametro nominale di: 32 mm	m	50			
127	D02.08.041b	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguento, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 120 x 95 x 50	nr	6			

A RIPORTARE €

Il responsabile del Procedimento



Il concorrente



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

128	D02.08.041f	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguento, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200 x 150 x 70	nr	6			
129	D02.08.041i	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguento, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 480 x 160 x 70	nr	3			
130	D02.01.008a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI	m	350			
131	D02.01.008b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI	m	400			

A RIPIORTARE €

Il concorrente

Il responsabile del Procedimento



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

132	D02.01.010c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI	m	15			
133	D02.01.010e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI	m	50			
134	D02.01.010g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI	m	50			
135	D01.03.013b	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da incasso 3 posti, serie componibile	nr	125			

A RIPIORTARE €



Il responsabile

Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

136	D01.03.013c	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da incasso 5 posti, serie componibile	nr	16		
137	D01.03.014a	Accessori per scatole: supporto in resina 1 ÷ 3 posti	nr	125		
138	D01.03.014b	Accessori per scatole: supporto in resina 5 posti	nr	16		
139	D01.03.014c	Accessori per scatole: placca in resina 1 ÷ 3 posti	nr	125		

A RIPORTARE €

Il concorrente



Il responsabile dell'adempimento

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

140	D01.03.014d	Accessori per scatole: placca in resina 5 posti	nr	16			
141	D01.03.014g	Accessori per scatole: copriforo in resina, con o senza foro passacavo	nr	155			
142	D01.04.016d	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile	nr	20			
143	D01.04.023f	Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A in chiusura, serie componibile	nr	28			

A RIPIORTARE €

Il responsabile del procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

144	D01.05.035d	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso	nr	20			
145	D01.05.035h	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL	nr	75			
146	NP	Lineare tipo TROLL Serie FLEXILED, silicone trasparente, potenza 10W/m, flusso nominale 1000lm, ottica estensiva, temperatura di colore 3000K, CRI90, IP20, bobina da 5m.	nr	14			
147	NP	Profilo lineare in alluminio per installazione in appoggio, completo di diffusore opale, tappi finali e graffe di installazione. Sezionabile a misura. Dimensioni 17,3 x h 14,5.	nr	35			

A RIPORTARE € \_\_\_\_\_

Il concorrente



Il responsabile del procedimento



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

148	NP	Driver tipo TROLL 120-240Vac/24V 60W uso indipendente, IP20.	nr	12			
149	NP	Accessorio di fissaggio con possibilità di regolazione angolare.	nr	60			
150	NP	Sospensione tipo METALARTE by Paul & Christopher Massie Serie SENTRY, per E27 max 40W, gruppo elettrico colore nero; dimensioni Ø 13,5cm L 200cm. Lampadina E27 esclusa dalla fornitura.	nr	3			
151		Diffusore E1 per sospensione tipo METALARTE by Paul & Christopher Massie Serie SENTRY, in alluminio lavorato nero; dimensioni Ø 11cm h 9,5cm.	nr	3			

A RIPORTARE €

Il concorrente

Il responsabile del procedimento



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

152		Diffusore E3 per sospensione tipo METALARTE by Paul & Christopher Massie Serie SENTRY, in alluminio lavorato nero; dimensioni Ø 13,5cm h 16,5cm.	nr	3			
153	NP	Sospensione tipo METALARTE by Curro Claret Serie SHOELACES T GR, per E27 max 3x70W, diffusore composto da lacci colorati rossi, struttura verniciata in nero, cavo elettrico rivestito in tessuto nero, rosone in metallo verniciato nero; dimensioni Ø 90cm h 40cm. Lampadina Led E27 esclusa dalla fornitura.	nr	7			
154	NP	Applique orientabile tipo TROLL Serie FLEX, corpo in alluminio con braccio orientabile, potenza 2,5W, flusso nominale 150lm, ottica 25°, temperatura di colore 3000K, CRI ≥ 85, finitura inox, IP20, base 50x80mm braccio L 345mm	nr	18			
155	NP	Corpo illuminante lineare a parete tipo LUXIONA serie X-LINE SLIM UP&DOWN LED, potenza 21W, flusso luminoso 1100/2200LM, diffusori opalini PC/PC, 3000K, IP40, finitura bianco, sezione 48x70mm L-578mm.	nr	39			

A RIPORTARE € \_\_\_\_\_



Il responsabile del procedimento

Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

156	NP	Corpo illuminante lineare a parete tipo LUXIONA serie X-LINE SLIM UP&DOWN LED, potenza 42W, flusso luminoso 2200/4400LM, diffusori opalini PC/PC, 3000K, IP40, finitura bianco, sezione 48x70mm L-1138mm.	nr	3			
157	NP	Installazione a plafone o parete tipo TROLL serie APLIQUES led, corpo in alluminio, potenza 16,2W, flusso nominale 860lm, ottica 105°, temperatura di colore 4000K, CRI ≥ 85, finitura colore bianco, IP54, dimensioni 110x250mm	nr	2			
158	NP	Appliche tipo TROLL Serie ORBIT, diffusore in policarbonato, potenza 14,5W, flusso nominale 1236lm, ottica 120°, temperatura di colore 3000K, CRI ≥ 80, finitura colore bianco, IP44, Ø 280mm h 53mm	nr	13			
159	NP	Plafoniera TIPO stagna TROLL serie NIX, corpo in policarbonato, potenza 25W, flusso nominale 2340lm, ottica 120°, temperatura di colore 4000K, CRI ≥ 80, finitura colore grigio, IP65, 600x99mm h 70mm.	nr	1			

A RIPORTARE €

Il concorrente



Il responsabile del procedimento

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

160	NP	Plafoniera stagna TIPO TROLL serie NIX, corpo in polycarbonato, potenza 50W, flusso nominale 4956lm, ottica 120°, temperatura di colore 4000K, CRI ≥ 80, finitura colore grigio, IP65, 1200x99mm h 70mm.	nr	2			
161	NP	Illuminazione d'emergenza tipo SAGELUX Serie EVOLUTION LED, flusso nominale 100lm, potenza assorbita 3,28W, autonomia di 1.5h, permanente, IP44, IK05, dimensioni 254x90mm P 50mm.	nr	13			
162	NP	Punto di chiamata disabile per serie civile in esecuzione incassata in parete in muratura e/o cartongesso, completo di: - scatola tipo 503 ad incasso per pareti in muratura e/o cartongesso - pulsante NA 1 P 10A - 250Vac - scatola tipo 503 ad incasso per pareti in	nr	6			
163	NP	Realizzazione ed installazione di una cassetta stagna IP65 in PVC autoestingente adatta al contenimento di un sezionatore bi/tri/quadripolare antinfortunistico da installarsi in prossimità di cadauna macchina cdz non dotata di sezionamento locale a bordo	nr	3			

A RIPORTARE € \_\_\_\_\_

Il responsabile



Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

164	NP	Cavo multicoppia ritorto e schermato 18AWG, numero coppie 1, sezione 1mmq Collegamento apparecchi HVAC con relativi pannelli di comando. <b>Prima dell'approvvigionamento del cavo, chiedere conferma d'idoneità al fornitore del sistema</b>	m	200			
165	D06.01.002d	Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 4 moduli	cad	1			
166	D06.01.003d	Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 4 moduli	cad	1			
167	D06.01.004d	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 4 moduli	cad	1			

A RIPIORTARE € \_\_\_\_\_

Il responsabile del procedimento



Il concorrente



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

168	D06.01.006d	Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in contenitore modulare installato in posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: per sistemi BUS, con cad	1			
169	D06.01.011d	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4" cad	1			
170	D06.01.013	Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa cad	1			
171	D06.02.024b	Cavo antifiamma, per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22, posato in opera entro apposita condotta: coassiale RG11 A/U m	80			

A RIPIORTARE €

Il responsabile del procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

172		IMPIANTO FOTOVOLTAICO Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico di potenza pari a 4.200 Wp composto dai seguenti elementi: - n° 14 moduli fotovoltaici da 300 Wp al silicio monocristallino, dimensioni 1600x1000x46 mm., certificazioni IEC/CE. Standard di qualità e approvato dalla DL. compreso Tiro in quota ed	cad	1			
		IMPIANTO MECCANICO					
93	NPVRV	Fornitura e posa di unità esterna in pompa di calore reversibile condensato ad aria, con refrigerante R410A, per sistema VRV, avente le seguenti caratteristiche: - P risc: 50,0 kW (A0/20); - P raff: 45,0 kW (A35/27); - Passorbita: 12,8 kW trifase;	nr	1			
94	NP	Fornitura e posa di unità interna canalizzata ultrapiatta per sistema VRV alimentata a 220-240VAC, monofase, 50 Hz. avente le seguenti caratteristiche: - P risc: 6,3 kW (A0/20); - P raff: 5,6 kW (A35/27); - Passorbita: 99 W;	nr	2			

A RIPIORTARE €

Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

95	NP	Fornitura e posa di unità interna a mobiletto per sistema VRV alimentata a 220-240VAC, monofase, 50 Hz. avente le seguenti caratteristiche: - P risc: 2,5 kW (A0/20); - P raff: 2,0 kW (A35/27); - Passorbite: 49 W; La voce comprende quanto necessario per una	nr	7			
96	NP	Fornitura e posa di unità interna a mobiletto per sistema VRV alimentata a 220-240VAC, monofase, 50 Hz. avente le seguenti caratteristiche: - P risc: 3,2 kW (A0/20); - P raff: 2,8 kW (A35/27); - Passorbite: 49 W; La voce comprende quanto necessario per una	nr	7			
97	NP	Fornitura e posa di giunti di derivazione per tubazioni frigo relativi a sistema VRV.	nr	13			
98	NP	Fornitura e posa di giunti di derivazione per tubazioni frigo relativi a sistema VRV.	nr	1			

A RIPORTARE €

Il responsabile del Procedimento

Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO € \_\_\_\_\_

99	NP	Fornitura e posa di giunti di derivazione per tubazioni frigo relativi a sistema VRV.	nr	1			
100	NP	Fornitura e posa di Intelligent Touch Manager.	nr	1			
101	NP	BMS Engineering per DCM601A51	nr	1			
102	NP	Fornitura e posa di comando a parete.	nr	13			

A RIPIORTARE € \_\_\_\_\_

Il responsabile di Piccadimento



Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

103	NP	Collaudo obbligatorio per ogni unità esterna VRV	cad	1			
104	NP	Bocchetta di mandata a doppio ordine di alette orientabili, costruita in alluminio anodizzato naturale, verniciata secondo tabella RAL in accordo con la D.L. con serranda a contrasto, plenum e tutto il necessario per un'installazione a regola d'arte. Gr.600 x 200 mm	n	2			
107	NP	Fornitura e posa di griglia di ripresa aria con alette fisse passo 20 mm costruita in alluminio anodizzato naturale, fissaggio con viti, verniciata secondo tabella RAL in accordo con la D.L. completa di telaio portafiltro, cerniere, pomelli in alluminio, filtro (G3), plenum, flessibile di collegamento isolato e tutto il necessario per	n	2			
108	-	Fornitura e posa di tubazione in rame, fornita in rotoli fino al diametro D x s (mm): 22x1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, rivestita con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 0°C non superiore a 0,040 W/m°C e fattore di resistenza alla diffusione del	m	80			

A RIPORTARE €

Il responsabile



Il concorrente



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

109	-	Fornitura e posa di tubazione in rame, fornita in rotoli fino al diametro D x s (mm): 22x1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, rivestita con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 0°C non superiore a 0,040 W/m°C e fattore di resistenza alla diffusione del	m	100		
110	-	Fornitura e posa di tubazione in rame, fornita in rotoli fino al diametro D x s (mm): 22x1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, rivestita con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 0°C non superiore a 0,040 W/m°C e fattore di resistenza alla diffusione del	m	130		
111	-	Fornitura e posa di tubazione in rame, fornita in rotoli fino al diametro D x s (mm): 22x1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, rivestita con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 0°C non superiore a 0,040 W/m°C e fattore di resistenza alla diffusione del	m	100		
112	-	Fornitura e posa di tubazione in rame, fornita in rotoli fino al diametro D x s (mm): 22x1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, rivestita con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 0°C non superiore a 0,040 W/m°C e fattore di resistenza alla diffusione del	m	30		

A RIPORTARE €

Il responsabile del Procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

113		Fornitura e posa di tubazione in rame, fornita in rotoli fino al diametro D x s (mm): 22x1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, rivestita con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 0°C non superiore a 0,040 W/m°C e fattore di resistenza alla diffusione del	m	60			
114	D02.07.040f	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo,	m	40			
115	D05.02.019d	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusura carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm	nr	11			
116	NP	Fornitura e posa di termoarredo ELETTRICO in acciaio tubolare, h 1375 mm di colore bianco RAL9010 completo di supporti per il fissaggio a parete, supporti per tubo porta asciugamano e di quant'altro necessario per un'installazione a regola d'arte.500w 92x48 BIANCO	nr	7			

A RIPORTARE €

Il responsabile di Procedimento



Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

117	E01.02.008d	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno 50 mm	m	50			
118	E01.02.008d	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura di tubazioni in polietilene ad alta densità, dato in opera compresa la lavorazione del tubo e la saldatura: diametro 50 mm	nr	2			
119	-	Fornitura e posa di valvola a sfera PN 16 filettata gas, corpo in ottone stampato, sfera in ottone stampato e cromato, guarnizioni in PTFE e comando a leva in duralluminio, con attacchi filettati, fornita e posta in opera compresa filettatura tubazione e guarnitura. Diametro 1"1/2	nr	15			
120	-	Fornitura e posa di valvola a sfera PN 16 filettata gas, corpo in ottone stampato, sfera in ottone stampato e cromato, guarnizioni in PTFE e comando a leva in duralluminio, con attacchi filettati, fornita e posta in opera compresa filettatura tubazione e guarnitura. Diametro 1"	nr	6			

A RIPORTARE € \_\_\_\_\_

Il responsabile di ~~Impedimento~~

Il concorrente

## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

121	-	Fornitura e posa di valvola a sfera PN 16 filettata gas, corpo in ottone stampato, sfera in ottone stampato e cromato, guarnizioni in PTFE e comando a leva in duralluminio, con attacchi filettati, fornita e posta in opera compresa filettatura tubazione e guarnitura. Diametro 1/2"	nr	3			
122	-	Fornitura e posa di valvola di ritegno antinquamento, non controllabile, tipo EB; corpo in ottone, ritegno in POM, molle in acciaio inossidabile; Pmax 10 bar, Tmax 90°C.1" Diametro 1"1/2	nr	1			
123	-	Fornitura e posa di valvola di ritegno antinquamento, non controllabile, tipo EB; corpo in ottone, ritegno in POM, molle in acciaio inossidabile; Pmax 10 bar, Tmax 90°C.1" Diametro 1/2"	nr	1			
124	NP	Fornitura e posa da valvola di sicurezza del tipo a molla, per circuito sanitario, a sedi piane, omologata ISPEL, adatta per la pressione d'esercizio richiesta dimensionata a misura di legge. diam. 3/4" x 1" - pressione di taratura 6 bar	nr	2			

A RIPIORTARE €

Il responsabile di procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

125	NP	Fornitura e posa di vaso di espansione per impianto sanitario di tipo chiuso pressurizzato, conforme alla specifica tecnica allegata, del tipo a membrana elastica atossica, omologato ISPESL. Capacità 24 Litri	nr	2		
140	NP	Boiler in pompa di calore MONOBLOCCO con accumulatore di energia integrato per produzione istantanea di acqua calda sanitaria. - Capacità di accumulo 260 litri; - Taglia di potenza 1,82 kW; - Funzionamento modulante, tecnologia Inverter; - Ampio range di funzionamento della pompa di	nr	2		
141	NP	Fornitura e posa di canali in PVC diam. 160 mm per l'espulsione dell'aria del bollitore in pompa di calore.	cad	2		
142	NP	Miscelatore termostatico regolabile con cartuccia intercambiabile, corpo in ottone. Diam. 1"1/2	nr	1		

A RIPORTARE €

Il concorrente



Il responsabile del procedimento



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

143	E01.20.099b	Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera completa di valvola d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluso i collegamenti equipotenziali e le tubazioni d'adduzione idrica: portata 1,50 mc/h,	nr	1			
144	NP	Fornitura e posa di addolcitore cabinato automatico con programmatore misto tempo volume con contatore incorporato e dispositivo per la disinfezione delle resine. Portata 5.0 mc/h, attacchi 1"1/4, resine 130 lt, 800 mc x °Fr.	nr	1			
145	NP	Fornitura e posa di filtro autopulente semiautomatico con testa e fascia di chiusura in ottone cromato con tazza trasparente, cartuccia AISI 304 50µm completo di manometri e di tutto il necessario per un'installazione a regola d'arte.	nr	1			
146	E01.06.019a	Tube in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 16 x 2,7 mm	m	400			

A RIPIORTARE €

Il responsabile del procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

147	E01.06.019d	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 32 x 5,4 mm	m	180			
148	E01.06.019e	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 40 x 6,7 mm	m	50			
149	E03.08.047a	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari	m	400			
150	E03.08.047b	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari	m	180			

A RIPORTARE €

Il concorrente



Il responsabile di

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

151	E03.08.047c	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari	m	50		
152	-	Fornitura e posa di collettori componibili per impianti sanitari per alimentazione apparecchi sanitari , completi di staffe di montaggio, supporti, valvoline di intercettazione, rubinetti di scarico, stacchi in numero adeguato al numero di apparecchi da alimentare, adattatori e raccordi di collegamento ai tubi in polietilene sfilabili e tutto	nr	2		
153	-	Fornitura e posa di collettori componibili per impianti sanitari per alimentazione apparecchi sanitari , completi di staffe di montaggio, supporti, valvoline di intercettazione, rubinetti di scarico, stacchi in numero adeguato al numero di apparecchi da alimentare, adattatori e raccordi di collegamento ai tubi in polietilene sfilabili e tutto	nr	3		
154	-	Fornitura e posa di collettori componibili per impianti sanitari per alimentazione apparecchi sanitari , completi di staffe di montaggio, supporti, valvoline di intercettazione, rubinetti di scarico, stacchi in numero adeguato al numero di apparecchi da alimentare, adattatori e raccordi di collegamento ai tubi in polietilene sfilabili e tutto	nr	1		

A RIPORTARE €

Il concorrente

Il responsabile del procedimento



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

155	-	Fornitura e posa di valvola a sfera PN 16 filettata gas, corpo in ottone stampato, sfera in ottone stampato e cromato, guarnizioni in PTFE e comando a leva in duralluminio, con attacchi filettati, fornita e posta in opera compresa filettatura tubazione e guarnitura. Diametro 1"	nr	12		
156	NP	Fornitura e posa di estrattore centrifugo in linea cassa in acciaio zincato, motore elettrico monofase, IP44, termoprotetto, girante a pale rovesce ad alto rendimento e basso livello sonoro, completo di serranda di regolazione, rete di protezione completo di canale spiroidale circolare Diam. 200 mm, curve, pezzi speciali,	nr	1		
157	NP	Fornitura e posa di valvola di ventilazione con disco regolabile e collarino di fissaggio, costruita in acciaio verniciato di colore RAL concordato con la DL, completa di flessibile di collegamento e tutto il necessario per un'installazione a regola d'arte. DN150	nr	2		
158	E01.09.034b	Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in pvc, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti	nr	2		

A RIPIORTARE €

Il responsabile di Procedimento



Il concorrente



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

159	E01.17.073a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm	nr	2			
160	E01.17.067a	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie: dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm	nr	2			
161	E01.17.075a	Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: dimensione 38 x 61 cm	nr	2			
162	E01.18.079c	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile	nr	2			

A RIPIORTARE €

il responsabile del procedimento



Il concorrente



## RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

163		Fornitura e posa di lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), sda appoggio, di forma rettangolare, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di miscelatore, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo	nr	5			
164	E01.11.036c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno	nr	5			
165	E01.11.037	Cassetta di risciacquamento in porcellana vetrificata con comando a pulsante incassato della capacità di circa 10 ÷ 12 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di apparecchiatura di regolazione, di tubo di cacciata da incassare, di rubinetto di interruzione, comprese grappe e quanto altro necessario per	nr	5			
166	E01.14.048b	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57	nr	5			

A RIPIORTARE € \_\_\_\_\_

Il responsabile di Procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

167	E01.15.049b	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognazia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: 90 x 90 x 9 cm	nr	3			
168	E01.15.049d	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognazia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: 120 x 80 x 4 cm	nr	2			
169	NP	Collegamento sanitari. Tali opere saranno saranno comprensive di flessibili in acciaio inox per il collegamento idrico, rubinetti di intercettazione, raccordi e pezzi speciali di collegamento, filtri, sifoni, riduttori di pressione, materiale di vario uso e consumo, manodopera e di quant'altro necessario per un'installazione a	cad	26			
170	E01.02.012a	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,	m	110			

A RIPORTARE €



Il responsabile del procedimento

Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

171	E01.02.012c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,	m	160			
172	E01.02.012e	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,	m	20			
173	E01.02.012f	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,	m	70			
174	E01.02.012g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie,	m	110			

A RIPORTARE €

Il responsabile del Procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

175	NP	Fornitura e posa di piletta di scarico a pavimento in acciaio, esecuzione sifonata, provvisto di bordo per la tenuta stagna con rivestimento del pavimento, completa di griglia in acciaio inox classe L15 antisdrucchio e cestello di pulizia. Dimensioni: 100x100 mm	cad	1			
176	NP	Fornitura e posa pompa sommersa per acque sporche, prevalenza max 7,0 m, portata max 11 mc/h, 550 W monofase, tubo mandata 1", passaggio solidi 30 mm.	cad	1			
177	NP	Piping necessario per l'installazione delle pompe di rilancio acque sporche completa di tubazione in pead per fluidi in pressione, valvole, valvole di ritegno e tutta la componentistica accessori necessaria per la realizzazione a perfetta regola d'arte.	cad	1			
178	NP	Impianti ed assistenza di cantiere intesa come collegamento acqua a baracche di cantiere, fornitura acqua punti di produzione malta, collegamenti provvisori baracche di cantiere, tubazioni provvisorie in PE, rubinetteria, convogliamento scarichi di cantiere ai più vicini punti fogni, impianti meccanici provvisori e	cad	1			

A RIPORTARE €

Il responsabile di Procedimento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

179	NP	Documentazione finale d'impianto comprensiva di dichiarazioni di conformità per gli impianti, in accordo con il D.M. 37/08, elaborati as-built, libretti di uso e manutenzione, certificati di posa, lista parti di ricambio, certificati di taratura dispositivi, collaudi macchine, schemi elettrici delle macchine collegate, compilazione libretti	cad	1			
							PARZIALE LAVORI A MISURA €.
		LAVORAZIONI A CORPO					

A RIPORTARE €

Il responsabile del Procedimento



Il concorrente



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

121 NP.009	Realiz. blocco bagni al p. primo con telaio strut. in quadrotti di abete 9 x 9 cm, strut. second. in magatelli di abete 9 x 5 cm, tamp. esterni in assi di legno di rovere a vista sp. 2 cm, tamp. interni in lastre di cartongesso antiumidità rasato e tinteg. con interposto strato di isol. acustico a riemp. parete dello spessore di 8 cm. Solaio di tamp. in	cad	1,00		
122 NP.007	Parapetto n.6 rampe, con ricostruzione di montanti e corrimano in rovere 8x8 stondato e levigato (come esistente) con integrazione di tondini metallici verticali, passo 10 cm, con riproduzione di incastri, spessori e dettagli esistenti, compreso verniciatura montaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera completa	cad	1,00		
123 NP.004	Fedele ricostruzione con materiali smontati e puliti, con integrazione e sostituzione degli elementi deteriorati dell'abbaino posizionato sulla falda Sud, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. (Unità di misura: corpo)	cad	1,00		
124 NP.029	Montascale conforme al D.M. 236/89, per edifici per civile abitazione, composto da: macchina a pedana ribaltabile manualmente portata 150 kg; sbarra di sicurezza ad L con controllo di movimento; sistema anticesoioamento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per	cad	1,00		

A RIPORTARE €

Il responsabile dell'operamento



Il concorrente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO RURALE VIA PICELLI - FELEGARA

RIPORTO €

125 NP.030	Rampa con pendenza 8 % per l'accessibilità all'edificio realizzata in pavimentazione armata in cls disattivato con inerti a vista spessore 15 cm, su sottofondo di pietriscone compattato meccanicamente. Podio rialzato con pavimentazione armata in cls disattivato con inerti a vista spessore 15 cm, su sottofondo di	cad	1,00		
126 NP.031	Zona reception: N.2 vetrate in lega di alluminio con vetro tripla camera antisfondamento, composte ciascuna da: n.1 anta fissa centrale, n.2 ante apribili laterali e n.1 vetrata fissa centinata secondo la curvatura della volta esistente. Compreso profilato coibentato strutturale. N.4 maniglioni in acciaio inox con serratura su ante	cad	1,00		
127 A07.09.059b	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Compresa la fornitura e progetto e certificazione di corretta installazione. Linea vita flessibile	cad	1,00		
					PARZIALE LAVORI A CORPO €.
					TOTALE €.
					(diconsi €. In lettere)
					PARI A RIBASSO DEL _____ %
					(RIBASSO IN LETTERE)



Il responsabile dell'incarico

Il concorrente