



**Comune di Piacenza**  
Settore Infrastrutture e Smart City  
Servizio Mobilità e Infrastrutture

# ELENCO PREZZI UNITARI (P.S.C.)

ES 03

**PROGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO


**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E COSTRUZIONE DI PIATTAFORME  
RIALZATE 2023

CUP : E37H23000410004


**COMMITTENTE:** Comune di Piacenza

**DATA:** 15 Settembre 2023

**IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE**  
(Arch. Serena Attianese)

  
\_\_\_\_\_

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Arch. Simona Andreass)

  
\_\_\_\_\_



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b><u>VOCIA MISURA</u></b>		
Nr. 1 004	Operaio - Comune edile <b>euro (venticinque/19)</b>	h	25,19
Nr. 2 009	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese <b>euro (uno/97)</b>	m	1,97
Nr. 3 010	idem c.s. ...costituita da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione <b>euro (cinque/41)</b>	m	5,41
Nr. 4 011	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg <b>euro (quindici/60)</b>	cadauno	15,60
Nr. 5 013	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso <b>euro (quindici/56)</b>	cadauno	15,56
Nr. 6 023	Fornitura e posa in opera Cartello generale di cantiere "Vietato l'accesso alle persone estranee ai lavori" completo di simboli ed indicazioni varie, in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Delle dimensioni di cm. 100x140. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>euro (otto/96)</b>	cadauno	8,96
Nr. 7 024	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso ecc.) realizzata con stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da paletti di sostegno in legno lunghezza m. 1,2, fissati nel terreno a distanza di 2 m., compresa fornitura del materiale da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio dell'apprestamento. <b>euro (zero/90)</b>	m	0,90
Nr. 8 028	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti <b>euro (zero/58)</b>	cadauno	0,58
Nr. 9 029	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia <b>euro (uno/94)</b>	cadauno	1,94
Nr. 10 030	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese <b>euro (cinquanta/02)</b>	cadauno	50,02
Nr. 11 031	idem c.s. ...(coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione <b>euro (cinquantatre/43)</b>	cadauno	53,43
Nr. 12 032	Cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. n. 388/2003 per interventi sul luogo di lavoro, compreso il reintegro e/o la sostituzione dei prodotti utilizzati o scaduti e la verifica periodica del contenuto. Costo per l'intera durata dei lavori. <b>euro (ventitre/40)</b>	cadauno	23,40
	Data, 14/09/2023		
	<b>Il Tecnico</b> Arch. Serena Attianese		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		