SL I_5
DISTINTA ARMATURE SETTO LONGITUDINALE INTERNO_ARMATURA VERTICALE INTERNA - SCALA 1:50

N.B.
RIPETERE UGUALE SULLA FACCIA ESTERNA



SL I_5
DISTINTA ARMATURE SETTO LONGITUDINALE INTERNO_ARMATURA ORIZZONTALE INTERNA - SCALA 1:50

N.B.
RIPETERE UGUALE SULLA FACCIA ESTERNA



DETTAGLIO SCHEMA CUCITURA FORI IN PARETE
SCALA 1:20



DETTAGLIO ARMATURA D'ANGOLO
SCALA 1:20



DETTAGLIO ARMATURA DI CHIUSURA SOMMITA'
SCALA 1:20



DETTAGLIO POSA FERRI ORIZZONTALI IN OPERA
SCALA 1:20



DETTAGLIO CUCITURA TRA BILASTRE
SCALA 1:20



DETTAGLIO ARMATURA DI CHIUSURA
SCALA 1:20



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER GETTO IN OPERA
calcestruzzo a prestazione (DM 17.01.2018, UNI EN 206-2006, UNI 11104:2004) con le seguenti caratteristiche:

	classe resistenza	a/c max [mm]	aggregato max	esposizione classe	consistenza classe	copriferro min. [mm]
fondazioni	28/35	25		XC2	S4	35
setti verticali	28/35	25		XC1 e XF1	S4	30
solai interni	28/35	25		XC1	S4	30
solai esterni	28/35	25		XC3	S4	30
solai interni (precompresso)	45/55	25		XC1 e XC3	--	--
solai esterni (precompresso)	45/55	25		XC3	--	--
scale	28/35	25		XC1	S4	30

N.B. i copriferri degli elementi prefabbricati dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle UNI EN 13369 ed in grado di garantire le classi di esposizione sopra indicate.
Rapporto acqua/cemento massimo: 0.50
Classe di resistenza del cemento (UNI EN 197/1): CEM 42,5 R
Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna.
E' vietata qualunque aggiunta d'acqua in cantiere.

ACCIAIO PER ARMATURA (DM 17.01.2018 - Tab. 11.3.VII.a e 11.3.VII.b)
Tipo B450C
Sovrapposizione minima (se non diversamente specificato):
barre 40 Ø reti 3 maglie
Diametro mandrino D = 4d per diametro barra d < 12 mm
Diametro mandrino D = 5d per diametro barra 12 ≤ d ≤ 16 mm
Diametro mandrino D = 8d per diametro barra d >16 mm
Rovello minimo = 5d (se non diversamente specificato)

ACCIAIO PER ELEMENTI PRECOMPRESSI (DM 17.01.2018 - Tab. 11.3.VIII)
Trefoli fptk = 1.900 N/mmq

ACCIAIO PER CARPENTERIA (DM 17.01.2018 - Tab. 11.3.XI, UNI EN ISO 3834-2:1006)
Tipo S355 (se non diversamente specificato)
Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

GIUNZIONI BULLONATE (DM 17.01.2018 - Tab. 11.3.XIII.a)
Viti classe 10.9 (se non diversamente specificato) (UNI EN 898-1:2013)
Dadi: classe 10 (se non diversamente specificato) (UNI EN 898-2:2012)
Rondelle durezza 300 HV

SALDATURE
Secondo DM 17.01.2018 - Punto 11.3.4.5

NOTE INTEGRATIVE

Tutte le dimensioni, le quote e le pendenze sono coerenti con il rilievo eseguito. Resta a carico del costruttore la loro verifica in sito prima dell'inizio dei lavori e durante tutto il loro svolgimento.
Prima di ogni getto avvisare la DL
Il costruttore deve sottoporre all'approvazione della DL i particolari costruttivi per la costruzione in officina e l'assemblaggio in opera. In caso di modifiche il costruttore deve sottoporre all'approvazione della DL i particolari costruttivi al fine di verificarne la rispondenza con le ipotesi di calcolo adottate.
In caso di approvazione i particolari grafici ed i calcoli dovranno essere messi a disposizione della DL che provvederà a consegnarli agli enti di controllo ad integrazione della pratica del CA ivi depositata.

UBICAZIONE INTERVENTO
SCUOLA

Nuova scuola media Enrico Panzacchi
Viale 8 Giugno, 49 - Ozzano dell'Emilia

committente
Comune di Ozzano dell'Emilia
Via della Repubblica, 10

responsabile unico del procedimento
Ing. Chiara De Plato

raggruppamento temporaneo di professionisti

_progettazione architettonica
AREA PROGETTI srl *Arch. Giorgio Cazzola*
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011.2386221, info@area-progetti.it
Architetenj associati *Arch. Silvia Minutelo, Arch. Marco Giai Via*
Via Bogino 4, 10123 Torino, tel. 011 026 7246, info@architetenj.com

_progettazione strutturale
AREA PROGETTI srl *ing. Marco Cucciniello*
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011.2386221, info@area-progetti.it

_progettazione impianti meccanici, elettrici e speciali
AREA PROGETTI srl *ing. Sergio Cerioni, ing. Gabriele Pisani*
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011.2386221, info@area-progetti.it

_progettazione antincendio
AREA PROGETTI srl *ing. Sergio Cerioni*
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011.2386221, info@area-progetti.it

_progettazione urbanistica
arch. Andrea Cavaliere
Via Cassini 43 - 10129 Torino, tel. 3284340491, archiocavaliere@gmail.com

_consulenza LEED
arch. Elisa Sirombo
Via Stampatori 21, 10122 Torino, tel. 3356077109, elisa.sirombo@gmail.com

_piano di sicurezza e coordinamento
AREA PROGETTI srl *Arch. Francesco Rocca*
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011.2386221, info@area-progetti.it

consulenti
_arch. Chiara Devecchi *(progettazione acustica)*
Via Principi d'Acaja 19, 10138 Torino, tel. 011 4172277, devecchichiara@yahoo.it

ST_S_0310
Armatura Setti Interni Longitudinali

pratica	PAN_01
fase	PE_Progetto Esecutivo
oggetto	PSP_ARM
elaborato	Setti Interni_Scuola
file	PAN_01_PE_ST_S_0310_PSP_ARM_a
scala	1:50
data	13 gennaio 2020

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
	13/01/20	mm	mc	gg	prima emissione
a	27/03/20	mm	mc	gg	modifiche non sostanziali

L'UTILIZZO E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE