

# COMUNE DI GATTEO

## PROVINCIA DI FORLI' CESENA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1  
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'  
INVESTIMENTO 3.3:

PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CON IL PROGETTO  
"LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE  
DELLA SCUOLA PASCOLI DI GATTEO - 1° STRALCIO FUNZIONALE UNITA'  
STRUTTURALE LATO EST" CUP: I13C23000030001

DATI CATASTALI:

N.C.E.U. COMUNE DI GATTEO - FOGLIO 13 - PARTICELLA 20 - SUB 13, 14

COMMITTENTE:  
COMUNE DI GATTEO  
PIAZZA VESI N. 6  
47043 - GATTEO (FC)

PROGETTAZIONE:  
SINGEA STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
VIA BUFALINI, 2  
47838 - RICCIONE (RN)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
ARCH. GABRIELE VENZI

PROFESSIONISTA INCARICATO:  
ING. PIETRO BATTARRA

DISCIPLINA:  
**ARCHITETTURA**

OGGETTO:  
**STATO DI PROGETTO  
ABACO DEI SOLAI**

-


rev.	Data	Descrizione revisione	red.	app.	ver.
4	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
0	26/07/2023	Emissione iniziale	GG	-	PB

fase	progressivo	rev.
P	A - 2 - 7	0
Data di emissione	26/07/2023	Sc. 1:20



Viale Bufalini, 2 - 47838 Riccione (Rn)  
tel. 0541/412206  
info@singea.net  
P.IVA 04116540404

pavimento in gres posato a colla  
 massetto di riempimento  
 strato bugnato per alloggiamento serpentine  
 sottofondo alleggerito per passaggio impianti  
 isolamento termico  
 getto livellante (caldana)  
 vespaio aerato con casseri a perdere in polipropilene  
 soletta di fondazione  
 magrone di pulizia



S01

Solaio controterra  
Piano terra

SCALA  
1:20

pavimento in gres posato a colla

massetto di riempimento


strato bugnato per alloggiamento serpentine

isolamento acustico anticalpestio in rotoli

sottofondo alleggerito per passaggio impianti

solaio strutturale

rasatura



Solaio interpiano  
Piano primo

SCALA  
1:20

pavimento in gres posato a colla


sottofondo alleggerito per passaggio impianti

isolamento acustico anticalpestio in rotoli

massetto di riempimento

solaio strutturale

rasatura



S03

Solaio interpianto  
Piano secondo

SCALA  
1:20

pavimento flottante a spessore ridotto (ove previsto)

finitura superficiale con doppia guaina bituminosa

massetto per pendenze (sp. min. 10 cm)  
(pendenza min. 1% verso perimetro esterno)

isolamento acustico anticalpestio in rotoli


massetto alleggerito isolante

isolamento termico

guaine a perdere

solaio strutturale

rasatura



<div data-bbox="347 1272 670 1832"> <p>pavimento in gres posato a colla</p> <p>impermeabilizzazione con Mapelastic</p> <p>massetto per pendenze (sp. min. 5 cm) su soletta strutturale</p> <p>soletta strutturale</p> <p>magrone di pulizia</p> </div> <div data-bbox="722 421 997 1276"> <p>MARCIAPIEDE (QUOTA 0,00)</p> <p>VAR 1</p> <p>VAR 2</p> <p>10</p> <p>20</p> <p>13</p> <p>2</p> <p>1</p> </div>	<div data-bbox="1417 2027 1528 2139"> </div> <div data-bbox="1433 1254 1519 1944"> <p>Marciapiede perimetrale Piano di campagna (quota progetto 0,00)</p> </div> <div data-bbox="1433 62 1519 183"> <p>SCALA 1:20</p> </div>
--	--