



LEGENDA	
MATERIALI UTILIZZATI PER STRUTTURE DI FONDAZIONE E MURI DI SOSTEGNO	
CALCESTRUZZO C25/30 (ex Rck=30 N/mmq)	
ACCIAIO B450C (ex FeB44K)	
COPRIFERRO MINIMO ARMATURE: s=50mm per fondazioni,	
s=25mm per muri di sostegno e s=40 mm per le scarpe dei muri di sostegno	
classe di esposizione XC2	
massimo rapporto a/c=0.6	
dmax inerte =30.0 mm	
lavorabilità S4	
MATERIALI UTILIZZATI PER STRUTTURE DI ELEVAZIONE	
CALCESTRUZZO C35/45 (ex Rck=45 N/mmq)	
ACCIAIO B450C (ex FeB44K)	
COPRIFERRO MINIMO ARMATURE s=30mm	
classe di esposizione XC3	
massimo rapporto a/c=0.55	
dmax inerte =15.0 mm	
lavorabilità S4	
MATERIALI UTILIZZATI PER ELEMENTI LIGNEI	
LEGNO LAMELLARE INCOLLATO GL24h	
Flessione	$f_{m,gk} = 24.00 \text{ MPa}$
Trazione parallela alla fibratura	$f_{t,0,gk} = 16.50 \text{ MPa}$
Trazione perpendicolare alla fibratura	$f_{t,90,gk} = 0.40 \text{ MPa}$
Compressione parallela alla fibratura	$f_{c,0,gk} = 2.00 \text{ MPa}$
Compressione perpendicolare alla fibratura	$f_{c,90,gk} = 2.70 \text{ MPa}$
Taglio	$f_{v,gk} = 2.70 \text{ MPa}$
Rototaglio	$f_{r,gk} = 1.00 \text{ MPa}$
SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO TAMPONATURE	
ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE	
(DM 2018 §7.2.3):	
Al fine di scongiurare il ribaltamento delle tamponature si dovranno inserire, nelle specchiature esterne di tutti i piani, degli elementi di armatura orizzontale (Ø5 mm) nei letti di malta a distanza non superiore a 500 mm.	
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE	
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO MESSO IN OPERA	
(DM 2018 §11.2.4 e 11.2.5):	
2 provini per ogni prelievo da effettuarsi ogni 100mc di miscela omogenea (il quantitativo di miscela omogenea non deve essere maggiore di 300mc).	
Per ogni giorno di getto va comunque effettuato un prelievo.	
$Rm \geq Rck + 3.5 \text{ N/mm}^2 \quad Rmin \geq Rck - 3.5 \text{ N/mm}^2$	
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DELLE BARRE DI ARMATURA	
(DM 2018 §11.3.2.10.4):	
1 prelievo, ciascuno costituito da 3 campioni di uno stesso diametro sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento nonché la stessa classe di acciaio.	
$f_y \text{ min} \leq 425 \text{ N/mm}^2 \quad f_y \text{ max} \leq 572 \text{ N/mm}^2$	
$Agt \text{ min} \geq 6\% \quad 1.13 \leq f_t/f_y \leq 1.37$	
Assenza di cricche	
PRIMA DI OGNI GETTO OTTENERE IL CONSENSO DELLA DIREZIONE LAVORI	
Vita Nominale delle strutture ≥ 50 anni	
Classe d'uso III	
N.B. Prima di eseguire i getti dovranno essere predisposti tutti i necessari attraversamenti impiantistici per i quali si rimanda alle tavole degli impianti	



COMMITTENTE		
<div></div> <div>Comune di Guiglia - PIVA 00641440367 - Piazza Gramsci n.1 41052 Guiglia (MO) Responsabile Unico Procedimento Geom. Lucio Amidei</div>		
GUIGLIA (MO)		
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA		
PROGETTISTA		
<div></div>	<div><i>mandataria RTP</i> STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE Contrada Potenza, 11 62100 Macerata P.Iva 00141310433 Tel. +39 0733 492522 azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015</div>	<div><i>mandante RTP</i> Professionista ISO IEC 17024 Studio Associato GRAZIANI SPARAPANI via I Maggio 1/5, 62100 Macerata P.Iva 01755520432 Tel. +39 0733 283116</div>
Progetto Esecutivo		
Strutture		
ARMATURA MURO DI SOSTEGNO		
Repertorio/Posizione		2813/01
Data		Giugno 2020
Verificato da		AC
E-ST6-3		
Scala		Come indicato
N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	Giu 2020
1	Revisione	Giu 2020
2		
3		
4		