


1 Piano Seminterrato  
1 : 100



2 Piano Terra  
1 : 100

LEGENDA

ALIMENTAZIONE GAS

RETE GAS

IDRICO ADDUZIONE

ADDUZIONE IDRICA 2"

IDRICO SANITARIO - SCARICHI

TUBO ACQUE REFLUE - METEORICHE

CO

Posizione-Tipo: Controsoffitto - Pavimento/Parete - IGloo - Interrato

Diametro Nominale Tubazione

TUBO ACQUE REFLUE - NERE / GRIGIE

CO

Posizione-Tipo: Controsoffitto - Pavimento/Parete - IGloo - Interrato - Ventilazione Parallela/Diretta

Diametro Nominale Tubazione

TUBAZIONE PLUVIALI (SEZIONATO)

TUBO SCARICO (SEZIONATO)

POZZETTI DI ISPEZIONE, ALLACCIO E CADITOIE

POZZETTINI ALLACIO PLUVIALI

TUBI DI SCARICO ACQUE NERE:

- TUBI INSONORIZZATI IN PEAD DOVE NON INTERRATI

PLUVIALI:

- TUBI IN PEAD DOVE NON A VISTA

- TUTTI I PLUVIALI DEVONO AVERE AL PIEDE UN POZZETTINO DI ISPEZIONE DOVE NON PRESENTE IL POZZETTO STANDARD

1. SU SOLAI E PARETI REI TUTTI I FORI PER GLI ATTRAVERSAMENTI DEVONO ESSERE PROTETTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA RESISTENZA AL FUOCO

2. SU SOLAI E PARETI REI NON DEVONO ESSERE REALIZZATI IMPIANTI SOTTOTRACCIA. SE NECESSARIO DEVONO ESSERE REALIZZATI IN MODO DA GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA RESISTENZA AL FUOCO.

3. TUTTE LE COLONNE DI SCARICO DEVONO ESSERE PROVISTE DI COLONNE DI VENTILAZIONE DIRETTA PARALLELA

4. I SANITARI A DISTANZA PROSSIMA O COMUNQUE MAGGIORE DI 4 METRI DALLE COLONNE DI SCARICO DEVONO ESSERE PROVISTI DI VENTILAZIONE SECONDARIA

5. I SANITARI NON DEVONO ESSERE ALLACCIATI DIRETTAMENTE AL PIEDE DELLE COLONNE DI SCARICO, PREVEDERE DISTANZE DI ALLACCIO DI ALMENO 1 METRO DAL PIEDE DELLE COLONNE E GARANTIRE CIRCUNVENTILAZIONE

6. PORRE IN OPERA PEZZI SPECIALI A INTERVALLI REGOLARI CON TAPPI DI ISPEZIONE NELLE CONDOTTE ACQUE NERE

7. LE CONDOTTE SONO STATE CALCOLATE CON UNA PENDENZA DELL'1%

8. PREDISPORRE SIFONI IN TUTTI GLI SCARICHI CONDENSE DEI TERMINALI IMPIANTISTICI PRIMA DELL'ALLACCIO ALLA RETE DI SCARICO, I SIFONI DOVRANNO ESSERE IDONEI A GARANTIRE IL BLOCCO DELLA RISALITA DI ODORI ANCHE IN ASSENZA DI CONDENSE NEI TERMINALI

COMMITTENTE

Comune di Guiglia - PIVA 00641440367 - Piazza Gramsci n.1 41052 Guiglia (MO)  
Responsabile Unico Procedimento Geom. Lucio Amidei

GUIGLIA (MO)

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI  
ROCCAMALATINA

PROGETTISTA

mandataria RTP

STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE

Contrada Potenza, 11 62100 Macerata

P.Iva 00141310433

Tel. +39 0733 492522

azienda certificata

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

mandante RTP

Professionista ISO IEC 17024

Studio Associato

GRAZIANI SPARAPANI

via I Maggio 1/5, 62100 Macerata

P.Iva 01755520432

Tel. +39 0733 283116

Progetto Esecutivo

Impianti meccanici

PIANTA IDRICO SCARICO  
PIANO SEMINTERRATO E  
TERRA

Repertorio/Posizione

2813/01

Data

Giugno 2020

Verificato da

AC

E-MI2-2

Scala

1 : 100

N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	Giu 2020
1	Revisione	Giu 2020
2		
3		
4		

Alessandro Castelli

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Macerata N. 48

ARCHITETTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Dott. Ing. FABRIZIO CIOPPETTINI

MACERATA

A. 272 INGEGNERE iscritto al n. 272 dell'Albo