



SEZIONE 5-5



SEZIONE 4'-4'



SEZIONE 6-6

#### LEGENDA FINITURE

- P0** Pavimento in gres porcellanato con piastrelle rettificata a tinta unita con superficie antiscivolo (P0 A), posto in opera con idoneo collante previa preparazione del massetto di sottofondo dello spessore di 20 mm, formato 30x30 cm e spessore 8.5 mm (cod. A15.016.015.a)
  - P2** Pavimento in linoleum, antiscivolo R9 secondo DIN 51130 posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del massetto di sottofondo, spessore 3.5 mm (cod. A15.028.070)
  - P3** Pedata, raccordi rampanti e gradini completi di altezza spessore 2 cm e pedata spessore 3 cm, lucidati sul piano nelle parti in vista in pietra di Botticino (cod. A14.001.025.a, A11.04.13.04.01, P4)
  - P4** Pavimento in listini prefinito in rovere, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto multistrato di betulla con profili massicci; superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, posto in opera su nuovo massetto (cod. A14.034.040.1)
  - P5** Pavimento in listini di legno, stagionati ed essiccati, di 7 x 9 cm di larghezza, 14 mm di spessore, 400 x 900 mm di lunghezza, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfidi, laminatura e laccature; rovere (cod. A15.034.015.g)
  - P6** Tavolato in legno del palcoscenico (cod. A07.007.010)
  - P7** Doppio assito in legno con perline di abete inferiore di sp. 25 mm e assito grezzo sp. 25 mm avvitato a 45° rispetto al sottostante. (cod. P. 025)
  - P8** Pavimento in grigliato elettroforgiato in acciaio zincato a caldo (cod. A17.004.020.b)
  - P9** Pavimento in battuto di cemento (cod. 1C.08.300.0030\_RL\_1C.08.300.0050\_RL)
- Nessun intervento alle pareti
- I1** Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato posta in opera con idoneo collante, tinta unita, formato 30x30 cm, spessore 8.5 mm (cod. A16.013.010.b)
  - I2** Rivestimento parete in vinilico, spessore 1.25 mm posto in opera con idoneo collante (cod. A16.019.010)
  - I3** Tinteggiatura con idropittura trasparente e idrorepellente di colore a scelta della DL, previa preparazione con applicazione a pennello di fondo fissante ed isolante per le pareti esistenti e nuove pareti in muratura portante in laterizio e pittura murale di fondo acrilica ad effetto intonaco (granuloso) per le pareti in cartongesso (cod. A20.010.005.b)
  - I4** Tinteggiatura a tempera di colore a scelta della DL di superfici previa preparazione con fondo applicato a pennello (cod. A20.007.005.a)
  - I5** Tinteggiatura con idropittura a finitura opaca di colore a scelta della DL, applicata su intonaco preventivamente preparato (cod. A20.010.015.b)
  - I6** Rivestimento in lastre di MDF finitura nobilitata (cod. P. 040)
  - I7** Tinteggiatura con idropittura trasparente e idrorepellente di colore a scelta della DL, previa preparazione con applicazione a pennello di fondo fissante ed isolante per le pareti esistenti e nuove pareti in muratura portante in laterizio e pittura murale di fondo acrilica ad effetto intonaco (granuloso) per le pareti in cartongesso (cod. A20.010.005.b)
  - I8** Restauro delle pareti

#### LEGENDA NUOVE COSTRUZIONI MURARIE


- M** Muratura esistente
  - P** Parete in ca (T01)
  - M** Muratura armata portante con blocchi in laterizio forati tipo Poroton P800 o similari sp. 25 cm (T02-T04)
  - P** Parete esterna in laterizio (T03)
  - P** Parete in cartongesso sp. 12.5 cm (T04 - T04\*)
  - P** Parete in cartongesso con lastre idrorepellenti (T04a - T04a\*)
  - P** Parete in cartongesso (T05 - T05\*)
  - P** Parete in cartongesso con lastre idrorepellenti in corrispondenza dei pilastri (T05a - T05a\*)
  - P** Parete in cartongesso E1 120-90 (T06)
  - P** Parete in cartongesso E1 60 (T07)
  - P** Parete in cartongesso E1 90-120 (T08)
  - C** Chiusura di murature portanti con mattoni in laterizio
  - C** Controparete in cartongesso con lastre idrorepellente (CP01)
  - C** Piacaggio a parete o a soffitto con lastre in calce siccato (CP02)
  - C** Controparete in cartongesso con lastre idrorepellente (CP03)
  - C** Controparete per schermatura acustica (CP04)
- Nessun intervento sul soffitto
- S1** Tinteggiatura con idropittura trasparente e idrorepellente di colore a scelta della DL, previa preparazione con pittura murale di fondo acrilica ad effetto intonaco (granuloso) per soffitti in lastre di cartongesso (cod. A20.010.005.b)
  - S2** Tinteggiatura a tempera di colore a scelta della DL di superfici, previa preparazione delle stesse (cod. A20.010.005.a)
  - S3** Tinteggiatura con idropittura a finitura opaca di colore a scelta della DL, applicata su intonaco preventivamente preparato (cod. A20.010.015.b)
  - S4** Rivestimento in lastre di MDF finitura nobilitata (cod. P. 040)
- Zoccolino in gres porcellanato posto in opera con idoneo collante, formato 10x20 cm, spessore 8 mm (cod. A16.022.020.d)
- Z1** Zoccolino in gomma spessura liscia, posto in opera con idoneo collante, altezza 10 cm con raccordo a pavimento (cod. A16.022.020.1)
  - Z3** Zoccolino in legno di rovere 75x10 mm posto in opera con idoneo collante (cod. A16.022.020.a)

#### NOTA BENE

- Tutte le dimensioni dovranno essere verificate in cantiere a carico dell'impresa
- Per tutte le compensazioni dovrà essere garantita la continuità tra le opere edili relative alla prevenzione incendi e qualsiasi dispositivo o intervento impiantistico (es. continuità tra vetri e blocchi REI ed adiacenti serrande tagliafuoco ecc.)
- Tutte le finiture dovranno essere campionate e sottoposte all'approvazione della D.L.
- Tutte le finiture e la realizzazione dei pannelli acustici sia a parete sia a soffitto dovranno essere eseguite da impresa specializzata seguendo in modo stringente le indicazioni e le istruzioni riportate nei manuali di posa e nelle schede tecniche
- I locali non soggetti a opere e interventi specifici dovranno comunque essere sottoposti ad una accurata pulizia per rimuovere sporco e polveri dovute ai lavori e al mancato utilizzo dell'edificio.

- O** Orizzontamenti (vedi dettagli e abaco pacchetti)
- C** Controvetri (vedi dettagli e abaco pacchetti)
- C** Controparete e piaccaggio (vedi dettagli e abaco pacchetti)
- T** Tramezzature (vedi dettagli e abaco pacchetti)
- P** Particolari (vedi dettagli e abaco pacchetti)

- REI** Porta resistente al fuoco (accessori come da abaco)
- REI** Perimetrazione di porzione esclusa dal presente appalto: sono da realizzarsi solamente interventi per adeguamento al progetto del VVF



**COMMITTENTE:**

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

**LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL PICCOLO TEATRO DELLA CONCORDIA**  
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Portomaggiore (FE)

**PROGETTO ESECUTIVO**

*Raggruppamento temporaneo di progettisti*

Capogruppo, progetto architettonico, strutturale, impiantistico, sicurezza e prevenzione incendi:

**Studio Berlucchi srl**  
Contratto Soncin Retto 4 - 25122 Brescia  
Tel: +39.030.291581 - E-mail: studio@studioberlucchi.it

Ing. Nicola Berlucchi, Ing. Nicola Fumagalli, Arch. Samuele Ferlicca  
Arch. Flavia Manardi, Ing. Annamaria Toppoli, Ing. Marina Napoli, Ing. Gemma Minimo  
Consulente impianti: Ing. Raphael Carotti

**Professionista scenotecnico:**  
Ing. Silvano Cova  
Via Menzoni 3 - Torino

**Tecnico acustico:**  
Ing. Cesare Trebeschi  
Via del Castello 1 - Brescia

**Responsabile del procedimento:**  
Ing. Luisa Cesari

**Timbro e firma del responsabile:**

**REVISIONI**

DATA	REVISIONE	REDAZIONE	REVISIONE	REDAZIONE	REVISIONE
09-2021	Emissione a progetto di Rapporto Tecnico di Verifica Progettazione	C236_P_EA_006-008_revA.dwg	MM	NT	NR
07-2021	prima emissione	C236_P_EA_006-008.dwg	MM	NT	NR

**PROGETTO ARCHITETTONICO**  
Sezioni 5-5, 4'-4', 6-6

**SCALA:** 1:50

**CODICE COMPLESSIVO:** C236

**ELABORATO:** P EA 008 A

A TAVOLE DELLE VISI/TAI LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA.