

**Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna**



**Gruppo di progettazione:**

Ing. Piergabriele Andreoli

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS

Via Enrico Caruso, 3 - 41122 Modena (MO)



**Coordinamento Sicurezza Generale:**

ORDINE INGEGNERI PROV. MODENA  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR

Ing. Filippo Molinari

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS  
Sezione B - N. 72/B

Via Enrico Caruso, 3 - 41122 Modena (MO)

**Responsabile Unico del Procedimento:**

Ing. Daniela Pellegrini

Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Ravenna

Viale Farini, 26 - 48121 Ravenna (RA)

**ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E  
IMPIANTISTICA, IL RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI DEL PATRIMONIO  
EDILIZIO DI PROPRIETA' O IN GESTIONE AD ACER RAVENNA -  
2023/2026**

Titolo documento:

N. documento:

**ELENCO PREZZI SPECIALI**

**04B**

Cod.	Descrizione dell'articolo (i prezzi sono comprensivi di Spese generali e Utile d'impresa)	u.d.m.	prezzo unitario 2022	MO	MT, NO (trasporti se indicati)
01_002.01	DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA - Servizio di redazione da parte di tecnico specializzato di dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione	cad	€ 402,60	100%	0%
01_002.02	Servizio di caricamento dati CRITER da parte di tecnico specializzato per Generatori (Caldaie comprensive dei relativi accessori), comprensiva di acquisizione dei codici per la targatura, l'accatastamento dell'impianto mediante registrazione del Libretto di impianto associato al relativo codice di targatura, e provvedere al successivo eventuale aggiornamento" nel caso di pulizia dell'impianto.				
01_002.02.01	per Caldaie entro i 35 kW di potenza	cad	€ 23,90	100%	0%
01_002.02.02	per Caldaie con potenza da 35 a 116 kW	cad	€ 63,72	100%	0%
01_002.02.03	per Caldaie con potenza da 116 a 232 kW	cad	€ 127,45	100%	0%
01_002.02.04	per Caldaie con potenza da 232 a 350 kW	cad	€ 159,32	100%	0%
01_002.02.05	per Caldaie con potenza da 350 a 1000 kW	cad	€ 254,91	100%	0%
01_002.02.06	per Caldaie con potenza superiore ai 1000 kW	cad	€ 318,63	100%	0%
	<b>DEMOLIZIONI</b>				
05_001.17	Demolizione di fosse biologiche del tipo prefabbricato, in cemento ed anelli sovrapposti di qualsiasi tipo e capacità comprendendosi la demolizione delle botole e dei controtelai, scavo e riempimento da computarsi a parte.	cad	€ 143,80	40%	60%
05_002.01	Rimozione di copertine di qualsiasi tipo, sviluppo, sagoma e spessore, compreso il letto di posa.	m	€ 6,61	100%	0%
05_002.05	Rimozione di scossaline, bandinelle, converse, ecc., di qualsiasi sviluppo e forma e materiale.	m	€ 13,64	100%	0%
<b>05_002</b>	<b>LAVORI DI PULIZIA</b>				
05_013.01.01	Pulizia di alloggio a completamento di ripristino di alloggi sfitti, eseguito con sistema DUO/MOP per l'asportazione e lavaggio di pavimenti, sanificazioni di rivestimenti, sanificazioni di sanitari e rivestimenti maiolicati, con l'utilizzo di prodotti detergenti specifici, escluso la pulizia infissi e vetri	mq	€ 5,12	100%	0%
05_013.01.02	Pulizia di alloggio a completamento di ripristino di alloggi sfitti, eseguito con sistema ausili meccanici a spazzola rotanti per lavaggio di pavimenti, sanificazione di rivestimenti, sanificazione di sanitari e rivestimenti maiolicati, con l'utilizzo di prodotti detergenti specifici, escluso la pulizia di infissi e vetri	mq	€ 6,50	100%	0%
	<b>LAVORI EDILI</b>				
05_019	VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO (Rif. Listino prezzi Comune di Milano 2017) - Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:				
05_019.01	su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi	m <sup>2</sup>	1,10	76%	24%
05_019.02	su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabattello, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti	m <sup>2</sup>	3,32	66%	34%

Cod.	Descrizione dell'articolo (i prezzi sono comprensivi di Spese generali e Utile d'impresa)	u.d.m.	prezzo unitario 2022	MO	MT, NO (trasporti se indicati)
05_019.03	su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti	m <sup>2</sup>	<b>2,94</b>	78%	22%
07_003.09	Costruzione di cornici verticali o orizzontali da realizzarsi sulle facciate, eseguite con malta formata da ql. 4.00 di cemento (o malte bicomponenti antiritiro) sporgenti oltre l'intonaco di almeno cm. 3.00 per una larghezza massima di cm. 60; compreso eventuali reti portaintonaco ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m	<b>€ 33,76</b>	81%	19%
12_002.03	Fornitura e posa in opera di aereatori ad una tegola alla cappuccina in cotto completi di telaio e rete di ottone.	cad.	<b>€ 66,20</b>	70%	30%
12_002.04	Fornitura e posa di torrini in laterizio, aventi base a doppia tegola e diametro fino a cm. 20.00, compatibili con il manto esistente, compresa la demolizione del torrino esistente e il carico e trasporto a rifiuto del materiale.	cad.	<b>€ 81,14</b>	60%	40%
12_006.01	Sostituzione di botole per accesso al sottotetto di qualsiasi tipo e dimensione in legno abete dello spessore di mm.27 tamburate a nido d'ape con rivestimento di pioppo. Complete di controtelaio in ferro. Compreso smontaggio, opere murarie necessarie, verniciatura e ferramenta. per posa in opera su cardine senza cassamatta	cad.	<b>€ 156,18</b>	40%	60%
12_007.01	Pulizia di canale di gronda di qualsiasi forma, sviluppo e dimensione.	ml.	<b>€ 4,14</b>	100%	0%
12_007.02	Pulizia di canale di boccacci/bocchettoni di qualsiasi forma, sviluppo e dimensione.	cad.	<b>€ 21,49</b>	100%	0%
13_010.10	Fornitura e posa di pellicola colorata per protezione solare e antisfondamento, tipo "SOLCONTROL NRW 400C", in aderenza alla	m <sup>q</sup>	<b>€ 57,06</b>	30%	70%
13_018.04	Fornitura di chiavi per portoncini di ingresso di vario tipo e per porte interne.	cad.	<b>€ 3,53</b>	25%	75%
13_018.05	Fornitura e posa di cavi in acciaio, completi di fissaggi, la carica delle molle, e il collegamento a i contrappesi, per basculante	cad.	<b>€ 108,54</b>	70%	30%
13_018.06	Intervento urgente per l'apertura di serratura di qualsiasi tipo. per un limite di ore due	a corpo	<b>€ 126,44</b>	100%	0%
13_018.07	idem c.s. ...tipo. per ogni ora successiva	ore	<b>€ 28,38</b>	100%	0%
13_018.08	Sostituzione di serratura cassetta postale compreso lo smontaggio dell'esistente	ore	<b>€ 22,61</b>	83%	17%
13_018.09	Sostituzione di maniglia compreso lo smontaggio dell'esistente	ore	<b>€ 51,58</b>	70%	30%
14_003.01	Fornitura e posa di protezione in acciaio inox per vani finestre con parapetto H inferiore a mt.1. realizzato con tubolare da 1.1/4 sp. 2 mm fissato alle spallette verticali con tasselli meccanici fino alla luce di mt.1,00	cad	<b>€ 107,52</b>	75%	25%
14_003.02	Fornitura e posa di protezione in acciaio inox per vani finestra con parapetto H inferiore a mt.1. realizzato con tubolare da 1.1/4 sp. 2 mm fissato alle spallette verticali con tasselli meccanici fino alla luce di mt.2,00	cad	<b>€ 141,18</b>	75%	25%
14_006.01	Adattamento di barriere esistenti in ferro, consistenti nell'adeguamento a norma dell'altezza del corrimano con opportune modifiche dei montanti e/o correnti esistenti così come indicato dalla Direzione Lavori, compreso tagli, smontaggi, saldature e materiale necessario.	m	<b>€ 71,05</b>	75%	25%
14_007.01	Fornitura e posa in opera di corrimani per rampe scale e parapetti realizzati in profili tubolari di acciaio inox, sagomati e completi di piastre a tassello di fissaggio, nonché di copripiastra in materiale sintetico, il tutto di gradimento della Direzione Lavori.	m	<b>€ 64,51</b>	75%	25%
15_017.04	Fornitura e posa di casellario postale, delle dimensioni di cm. 20x40x10, modello da appendere, con intelaiatura in legno rivestito internamente ed esternamente in laminato plastico e con cornici e divisori in alluminio anodizzato, completo di targhetta portanome, serratura e chiavi. per posa in opera su cardine senza cassamatta	cad	<b>€ 77,50</b>	19%	81%

Cod.	Descrizione dell'articolo (i prezzi sono comprensivi di Spese generali e Utile d'impresa)	u.d.m.	prezzo unitario 2022	MO	MT, NO (trasporti se indicati)
15_017.05	Fornitura e posa di casellario postale , in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 e sportelli 12/10. Dimensioni minime cm. 38x12x26. Assemblaggio e colore a scelta della Direzione Lavori. Compreso cornice coprifilo, placche copriferitoia e smontaggio delle esistenti.	cad	€ 109,46	19%	81%
	<b>BONIFICA AMIANTO</b>				
16_001.01	Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative i legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte	Mq.	€ 77,76	80%	20%
16_002.01	Prelievo campione di pavimento in quadrotte tipo PVC, per esecuzione analisi al fine della determinazione della presenza di fibre di amianto, con rilascio di certificato.	cad.	€ 560,70	57%	43%
16_003.01	CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL'ARIA PER 1 AMBIENTE - Campionamento ed analisi dell'aria in ambienti confinati, al fine della determinazione della presenza di fibre di amianto, con rilascio di certificato eseguito per un solo ambiente.	corpo	€ 745,85	90%	10%
16_003.02	CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL'ARIA PER 2 AMBIENTI - Campionamento ed analisi dell'aria in ambienti confinati, al fine della determinazione della presenza di fibre di amianto, con rilascio di certificato eseguito per nr.2 ambienti dello stesso fabbricato e nella stessa giornata	corpo	€ 1.196,59	90%	10%
16_003.03	CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL'ARIA PER 3 AMBIENTI - Campionamento ed analisi dell'aria in ambienti confinati, al fine della determinazione della presenza di fibre di amianto, con rilascio di certificato eseguito per nr.3 ambienti dello stesso fabbricato e nella stessa giornata	corpo	€ 1.654,41	90%	10%
16_003.04	CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL'ARIA PER 4 AMBIENTI - Campionamento ed analisi dell'aria in ambienti confinati, al fine della determinazione della presenza di fibre di amianto, con rilascio di certificato eseguito per nr.4 ambienti dello stesso fabbricato e nella stessa giornata	corpo	€ 2.110,20	90%	10%
16_004.01	Compartimentazione della Zona di Intervento, sigillatura di finestre e porte, creazione di zona di decontaminazione, realizzazione di impianto di aspirazione ambienti da trattare mediante aspiratore con filtro assoluto fino al completo smaltimento delle fibre di amianto.	cad.	€ 1.616,82	57%	43%
16_006.01	Onere di smaltimento di lastre ondulate in cemento amianto, onere per presentazione pratica presso AUSL escluso, fino a kg 301	kg	€ 2,53	90%	10%
16_006.02	Onere di smaltimento di lastre ondulate in cemento amianto, onere per presentazione pratica presso AUSL escluso, oltre a kg 301	kg	€ 2,52	90%	10%
17_004.20	idem c.s. ...quant'altro occorra. per ogni intervento oltre il primo	cad	€ 3,19	81%	19%
	<b>IMPIANTO IDRICO-SANITARIO e RISCALDAMENTO</b>				
17_004.21	Stuccatura di lavello, doccia, vasca, ecc. con silicome compreso pulizia delle superfici esistenti. per ogni intervento oltre il primo	cad	€ 31,31	96%	4%
17_004.23	Sostituzione di flessibili per apparecchi igienico-sanitari, rosette cromate incluse, compreso lo smontaggio degli esistenti. Per ogni coppia.	a.c.	€ 31,10	70%	30%

Cod.	Descrizione dell'articolo (i prezzi sono comprensivi di Spese generali e Utile d'impresa)	u.d.m.	prezzo unitario 2022	MO	MT, NO (trasporti se indicati)
17_004.25	Sostituzione di sifone per lavelli di cucina, anche a due vie compreso l'asporto di pilette, canotto, ecc.	cad	€ 46,66	70%	30%
17_004.26	Sostituzione di sifone per bidet o lavandino completo di piletta, canotto e relativa saldatura, compreso l'asporto dell'esistente e le opere murarie.	cad	€ 40,45	70%	30%
17_004.27	Sostituzione di sifone ad anfora per scarico vasca, compreso lo smontaggio dell'esistente ed il raccordo con i tubi di scarico esistenti.	cad	€ 52,86	75%	25%
17_004.28	Sostituzione di piletta per vasca o doccia con altra tipo Viega, compresa l'eliminazione dell'esistente, la sostituzione del troppo pieno ed il raccordo con gli scarichi esistenti.	cad	€ 133,71	75%	25%
17_005.14	Intervento sulla cassetta di cacciata con sistemazione delle apparecchiature interne, pulizia da incrostazione e quant'altro occorra per ripristinare il regolare funzionamento della cassetta stessa. solo regolazione	cad	€ 24,77	100%	0%
17_005.15	idem c.s. ...cassetta stessa. con sostituzione di accessori (galleggiante, ecc.)	cad	€ 29,85	75%	25%
17_005.16	Fissaggio di vaso a sedile, compresa la sostituzione dei tappi e viti di fissaggio, sistemazione della cuffia e quanto altro occorra.	cad	€ 29,80	95%	5%
17_005.17	Smaltatura di vasca da bagno esistente di qualsiasi tipo e dimensione.	cad	€ 404,08	80%	20%
17_007.03	Sostituzione di rubinetto di arresto o valvole (a norma UNI -CIG) in ottone a sfera, diritta o a squadro, compreso l'asporto dell'esistente, adattamento delle tubazioni e l'eventuale sostituzione di manicotti o tronchetti. Valvola con chiave ed attacco per prova di tenuta impianto:		€ 0,00	0%	0%
17_007.03.01	3/4" con chiavi	cad	€ 58,18	13%	87%
17_007.03.02	1" con chiavi	cad	€ 65,12	12%	88%
17_007.04	SOSTITUZIONE RUBINETTO ARRESTO ECC DA 3/8" o 1/2" Sostituzione di rubinetti di arresto o valvole (a norme UNI-CIG) in ottone a sfera o a squadro, compreso l'asporto dell'esistente, l'adattamento alle tubazioni e l'eventuale sostituzione di manicotti o tronchetti.	cad	€ 48,67	35%	65%
17_007.06	Rif. voce 21.57.001 per ogni ulteriore attacco	cad	€ 56,26	15%	85%
17_007.07	Prova di tenuta per rete gas esistente dal contatore fino agli apparecchi di utilizzo.	a.c.	€ 55,97	100%	0%
17_009.02	Lavaggio delle tubazioni della rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento, da eseguirsi con prodotti idonei, compresa la revisione degli organi di tenuta, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni e quant'altro necessario per il ripristino della regolare circolazione dell'acqua nella rete. Disincrostazione delle tubazioni della rete di distribuzione dell'impianto idrico, da eseguirsi come sopra, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e la relativa pulizia dei filtri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. lavaggio delle tubazioni	cad	€ 221,43	85%	15%
20_001.01	A seguito di ritiro di alloggio per il ripristino, si effettuerà lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento, svuotamento impianto idrico sanitario, onde evitare possibili gelate invernali durante i periodi di mancata locazione.	cad.	€ 122,83	23%	77%
20_001.02	Svuotamento impianto, scollegamento elettrico e smontaggio delle pompe, smontaggio delle valvole di intercettazione delle stesse e sostituzione con nuove aventi diametro fino DN 50 e PN 16 complete di guarnizioni sulle flange esistenti, riallaccio elettrico delle pompe, riempimento impianto e spurgo aria. Ripristino del funzionamento	cad.	€ 297,36	7%	93%
20_001.03	Lavaggio delle tubazioni della rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento, da eseguirsi con prodotti idonei, compresa la revisione degli organi di tenuta, l'eventuale sostituzione delle guarnizioni e quant'altro necessario per il ripristino della regolare circolazione dell'acqua nella rete. Disincrostazione delle tubazioni della rete di distribuzione dell'impianto idrico, da eseguirsi come sopra, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e la relativa pulizia dei filtri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. lavaggio delle tubazioni	cad	€ 221,43	85%	15%

Cod.	Descrizione dell'articolo (i prezzi sono comprensivi di Spese generali e Utile d'impresa)	u.d.m.	prezzo unitario 2022	MO	MT, NO (trasporti se indicati)
20_001.05	Fornitura e posa di box zincato, a tenuta stagna, di dimensioni 50x40x25 cm circa per contenere il contatore del gas all'interno degli appartamenti	cad.	€ 184,14	76%	24%
20_001.06	Fornitura e posa, griglia di ventilazione in PVC completa di molle di serraggio fino al diametro 220mm	cad.	€ 10,73	69%	31%
20_001.07	Maggior onere per la modifica dell'impianto idrico/sanitario, mediante tubazioni in rame o acciaio zincato, relativamente allo smontaggio di apparecchio esistente non più utilizzabile (boiler) e conseguente collegamento al nuovo generatore di calore (caldaia) compreso l'eliminazione degli attacchi dell'apparecchio soppresso, la chiusura del relativo imbocco nella canna fumaria, la verniciatura delle tubazioni se a vista, ovvero tutte le opere murarie per la posa sotto traccia delle stesse (ripristino murature, intonaco, tinte, riv.ceramics, ecc...) e quant'altro necessario per dare l'opera completa e a regola d'arte. Con tubazione a vista.	cad.	€ 124,27	85%	15%
<b>20_002</b>	<b>LAVAGGIO IMPIANTI</b>				
20_002.01	Lavaggio radiatori in acciaio (es. 10 elementi h. 8,85)	cad	€ 74,13	80%	20%
20_002.02	Filtro depuratore magnetico (tipo Euroacque)	cad	€ 197,83	50%	50%
<b>20_003</b>	<b>CONTROLLO MANUTENZIONI E PULIZIA GENERALE CALDAIE</b>				
20_003.02	Controllo di tenuta impianto gas di civile abitazione < 50 Kw secondo la UNI 11137 durante la manutenzione	cad	€ 41,29	100%	0%
20_003.03	Lavaggio chimico lato sanitario o riscaldamento per caldaia murale tipo B o C con pompa, acido disincrostante e messa in funzione	cad.	€ 151,80	12%	88%
20_003.04	Pulizia lato fumi di caldaia o scaldabagno a gas di tutti i tipi, compresa la pulizia del corpo completo, del mantello esterno, del bruciatore, previo smontaggio, spazzolatura degli ugelli, rimozione con aria soffiata dei materiali di deposito e recupero dei residui a mezzo di aspiratore, pulizia e verifica dell'apparato della fiamma pilota, dei condotti del gas e dei tubi di raccordo, degli eventuali filtri gas ed aria; verifica delle membrane stabilizzatrici della fiamma, della taratura della valvola gas, delle molle di richiamo e lubrificazione dei pistoncini. per caldaia	cad.	€ 74,30	100%	0%
20_003.05	idem c.s. ...dei pistoncini. disincrostazione, come sopra descritto, compresa la pulizia dell'apparecchio lato fumi per caldaia bitermica.	cad.	€ 132,75	100%	0%
20_003.06	Sostituzione di schede elettroniche per caldaie tipo B o C, schede di accensione, modulazione, funzionamento e tutte le gestioni richieste dall'elettronica della caldaia compresa la rimozione dell'esistente e smaltimento	cad.	€ 328,54	34%	66%
20_003.07	Prova di combustione documentata da apposita relazione.	cad.	€ 61,92	100%	0%
20_003.08	Controllo dei fumi di caldaia singola documentato da apposita relazione.	cad.	€ 7,43	100%	0%
20_003.09	Controllo dei fumi documentato da apposita relazione, per caldaie sino a 35 kw	cad.	€ 18,33	100%	0%
20_003.10	idem c.s. ...a 35 kw, per caldaie da a 35 kw a 116 kw	cad.	€ 25,26	100%	0%
20_003.11	idem c.s. ...a 35 kw, per caldaie da 116kw a 350 kw	cad.	€ 51,02	100%	0%
20_003.12	idem c.s. ...a 35 kw, per caldaie da 350 kw a 550 kw	cad.	€ 91,14	100%	0%
20_003.13	idem c.s. ...a 35 kw, per caldaie oltre 550 kw	cad.	€ 170,89	100%	0%
<b>21_001</b>	<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>				
21_001.01	IMP.ELETTRICO CANALIZZAZIONI ESISTENTI - Esecuzione di nuovo impianto elettrico mediante l'utilizzo delle canalizzazioni esistenti, compreso ogni onere per lo sfilaggio dei cavi esistenti e lo smontaggio di prese, interruttori ,scatole e quant'altro necessario:				
21_001.01.01	idem c.s. ...p.l. interrotto	cad.	€ 47,61	41%	59%
21_001.01.02	idem c.s. ...p.l.devianto	cad.	€ 61,41	36%	64%
21_001.01.03	idem c.s. ...p.l. invertito	cad.	€ 71,64	36%	64%
21_001.01.04	idem c.s. ....p.presa 2x10A+T	cad.	€ 44,36	36%	64%
	idem c.s. ....p.presa 2x16 A+T	cad.	€ 53,97	34%	66%
21_001.01.06	idem c.s. ....p.presa bipasso 2x10/16 A+T	cad.	€ 49,84	35%	65%
21_001.01.07	idem c.s. ....p.presa 2x16 A+T comandata da iterr.bipolare	cad.	€ 64,90	34%	66%
21_001.01.08	idem c.s. ....p.presaTV	cad.	€ 42,71	20%	80%
21_001.01.09	idem c.s. ....p.pulsante a tirante	cad.	€ 58,22	30%	70%
21_001.01.10	idem c.s. ....impianto cantina	cad.	€ 102,41	35%	65%

Cod.	Descrizione dell'articolo <i>(i prezzi sono comprensivi di Spese generali e Utile d'impresa)</i>	u.d.m.	prezzo unitario 2022	MO	MT, NO (trasporti se indicati)
21_030.11	Revisione di impianti elettrici esistenti compreso ogni onere per la ricerca dei guasti, le prove e verifiche di ogni tipo. alloggi con superfice fino a 40 mq.	cad.	<b>€ 65,61</b>	100%	0%
21_030.12	Revisione di impianti elettrici esistenti compreso ogni onere per la ricerca dei guasti, le prove e verifiche di ogni tipo. alloggi con superfice da 41 mq. a 60 mq.	cad.	<b>€ 111,69</b>	100%	0%
21_030.13	Revisione di impianti elettrici esistenti compreso ogni onere per la ricerca dei guasti, le prove e verifiche di ogni tipo. alloggi con superfice da 61 mq. a 85 mq.	cad.	<b>€ 170,79</b>	100%	0%
21_030.14	Revisione di impianti elettrici esistenti compreso ogni onere per la ricerca dei guasti, le prove e verifiche di ogni tipo. alloggi con superfice oltre 86 mq.	cad.	<b>€ 196,83</b>	100%	0%