



NOTE - PRESCRIZIONI

- Tutte le misure sono da verificare in cantiere
- Le quote dei canali sono espresse in mm, tutte le altre quote sono riportate in cm.
- Tutti i canali dell'aria dovranno essere staffati al soffitto o sostenuti da appositi cavalletti
- **Curare l'innesto dei canali con alette di accompagnamento del flusso per evitare generazione locale di rumori e sbilanciamento di portate**

Sarà onere dell'impresa termofluidica garantire il ripristino delle compartimentazioni laddove necessario al seguito di trasferte impiantistiche. Le compartimentazioni sono quelle individuate nel progetto di prevenzione incendi aggiornato e approvato dal Comando provinciale VVF.

- Per le griglie di transito riferirsi agli abaci architettonici delle porte.

NOTE ARCHITETTONICHE

- Le porte dovranno essere sollevate di 1 cm (0÷100 mc/h) e 2 cm (101÷160 mc/h)
- Le quote si riferiscono all'ingombro dei canali: i fori devono essere sovradimensionati di almeno 10 cm in caso di serpie terminalizzatrici; i fori devono essere sovradimensionati di 20cm.
- Basamenti per unità esterne, termopompe/boiler, coperture dei cavodi impianti: sono a carico dell'impresa edile.

NOTE:

- 1 - RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONI**
Sarà onere dell'Impresa installatrice garantire il ripristino delle compartimentazioni laddove necessario a seguito di transito impiantistico. Le compartimentazioni sono quelle individuate nel progetto di prevenzione incendi approvato e approvato dal Comando provinciale VVFF;
- 2 - BOTOLE PER CONTROSOFFITTI NON ISPEZIONABILI**
Laddove sono previste controsoffitti non ispezionabili dovranno essere previste le opportune botole di ispezione (dim. indicative 0,5x0,5m da verificare con la Ditta installatrice) per manutenzioni e ripristini da coordinarsi tra le varie discipline su indicazione della Direzione Lavori;
- 3 - COSTRUTTIVI E TRACCIAMENTO**
Il tracciamento di tutte le apparecchiature è a cura della DL, sulla base degli elaborati costruttivi integrati (edile ed impianti) redatti dall'Impresa, in accordo alle specifiche del capitolato.
- 4 - COLORE APPARECCHIATURE**
Il colore delle apparecchiature (es. diffusori, sanitari, termostati, etc.) è a scelta della Direzione Lavori architettonica, che ha la possibilità di richiedere eventuali campionario.
- 5 - PRESTAZIONI ACUSTICHE**
L'aspetto acustico deve prevalere su ogni altro aspetto. Riferirsi alle prescrizioni tecniche inserite nel progetto acustico.
- 6 - STAFFAGGI ASSIMORESISTENTI**
Gli staffaggi delle apparecchiature sospese dovranno essere conformi ai requisiti di cui al p.ti 7.2.3 e 7.2.4 della NTC2018. A tal proposito l'installatore deve consegnare alla DL la tavola costruttiva degli staffaggi da redigere in C. Contributo del produttore del sistema.