PIANO TERRA



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE	COD. TARIFFA EPU
	ILLUMINAZIONE ORDINARIA (apparecchi la cui fornitura e posa in opera è prevista nel presente progetto)	
	Punto luce a parete da incasso o a vista	–
	Punto luce a soffitto da incasso o a vista	–
L00.1	Plafoniera led 1x12W IP65 policarbonato a luce blu marca 3F LINDA LED 1x12W BLU L660 3F203092 (speciale a luce blu) o equivalente	FOR08.3FF.3F203092
L01.1	Plafoniera led 1x12W 1898lm 4000K IP65 policarbonato e ganci inox marca 3F FILIPPI LINDA LED 58561 o equivalente	FOR08.3FF.58561
L01.2	Plafoniera led 1x24W 3802lm 4000K IP65 policarbonato e ganci inox marca 3F FILIPPI LINDA LED 58583 o equivalente	FOR08.3FF.58583
L02.1	Proiettore a parete led 39W 4712lm 4000K ottica asimmetrica IP66 marca SBP GUELL 1 A/W 06106994 o equivalente	FOR08.PIL.06106994
L02.2	Proiettore a parete led 105W 11551lm 4000K ottica asimmetrica IP66 marca SBP GUELL 2 A/W 06094494 o equivalente	FOR08.PIL.06094494
L03	Applique led 20W 2000lm 4000K marca DURALAMP modello BH20LL o equivalente	FOR08.3FF.BH20LL
L04	Faretto da incasso led 14W 1252lm 4000K marca 3F RENO 100 WH 1000/840 WIDE 30069 o equivalente	FOR08.3FF.30069
L05	Lampada da incasso 60x60 led 37W 3660m 4000K marca DURALAMP SLIMFLUX 60x60 LP6060UGR–840A o equivalente	FOR08.3FF.LP6060UGR
L06	Plafoniera led 22W 2841lm 4000K IP64 3F FILIPPI Petra OP 380 22W LED 34330 o equivalente	FOR08.3FF.34330
D	Lampada del tipo dimmerabile (vedi note su legenda lampade d'arredo)	–
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (apparecchi la cui fornitura e posa in opera è prevista nel presente progetto)	
CLE	Centrale luce di emergenza autonomia 1h marca LINERGY SPY CENTER F2184 o similare per alimentazione 230V con telecontrollo (schema di principio su tavola P1)	09.LIN.SPYCEN.F2184
EM.01	Faretto da incasso led 4,5W 300lm IP42 ottica simmetrica bianco marca LINERGY VIALED EVO VE 2001 o similare alimentazione centrale emergenza 230V con telecontrollo	09.LIN.VE2001.1.SIM
EM.02	Faretto da parete led 4,5W IP42 300lm ottica simmetrica 20° bianco marca LINERGY VIALED WALL VW 2001 o similare alimentazione centrale emergenza 230V con telecontrollo	09.LIN.VW2001.SIM
EM.03	Lampada da plafone led 6,8W 690lm IP65 marca LINERGY CRISTAL EVO CE 2003 o similare alimentazione centrale emergenza 230V con telecontrollo	09.LIN.CE2003
EM.04	Lampada da parete led 6,8W 625lm IP65 ottica asimmetrica marca LINERGY CRISTAL WALL CW 2003 o similare alimentazione centrale emergenza 230V con telecontrollo	09.LIN.CW2003
SA.01 Rid	Pittogramma retroilluminato led IP40 SA 1h visibilità 32m marca LINERGY ORION OR 1503 o similare alimentazione con mininverter interno autodiagnosi centralizzata	09.LIN.OR1503
SA.01	Pittogramma retroilluminato led IP40 SA distanza visibilità 32m marca LINERGY ORION OR 2002 o similare alimentazione centrale emergenza 230V con telecontrollo	09.LIN.OR2002
SA.02	Pittogramma retroilluminato led IP40 SA distanza visibilità 22m marca LINERGY LYRA EVO LV 2001 o similare alimentazione centrale emergenza 230V con telecontrollo	09.LIN.LV2001
SA.03	Pittogramma retroilluminato led IP65 SA distanza visibilità 32m marca LINERGY LEXIT LX 2001 o similare alimentazione centrale emergenza 230V con telecontrollo	09.LIN.LX2001
SA.12	Pittogramma led IP40 SA distanza visibilità 22m 1h marca LINERGY LYRA EVO LV 1301 o similare alimentazione con mininverter interno con autodiagnosi singola	09.LIN.LV1301
EM.13	Lampada da plafone led 1,9W 730lm IP65 1h marca LINERGY CRISTAL EVO CE 1305 o similare alimentazione con mininverter interno con autodiagnosi singola	09.LIN.CE1305
EM.14	Lampada da parete led 1,9W 550lm IP65 1h ottica asimmetrica marca LINERGY CRISTAL WALL CW 1305 o similare alimentazione con mininverter interno con autodiagnosi singola	09.LIN.CW1305
S	Lampada ordinaria con alimentazione da soccorritore (cps)	–

LEGENDA LAMPADE D'ARREDO

ART	SIMBOLO	CODICE	DESCRIZIONE
L01		5743168987 vetro	Lampada a soffitto/parete **LOUIS POULSEN - AJ Eklipta Ø450** LED 23W 1770lm 3000K CRI90
L02 (D)		5743592207 vetro	Lampada a soffitto/parete **LOUIS POULSEN - AJ Eklipta Ø350** LED 8,8W 657lm 3000K CRI90 - Dimmerabile DALI
L03 (D)		03.8601.GLA vetro	Lampada da incasso a soffitto **FLOS ARCH - Light Shadow DOTS Ø30 - Single Spot Module** Power LED 3W 270 lm 2700K CRI90 22° - Dimmerabile DALI
L04 (D)		TBD bianco	Lampada a soffitto **FLOS BESPOKE - PLAFONIERA CUSTOM** LED 2700K - Dimmerabile DALI
L05 (D)		F3178059 ottone spazzolato	Lampada da parete **FLOS DECO - IC Lights Ceiling/Wall 1** 1 x LED 10W E14 900lm 2700K cod. RF26261 [e] regolabile con dimmer DALI a taglio di fase
L06 (D)		F3179059 ottone spazzolato	Lampada da parete **FLOS DECO - IC Lights Ceiling/Wall 2** 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 [e] regolabile con dimmer DALI a taglio di fase
L07 (D)		5743591994 vetro	Lampada a soffitto/parete **LOUIS POULSEN - AJ Eklipta Ø220** LED 7,6W 334lm 3000K CRI90 - Dimmerabile DALI
L08		03.6041.B1 laminatino	Lampada a soffitto **FLOS ARCH - Kap 80 Surface Ceiling Round - Optic Flood** LED Array 9,2W 935lm 2700K CRI 90 45°
L09		TBD -	Illuminazione indiretta **FLOS BESPOKE - S-Line Run Micro HF** LED 28,9W/mt 1350lm/mt 2700K CRI90
L11		533022.1 bianco	Lampada a soffitto/parete **FLOS OUTDOOR - Anna Ø410** Mid Power LED 19,8W 2521lm 3000K CRI>80
L12		533012.1 bianco	Lampada a soffitto/parete **FLOS OUTDOOR - Anna Ø310** Mid Power LED 14,3W 1237lm 3000K CRI>80
L13		533002.1 bianco	Lampada a soffitto/parete **FLOS OUTDOOR - Anna Ø210** Mid Power LED 8,8W 787lm 3000K CRI>80
L14 (D)		09.7706.14ADA nero	Proiettori per binario trifase **FLOS ARCH - UT SPOT TRACK Ø57** LED Array 23,5W 2080 lm 3000K CRI 90 10° - Dimmerabile DALI
L15 (D)		TBD bianco	Lampada a sospensione **LOUIS POULSEN - PH Artichoke BIG** LED TBD 2700K CRI90 - Dimmerabile DALI
L18 (D)		F4572056 acciaio satinato	Lampada da incasso a terra **FLOS OUTDOOR - A-Round 150** Power LED 8W 414lm 2700K CRI80 64° - Dimmerabile DALI

STRALCIO PIANO SOTTOPALCO QUOTA -0,55 sc. 1:100



ZONE
PROGETTO ILLUMINOTECNICO

ZONE CENTRALE LUCE DI EMERGENZA
(vedi schema di principio su tavole)



COMMITTENTE:

COMUNE DI PORTOMAGGIORE



LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL PICCOLO TEATRO DELLA CONCORDIA
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Portomaggiore (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

Raggruppamento temporaneo di progettisti

Capogruppo, progetto architettonico, strutturale, impiantistico, sicurezza e prevenzione incendi:

studio Berlucchi società di ingegneria dal 1920

Studio Berlucchi srl
Contrada Soncin Rotto 4 - 25122 Brescia
Tel: +39 030 291583 - E- mail: restauro@studioberlucchi.it

Ing. Nicola Berlucchi, Ing. Nicola Fumagalli, Arch. Samuele Ferlicca
Arch. Flavia Mainardi, Ing. Annacarla Tognoli, Ing. Mariana Napoli, Ing. Gemma Mininno
Consulente impianti: Ing. Raphel Caratti

Professionista scenotecnico:
Ing. Silvano Cova
Via Mancini 3 - Torino

Tecnico acustico:
Ing. Cesare Trebeschi
Via del Castello 1 - Brescia

Responsabile del procedimento:
Ing. Luisa Cesari

Timbro e firma del responsabile:

	DATA	REVISIONE	NOME FILE	DIS.	CONTR.	APPR.
E						
D						
C						
B						
A						
-	07-2021	prima emissione	PRJ0297_C01_E201B.dwg	RC	RC	RC

TITOLO:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PIANTA PIANO TERRA E STRALCIO SOTTOPALCO

TIMBRO E FIRMA:

CODICE COMMESSA	ELABORATO				
	PRATICA	PARTE	DISC. PROG.	NUMERO	REV.
C236	-	P	Ele	07	-

SCALA: 1:50

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA