



**GILTECNOLOGY S.R.L**  
Impianti Elettrici Civili ed Industriali

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Realizzazione impianto di illuminazione esterna presso la Scuola Media Biagio Pelacani

**COMMITTENTE:** Comune di Noceto

Data, 1 Marzo 2022

**IL TECNICO**  
Giorgio Iori

GILTECNOLOGY S.R.L.  
Via Giuseppe Borghisani, 12  
26035 Pieve San Giacomo (CR)  
P.I.C.E. 01971500195

GILTECNOLOGY S.R.L.  
Via Giuseppe Borghisani 12, 26035 Pieve San Giacomo (CR) ITALIA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 035085 a	Interruttore automatico magnetotermico differenziale portata 25A sensibilità 0,03 A, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di interruzione 4,5 kA, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	76,09	76,09
2 045192 c	Proiettore a led potenza 70 W per illuminazione esterna, equivalente a 200 W vapori di sodio temperatura di colore 4000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, c ... MTECNOLED.COM Remote Control for Microwave sensor Setting Microwave sensor + Daylight Harvest Installato a parete <b>PARKING LIGHT – FARO PARCHEGGIO - PKC-75W277</b>	Testo				13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	356,56	4'635,28
3 025153 c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente del diametro nominale di 25 mm , conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi					480,00		
	SOMMANO m					480,00	7,63	3'662,40
4 025161 d	Guaina spiralata in pvc del diametro nominale di 25 mm per impieghi in ambienti a temperatura fino a 90 °C, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi					50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,51	475,50
5 025020 a	Cavo FG16OR16 - 0,6/1 kV sezione 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 3531 ... enica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2					30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,06	91,80
6 025020 c	Cavo FG16OR16 - 0,6/1 kV sezione 3 x 4 mm <sup>2</sup> , flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, ... enica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2					590,00		
	SOMMANO m					590,00	4,74	2'796,60
7 N04145 a	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 m					24,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					24,00		11'737,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					24,00		11'737,67
8	Oneri per la sicurezza					24,00	59,81	1'435,44
	<b>SOMMANO h</b>					1,00		
	<b>SOMMANO a</b>					1,00	395,20	395,20
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							13'568,31
	<b>T O T A L E euro</b>							13'568,31
	Data, 1 MARZO 2022							1.628,20
	<b>Il Tecnico</b> Giorgio Iori							
	<b>GILTECNOLOGY S.r.l.</b> <small>Via Giuseppe Borghisani 12                      CAP 26035 Pieve San Giacomo (CR)                      P.IVA n. 01671560165</small>							
	<b>variazione listini prezzi Marzo 2022 + 12%</b>							
								<b>PREZZO IMPONIBILE AGGIORNATO € 15.196,50</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							