



LEGENDA

	AREA DEL PROGETTO "CASA DELLA SALUTE, OSPEDALE DI COMUNITA' E DEGENZE PER GRAVI DEFICIT ACQUISITI" (SECONDO STRALCIO) - Sup. lorda totale= 5.723 mq
	AREA DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA "CASA DELLA SALUTE" DI BONDENO (PRIMA FASE)
	INDIVIDUAZIONE AREA NON OGGETTO DELL'INTERVENTO

FUNZIONI STATO DI FATTO



PIANO TERRA (00)						
N° VANO	DESTINAZIONE VANO	SUP. NETTA [mq]	H. NETTA [m]	PAVIMENTO	CSF	RIVESTIMENTO PARETI
00.001	DIAGNOSTICA	24,35	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.002	RIPOSTIGLIO	17,76	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.003	MMMOGRAFIA	12,55	2,60	CERAMICA	/	INTONACO
00.004	DIAGNOSTICA	18,02	2,65	CERAMICA	/	INTONACO
00.005	DIAGNOSTICA	19,39	2,65	VINILICO	/	INTONACO
00.006	SPOGLIATOIO	1,80	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.007	SPOGLIATOIO	1,70	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.008	DIAGNOSTICA	26,30	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.009	BAGNO	4,10	2,80	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.010	SPOGLIATOIO	11,97	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.011	BAGNO	3,81	2,80	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.012	CORRIDOIO	67,96	2,70-2,35	CERAMICA	CARABOTTINO	INTONACO
00.013	CUCINA	10,57	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.014	STUDIO	19,91	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.015	ANTIBAGNO	4,35	2,60	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.016	BAGNO	4,28	2,60	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.017	STUDIO	21,43	2,60	CERAMICA	/	INTONACO
00.018	CAMERA CHIARA	15,81	2,90	CERAMICA	/	INTONACO
00.019	CAMERA SCURA	3,64	2,90	CERAMICA	/	INTONACO
00.020	SPOGLIATOIO	7,87	2,90	CERAMICA	/	INTONACO
00.021	BAGNO	3,41	2,90	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.022	SEGRETERIA	22,00	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.023	UFFICIO	9,65	2,75	CERAMICA	/	INTONACO
00.024	CORRIDOIO SALA ATTESA	11,73	2,35	CERAMICA	CSF FIBRA	INTONACO
00.025	CORRIDOIO SALA ATTESA	10,38	2,35	CERAMICA	CSF FIBRA	INTONACO
00.026	VANO SCALA	8,91	3,98	TRAVERTINO + VINILICO	/	INTONACO
00.027	BAGNO	2,31	2,70	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.028	VANO SCALA	6,24	3,98	TRAVERTINO	/	INTONACO
00.029	DIAGNOSTICA ECO	17,83	2,60	CERAMICA	CSF FIBRA	INTONACO
00.030	BAGNO	6,32	2,70	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.031	DISIMPEGNO	9,14	2,95	GOMMA ROLLE	/	INTONACO
00.032	VANO SCALA	17,11	2,95	GOMMA ROLLE	/	INTONACO
00.033	DISIMPEGNO	22,89	2,45	TRAVERTINO	CSF FIBRA	INTONACO
00.034	INGRESSO	30,48	2,80	GRANITO	/	INTONACO
00.035	RIPOSTIGLIO COPMA	3,86	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.036	BAGNO	5,82	2,85	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.037	CORRIDOIO	44,54	2,90-2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.038	ATTESA	23,70	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.039	GUARDIOLA	6,89	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.040	GUARDIOLA	6,18	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.041	DISIMPEGNO	3,76	2,85	CERAMICA	/	INTONACO
00.042	PRONTO SOCCORSO - AMBULATORIO	19,99	2,85	CERAMICA	/	INTONACO
00.043	DEPOSITO	19,35	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.044	SPOGLIATOIO	18,49	2,75	CERAMICA	/	INTONACO
00.045	SPOGLIATOIO	8,18	2,85	CERAMICA	/	INTONACO
00.046	BAGNO	3,24	2,75	CERAMICA	/	PIASTRELLE+INT.
00.047	DISIMPEGNO	2,22	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.048	MEDICO DI GUARDIA PRONTO SOCCORSO	13,65	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.049	GUARDIA MEDICA - SERVIZIO IGIENICO	13,71	2,85	CERAMICA	/	INTONACO
00.050	AMBULATORI PRONTO SOCCORSO	30,78	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.051	CORRIDOIO	29,69	2,80	TRAVERTINO	/	INTONACO
00.052	DEPOSITO SALME	10,33	2,60	CERAMICA	/	INTONACO
00.053	DEPOSITO	19,30	2,75	CERAMICA	/	INTONACO
00.054	DISIMPEGNO	30,72	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.055	DEPOSITO	11,11	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.056	STUDIO MEDICO	18,85	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.057	EMODIALISI AREA TRATTAMENTO DIALITICO	46,89	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.058	GUARDIOLA INFERMIERI	6,67	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.059	LOCALE VUOTATOIO	4,00	2,70	CERAMICA	/	INTONACO
00.060	CUCINETTA	4,21	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.061	BAGNO	4,33	2,80	CERAMICA	/	INTONACO
00.062						

N.A. : AREE NON ACCESSIBILI PERCHE' ATTUALMENTE IN USO