


RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA
EX CASA DEL CUSTODE DI VILLA GANDINI
PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1




PROGETTO ESECUTIVO

DATA: 11 APRILE 2023	ELABORATO: Tavola sinottica Prospetti e Sezioni	Tavola AR 1 0 R E V 1
Aggiornamenti:		Scala: 1:50
Responsabile di progetto Progetto architettonico Progetto delle strutture Progetto degli impianti Relazione geologica Coordinatore della sicurezza in fase di progetto	Arch. Marco Lugli Arch. Marco Lugli Ing. Pietro Pincelli P.I. Stefano Gianasi Dott. Franco Gemelli Arch. Giovanni Daniele Malaguti	Coordinamento alla Progettazione COMUNE DI FORMIGINE AREA 3 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Dirigente Arch. Alessandro Malavolti Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sabrina Bocedi Collaboratore Ing. Laura Farfani




Prospetto Sud

Prospetto Ovest



Sezione BB



Sezione AA

RISPETTO AL PROGETTO PRELIMINARE AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA - PROT. 9689 DEL 2007, SI PROPONE:

- ① Rinforzo complessivo mediante esecuzione di intonaco armato sp. 3 cm su ambo i paramenti e con collegamenti trasversali da realizzare mediante barre in acciaio o simili. Laddove necessario, saranno predisposte delle "finestre" nella tessitura armata in corrispondenza di eventuali decori da conservare a vista.
- ② Ai fini dell'efficientamento energetico, si propone cappotto interno in polistirene accoppiato a lana di roccia (11cm totali) e lastra in cartongesso.



Prospetto Nord



Prospetto Est