



SEZIONE - scala 1:25



PIANTA - scala 1:25

distanza da muratura portante esterna 98,5 cm

- 1 Pannello di chiusura MDF fresato con foratura non passante tipo Fantoni, Sp. 16 mm
- 2 Fibra di poliestere, densità 50 kg/mc, sp. 70 mm
- 3 Struttura metallica composta da profili metallici a C 27/48 in lamiera d' acciaio zincato da 0,6 mm di spessore:
 - profili primari posti ad interasse 800 mm
 - profili secondari posti ad interasse 300 mm
 - sistema di assemblaggio dell' orditura metallica secondaria longitudinale con la principale trasversale con raccordi in acciaio
 - ganci di sospensione posti ad interasse 600 mm
 - profili perimetrali ad U solidarizzati meccanicamente alle pareti mediante accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 500 mm
- 4 Pannello MDF fresato con foratura non passante tipo Fantoni, Sp. 16 mm (A09)
- 5 Pannello MDF fresato con foratura passante tipo Fantoni, Sp. 16 mm (A10)
- 6 Pannello di chiusura MDF fresato con foratura passante tipo Fantoni, Sp. 16 mm



Nuova scuola media Enrico Panzacchi

Viale Il Giugno, 49 - Ozzano dell'Emilia

committente

Comune di Ozzano dell'Emilia
Via della Repubblica, 10

responsabile unico del procedimento

Ing. Chiara De Plato

raggruppamento temporaneo di professionisti

progettazione architettonica

AREA PROGETTI srl Arch. Giorgio Gazzera
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386221, info@area-progetti.it
Archisbang associati Arch. Silvia Minutolo, Arch. Marco Gial Via
Via Boglio 4, 10123 Torino, tel. 011 026 7246, info@archisbang.com

progettazione strutturale

AREA PROGETTI srl Ing. Marco Cuccureddu
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386221, info@area-progetti.it

progettazione impianti meccanici, elettrici e speciali

AREA PROGETTI srl Ing. Sergio Contini, Ing. Gabriele Pisani
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386221, info@area-progetti.it

progettazione antincendio

AREA PROGETTI srl Ing. Sergio Contini
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386221, info@area-progetti.it

progettazione urbanistica

arch. Andrea Cavaliere
Via Cassini 43 - 10129 Torino, tel. 3284240491, archcavaliere@gmail.com

consulenza LEED

arch. Elisa Sirombo
Via Stampatori 21, 10122 Torino, tel. 3356277109, elisa.sirombo@gmail.com

piano di sicurezza e coordinamento

AREA PROGETTI srl Arch. Domenico Racca
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386221, info@area-progetti.it

consulenti

arch. Chiara Devecchi (progettazione acustica)

Via Principi d'Acaja 19, 10138 Torino, tel. 011 4172277, devechchiara@yahoo.it



pratica PAN

fase PE_Progetto Esecutivo

oggetto DTG_ACU - Correttori acustici

elaborato Correttori acustici

file PAN_PE_AR_A_9501_DTG_ACU

scala 1:25

data 27 marzo 2020

rev. data redatto verificato approvato oggetto revisione

27/03/20 II gg gg prima emissione

L'UTILIZZO E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE