

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	<b>Documento sintetico sulle precauzioni per          piccoli lavori da considerare per          l'esecuzione di appalti negli spazi          dell'Azienda USL di Modena ad uso delle          Ditte appaltatrici</b>	Pag. 1 di 2
		SPPA.DO.003
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale		Rev. 2.0 del 23/08/2017

**DOCUMENTO SINTETICO SULLE PRECAUZIONI PER PICCOLI LAVORI DA CONSIDERARE PER L'ESECUZIONE DI APPALTI NEGLI SPAZI DELL'AZIENDA USL DI MODENA AD USO DELLE DITTE APPALTATRICI**

Scopo del presente documento è fornire alle Ditte appaltatrici una semplice sintesi sulle precauzioni per piccoli lavori da adottare per l'esecuzione degli appalti negli spazi dell'Azienda USL di Modena a fini di fronteggiare i rischi ubiquitari da interferenza.

Ulteriori approfondimenti possono essere richiesti al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e-mail [sppa@ausl.mo.it](mailto:sppa@ausl.mo.it)

<b>UTILIZZO DI VEICOLI A MOTORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è consentita la sosta di veicoli a motore all'interno degli edifici.</li> <li>• L'utilizzo di veicoli a motore nell'esecuzione dei lavori all'esterno dei fabbricati deve avvenire con la massima prudenza per la possibile presenza di pedoni e soprattutto di persone ammalate trasportate, ad esempio, con carrozzine e barelle nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente</li> </ul>
<b>IN GENERALE</b>	<p>In generale il personale incaricato di lavori all'interno di luoghi Aziendali all'arrivo deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentarsi al Referente aziendale per i soggetti esterni (persona AUSL incaricata di seguire i lavori)</li> <li>• presentarsi alla Caposala / Medico in servizio / Dirigente, del luogo ove saranno eseguiti i lavori, segnalando il proprio arrivo</li> <li>• spiegare in che cosa consiste il lavoro che ci si appresta ad iniziare e chiedere se sussistono controindicazioni all'inizio dei lavori</li> <li>• rispettare le indicazioni fornite dal personale sanitario / dirigente.</li> <li>• in caso di assenza temporanea mettere in sicurezza tutte le attrezzature ed i materiali potenzialmente a rischio</li> <li>• rimuovere al termine dei lavori tutte le attrezzature ed i materiali non utilizzati / da smaltire</li> </ul>
<b>PROVVEDIMENTI ANTINCENDIO A CARATTERE GENERALE</b>	<p><b>Utilizzo di fonti di calore</b>          Non introdurre fonti di calore se non autorizzate dal Referente aziendale per i soggetti esterni; solo se autorizzati tenere presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori</li> <li>• Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili. In caso si prefiguri una tale necessità, la Ditta in appalto deve preventivamente richiedere apposita autorizzazione ad AUSL</li> <li>• Evitare la costituzione di deposito di materiali nel locale in cui sono installati quadri elettrici, generatori di calore</li> <li>• È vietato l'uso di apparecchi di riscaldamento individuali o portatili se non preventivamente autorizzati da AUSL</li> </ul> <p><b>Presenza di fumatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All'interno di tutte le strutture sanitarie e comunque nei luoghi di lavoro dell'Azienda è vietato fumare</li> </ul>

 <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b> Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	<b>Documento sintetico sulle precauzioni per          piccoli lavori da considerare per          l'esecuzione di appalti negli spazi          dell'Azienda USL di Modena ad uso delle          Ditte appaltatrici</b>	Pag. 2 di 2
		SPPA.DO.003
Rev. 2.0 del 23/08/2017		
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale		

	<p><b>Mantenimento delle misure antincendio</b></p> <p>Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.</p> <p>Tali verifiche, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;</li> <li>• controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;</li> <li>• controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;</li> <li>• controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;</li> <li>• controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati correttamente depositati in luoghi sicuri o comunque in sicurezza.</li> <li>• i lavoratori devono segnalare al Referente aziendale per i soggetti esterni ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.</li> </ul> <p><b>Lavori di manutenzione e di ristrutturazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia comunque garantito.</li> <li>• Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innescio di un incendio.</li> <li>• Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.</li> <li>• Occorre che siano disponibili estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sull'eventuale sistema di allarme antincendio esistente.</li> <li>• Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.</li> <li>• Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo autorizzato, sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze sono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando s'impiegano tali prodotti.</li> <li>• L'utilizzo di bombole di qualsiasi gas deve essere autorizzato dal Referente aziendale per i soggetti esterni; quando non sono utilizzate, devono essere depositate all'esterno del fabbricato in luogo protetto e ventilato.</li> <li>• Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.</li> <li>• Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione di impianti elettrici e di adduzione di combustibile</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------