

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

n. Art.	Descrizione delle lavorazioni e delle forniture	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario (in cifre)	Prezzo Unitario (in lettere)	Importo
	Fornitura e posa in opera di pali di legno di castagno da 6 metri Pali di castagno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di circa 24 cm ad 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi 6 m, luce fra i pali massima 5 cm, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera mediante infissione a vibrazione e eventuale preforo, compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con la profondità di infissione, interasse e distanze indicate dalla D.L.. Nel prezzo si intendono anche compresi i trasporti, la preparazione dei pali quale scoticamento, formazione della punta, della testa, secondo le disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	MI	540,00			
	Fornitura e posa in opera di pali di legno di castagno da 8 metri Pali di castagno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di circa 26 cm ad 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi 8 m, luce fra i pali massima 5 cm, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera mediante infissione a vibrazione e eventuale preforo, compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con la profondità di infissione, interasse e distanze indicate dalla D.L.. Nel prezzo si intendono anche compresi i trasporti, la preparazione dei pali quale scoticamento, formazione della punta, della testa, secondo le disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	MI	768			
	Fornitura e posa in opera di pali di legno di castagno da 10 metri Pali di castagno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di circa 28 cm ad 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi 10 m, luce fra i pali massima 5 cm, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in opera mediante infissione a vibrazione e eventuale preforo, compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con la profondità di infissione, interasse e distanze indicate dalla D.L.. Nel prezzo si intendono anche compresi i trasporti, la preparazione dei pali quale scoticamento, formazione della punta, della testa, secondo le disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	MI	1200			

<p>Salpamento e reinfissione di pali in legno Salpamento e reinfissione fino ad una distanza di 500 m, di pali di legno di lunghezza fino a 8 m, da infiggersi anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con le profondità d'infissione, interasse e distanze indicate nei disegni di progetto, secondo le norme di Capitolato e secondo le disposizioni della D.L., compresi tutti gli oneri:</p>	Cad	20			
<p>Geogriglia Fornitura e posa in opera di geogriglia semplice per la stabilizzazione e il rinforzo, realizzata al 100% in polipropilene per estrusione continua senza successive saldature, maglia con aperture 40 x 27 mm, con resistenza ultima di 36 kN/m in longitudinale (MD) e 40 kN/m in trasversale (TD). Nel prezzo è compreso: -il fissaggio mediante fascette sintetiche non metalliche ai pali di legno esistenti o di progetto; -la posa in acqua, a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., con mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore, secondo le sagome indicate dalla D.L. -ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.</p>	Mq	400,00			
<p>Scogliera Scogli di 2ª categoria costituita da elementi del peso ciascuno da 1000 a 3000 kg di natura calcarea non marnosa, compatta non geliva, inalterabili, proveniente da cave idonee, per la costruzione e rifiorimento di scogliere, forniti via terra e posati a qualsiasi altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, compreso quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. La contabilizzazione avverrà con pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre</p>	T	300,00			
<p>Geocontenitori in TNT color sabbia Geocontenitore a forma di sacco in tessuto non tessuto, riempiti di sabbia, per la formazione di barriere sommerse o soffolte, realizzato in fibre di polipropilene agugliato meccanicamente, esente da resine e collanti, ha resistenza chimica all'acqua marina, agli oli, alle acque aggressive, stabile ai raggi UV. Il geocontenitore, ha forma di sacco di dimensioni 1,70 x 2,70 x 0,40 m, realizzato con cucitura lineare parallela doppia e filo di resistenza > di 21000 kN, verrà posato in opera alla profondità indicata dai disegni di progetto e con le indicazioni del c.s.a.. Nel prezzo sono compresi: la fornitura, il carico, il trasporto, il riempimento e la posa in opera con idonei mezzi, l'assistenza dei sub per la posa in opera, il rilievo topografico di prima pianta e a conclusione dei lavori restituito mediante planimetria, profili e sezioni, la remunerazione del subacqueo per l'esecuzione di due ispezioni con restituzione dei verbali di visita e le fotografie relative ai lavori eseguiti: massa areica pari a 1500 g/mq</p>	Cad	60			

Ripascimento Ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera mediante trasporto, su automezzi, di sabbia proveniente da escavo di area litoranea o stoccata in cantiere o presso discarica autorizzata, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e la posa in opera, secondo gli elaborati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.: fino alla distanza di 5 km	mc				
--	----	--	--	--	--

Il sottoscritto dichiara che l'offerta di cui sopra ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 81/08 rispetta e applica:

- 1) il costo del lavoro di cui all'art. 23, comma 16 e art. 216, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. indicato nei decreti ministeriali già emanati in materia e definiti sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione
- 2) le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E dichiara altresì che:

1. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono quantificati in €. _____ (in cifre), diconsi euro _____ virgola _____ (in lettere) e sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
2. i costi della manodopera per l'esecuzione dei predetti lavori sono quantificati in €. _____ (in cifre), diconsi euro _____ virgola _____ (in lettere) e sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto.

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO AL NETTO DEL RIBASSO ED ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA
 (in cifre ed in lettere):

€ _____ (Diconsi: Euro _____)

% di RIBASSO OFFERTO _____ % (diconsi _____ per cento)

FIRMATA DIGITALMENTE