



COMUNE DI MARANELLO
(PROVINCIA DI MODENA)
PIAZZA LIBERTA', 33 – 41053 MARANELLO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE: INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E CONSOLIDAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA ABETONE INFERIORE

Ufficio manutenzione, Via Vittorio Veneto 9. Tel 0536 / 240053 - 240063 - 240066 Fax 0536 / 948144



Il Committente:
COMUNE DI MARANELLO
Il Sindaco : Luigi Zironi

Il Responsabile del Procedimento :
Arch. Tommasini Elisa

Il Progettista Architettonico:
Geom. Vittorio Cuoghi Costantini

**Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione :**
Geom. Enrico Miglioli

Direttore dei Lavori:
Geom. Vittorio Cuoghi Costantini

Assistente del Direttore dei Lavori:
Ing. Enrico Donati

Riservato timbri e dati di riferimento
Delibere di Approvazione

o g g e t t o :

**STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA**

D.04

SCALA :

DATA :
LUGLIO 2019



Comune di Maranello

Provincia di Modena

pag. 1

COMPUTO METRICO STIMA DELLA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE:
INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E CONSOLIDAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN VIA ABETONE INFERIORE

COMMITTENTE: Comune di Maranello

Maranello, 26/07/2019

IL TECNICO
Geom. Enrico Miglioli



COMUNE DI MARANELLO
(PROVINCIA DI MODENA)
PIAZZA LIBERTÀ, 33 - 41053 MARANELLO

Comune di Maranello
Servizio LL.PP e manutenzione aree pubbliche

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	Oneri di sicurezza esterni (specifici per cantiere) (Cat 2)								
1 / 1 EN.001	Oneri forfettari di sicurezza per la delimitazione dei cantieri, compreso posa di transennature, reti metalliche (tipo pasini), new jersey in pvc, lampade notturne di segnalazione, segnaletica verticale di avviso cantiere temporaneo con sacchi in tela plastica rinforzata da kg. 25 di sabbia per contrappeso, birilli ed ogni elemento necessario richiesto dalle normative vigenti in materia, da ordinanza della polizia municipale o dalla D.L. Cantiere Via Abetone Inferiore						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	1'500,00	1'500,00
	Oneri di sicurezza interni (su lavorazioni) (Cat 1)								
2 / 2 16.1.A.1F	Indumenti ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti per lavorazioni su sede stradale o in adiacenza strade: pantaloni N° operaio						4,00		
	SOMMANO...	cad.					4,00	18,00	72,00
3 / 3 16.1.A.1G	Indumenti ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti per lavorazioni su sede stradale o in adiacenza strade: tuta N° operaio						4,00		
	SOMMANO...	cad.					4,00	30,00	120,00
4 / 4 07.30.001.00 1	Elmetto economico in polietilene alta densità con calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300 N° operaio						4,00		
	SOMMANO...	cad.					4,00	10,00	40,00
5 / 5 07.32.040.00 1	Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe FFP1.						64,00		
	SOMMANO...	cad.					64,00	1,00	64,00
6 / 6 07.33.100.00 1	Cuffia antirumore versatile, con bardatura temporale, molto leggera a garanzia di grande comfort, idonea per ambienti con moderata rumorosità; peso g 140; attenuazione in dB: H=22 M=20 L=15 SNR=22. N° operaio						4,00		
	SOMMANO...	cad.					4,00	15,00	60,00
7 / 7 07.29.020.00 2	Scarpa bassa con suola in gomma cucita sottopiede in cuoio , puntale in lamina in acciaio (resistente allo schiacciamento) , sistema di assorbimento di energia nel tallone, suola poliuretano monodensità, resistenza allo								
	A R I P O R T A R E								1'856,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'856,00
	scivolamento, ,antiolio, antiabrasioni,antistatica, conforme alle norme vigenti. N° operaio/paio						4,00		
	SOMMANO...	paio					4,00	36,00	144,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro								2'000,00
	T O T A L E euro								2'000,00
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE: Comune di Maranello ['stima sicurezza.dcf' (I:\) v.1/7]