acer
azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051.292111 fax 051.554335
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00322770372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1

Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.	Progetto antincendio	Data
M27		05/2021
Scala 1:500 / 1:100		N° Disegno 40874

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	19 / 12 / 2014			
01	REVISIONE	24 / 07 / 2018			
02	REVISIONE	06 / 2021			
03	REVISIONE				

Progettista architettonico dell'intervento complessivo Arch. Germano Severini ACER Bologna Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista opere in c.a. Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Progettista impianti meccanici Per.Ind. Luca Macchiavelli via de Carracci 17 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Progettista impianti elettrici Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento tecn. di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 Ing. Maurizio Migliaccio GIAPROJECT SRL gruppo ingegneri architetti via Alfonso Lamarmi 39/d 40126 Bologna	Direzione Lavori ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Geologia e geotecnica Geol. Matteo Simoni Studio di Scienze della Terra via Fontanella, 8/2 40068 Zola Predosa (Bo)	Studio acustico Arch. Corrado Scagliarini Studio Scagliarini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna Consulenze: Ing. Francesca Rametta ARES s.r.l. Via del Porto, 1 40122 Bologna
Relatore accatico Verifica di rispondenza dei parametri edilizi secondo il DPCM 05/12/1997 Ing. Silvio Silvestri MATE Via San Felice, 21 40122 Bologna	Il Responsabile del Procedimento E Dirigente del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. PST0-M Ed. 1 Rev. 2 del 22.01.2014

PRESCRIZIONI

La struttura sarà interamente dotata di un impianto fisso di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito delle attività.
La struttura sarà dotata di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso d'incendio
Le strutture portanti e le strutture separanti della zona autorimessa dovranno garantire resistenza al fuoco R/REI 90
Le strutture portanti e le strutture separanti della zona autorimessa delle rampe e dei vani scala dovranno garantire resistenza al fuoco R/REI 120



Planimetria scala 1: 500

Sezione scala 1:100



Simboli grafici per elaborati tecnici	
Descrizione	*Simbolo grafico*
Porte antincendio: Porta resistente al fuoco REI120	
Distanziamenti: Distanza di sicurezza interna.	
Vie di uscita: Percorso di uscita verso l'alto.	
Vie di uscita: Percorso di uscita orizzontale.	
Estintore portatile a polvere: da 6 kg tipo 21A113BC	E
Elementi costruttivi: Strutture e pareti R/REI120.	
Elementi costruttivi: Strutture e pareti R/REI90.	
Elementi costruttivi: Strutture e pareti R/REI30.	
Pulsante di sgancio energia elettrica autorimessa.	
Zona interclusa al passaggio di auto e moto.	

PIANO INTERRATO COMPARTIMENTO UNICO

SUPERFICIE DI PARCAMENTO Mq. 1.208
n° posti auto: 33
superficie specifica di parcamento
1.208 : 33 auto = 36,60 mq (>20 mq)
superficie di ventilazione
mq 51.51 (>1/25 = 48,32 mq)
affollamento 1.208x0,1= 121 persone/37,5= 3,2 (4 moduli)
presenti 15 moduli 9,00 mt > 3,60 mt

Planta scala 1: 100