

# REGIONE LAZIO



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma  
Servizio Direzione Lavori ed Attività Tecniche  
Viale di Valle Aurelia, 257 sc. E - Roma

## Servizi integrati di protezione Immobili di proprietà e/o in gestione dell'ATER di Roma con dispositivi antintrusione e servizi di telesorveglianza

CODICE INTERVENTO: 2019\_005\_ROMA\_SS\_OVV

CUP: G87C18000390005

### PROGETTO

DIRETTORE GENERALE: Dott. Andrea NAPOLETANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. I. Paolo Gratisti

#### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista:

Arch. Isabella Vitali

Collaboratori alla Progettazione:

Geom Sergio Gaudio

#### SICUREZZA

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Arch. Isabella Vitali

# TAV. 1.7

AMBITO:

**DOCUMENTI GENERALI**

VERIFICA

arch. \_\_\_\_\_

NOME ELABORATO

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE: ROMA\_PE\_01\_07\_DG\_EP

DATA

REV



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale  
Pubblica del Comune di Roma

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** SERVIZI INTEGRATI DI PROTEZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'ATER DI ROMA CON DISPOSITIVI ANTI-INTRUSIONE E SERVIZI DI TELESORVEGLIANZA PER IL PERIODO DI 3 ANNI- 2019- 2022

**COMMITTENTE:** ATER del Comune di Roma

Data,

IL TECNICO  


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.01.009.a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm euro (dodici/91)	m <sup>2</sup>	12,91
Nr. 2 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controltaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (zero/77)	kg	0,77
Nr. 3 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controltaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (undici/36)	m <sup>2</sup>	11,36
Nr. 4 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume euro (venti/66)	m <sup>3</sup>	20,66
Nr. 5 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume euro (quarantatre/90)	m <sup>3</sup>	43,90
Nr. 6 A03.03.002.b	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso euro (zero/11)	kg	0,11
Nr. 7 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato, compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano euro (ventitre/65)	ton	23,65
Nr. 8 A03.03.006	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica euro (cinquantasette/62)	ton	57,62
Nr. 9 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili euro (undici/00)	ton	11,00
Nr. 10 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili euro (nove/00)	ton	9,00
Nr. 11 A03.03.007.j	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. legno euro (zero/24)	kg	0,24
Nr. 12 A09.02.004.a .02	Muratura di mattoni dello spessore di una testa con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia euro (sessantauno/03)	m <sup>2</sup>	61,03
Nr. 13 A12.01.004.a	Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e frattazato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, liscio con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento euro (diciannove/02)	m <sup>2</sup>	19,02
Nr. 14 A16.01.005.a	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno lisci in essenze naturali, maglieria in ottone, limitatore di apertura con funzione di paletto notturno, mostre interne a copertura e rivestimento dei battenti, quarti di tondo esterni per rifinitura, serratura completa di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Defender in ottone e di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta euro (milletrecentotrentasei/91)	cad	1'336,91
Nr. 15 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno lisci in essenze naturali, maglieria in ottone, limitatore di apertura con funzione di paletto notturno, mostre interne a copertura e rivestimento dei battenti, quarti di tondo esterni per rifinitura, serratura completa di Defender in ottone e di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante euro (millecinquecentosettantaquattro/59)	cad	1'574,59
Nr. 16 A16.01.007.a	Sovrapprezzo per guarnizione della fodera esterna con doghe di compensato di larghezza 120 mm e spessore di 8 mm incastrate a battente formante scanalatura, avvitate al telaio: di larice euro (trentadue/68)	m <sup>2</sup>	32,68
Nr. 17 A17.01.004.a	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati a freddo euro (tre/21)	kg	3,21
Nr. 18 A17.01.010.c	Scala rientrante fino a 3,00 m di altezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare di acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di corrimano di protezione e di serratura con comando ad asta: sovrapprezzo per ogni 0,20 m di altezza in più ( Percentuale del 10 % ) euro (zero/00)		0,00
Nr. 19 A17.02.001.a	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate euro (cinque/67)	kg	5,67
Nr. 20 A17.02.014.a	Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature, contropiastre, i necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su infissi di qualsiasi genere: serratura fornita in opera euro (trenta/07)	cad	30,07
Nr. 21 PA 01	Sovrapprezzo aggiuntivo per la fornitura e posa in opera di pannellatura compatibile per tipo di legno e lavorazione anche in "bugnato" del portoncino originale. Percentuale del 20% del prezzo del portoncino A 16.01.005.a euro (duecentosessantasette/37)	cadauno	267,37
Nr. 22 PA 02	Sovrapprezzo aggiuntivo per la fornitura e posa in opera compatibile per tipo di legno e lavorazione anche in "bugnato" del portoncino originale. Percentuale del 20% del prezzo del portoncino A16.01.005 b euro (trecentoquattordici/95)	cadauno	314,95
Nr. 23 PA 03	Installazione, ove richiesto dalla committenza,, per i soli interventi di emergenza e quelli notturni ove non sia possibile montare il portoncino blindato, di schermatura a porte e/o finestre e porte finestre per un tempo massimo di 30 gg entro i quali va montato il portoncino definitivo e le inferriate alle finestre euro (sessantadue/56)	cadauno	62,56
Nr. 24 PA 04	Servizio di impianto di Teleallarme anti intrusione con Video Verifica in tempo reale mediante installazione di dispositivo ausiliario di allarme alla porta blindata ovvero all'interno dell'immobile, dotato di dispositivo anti manomissione in grado di segnalare all'affidatario del servizio, in tempo reale, ogni attività di effrazione o di presenza estranea nell'immobile. Il servizio è gestito in tutta sicurezza mediante sistemi di connessione su GPRS o GSM. autoalimentato senza connessioni elettriche esterne, con batteria a lunga durata per tutto il periodo del suo funzionamento, con sistemi di blocco e sblocco da remoto, dotato di pulsantiera di gestione e controllo. I sensori da installare negli alloggi sono del tipo a infrarossi ed alimentati con batteria a lunga durata ed in numero tale da garantire una completa copertura di tutto l'alloggio e per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo degli oneri della trasmissione dati, del servizio di chiamata e avviso di effrazione 24 ore su 24 e di informazione al Committente ed alle Autorità da esso indicate. Compresi di installazione a regola d'arte e trasporto in loco, nonché di eventuali manutenzioni o sostituzioni, parziali o totali, del dispositivo stesso, dello smontaggio a fine utilizzo e suo allontanamento al deposito del fornitore. Prezzo per le prime 8 settimane o loro frazione. euro (centocinquantauno/88)	cadauno	151,88
Nr. 25 PA 05	Servizio di cui al prezzo PA 04, a partire dopo le prime 8 settimane. Ogni onere compreso per la conservazione del dispositivo in perfetta funzionalità, comprese eventuali manutenzioni o sostituzioni sul posto, parziali o totali, del dispositivo stesso. Prezzo per ogni giorno di utilizzo. euro (due/53)	gg	2,53
Nr. 26 PA 06	Per mancato intervento di messa in funzione di porte blindate con e/o impianti di teleallarme con e/o schermi alle finestre, compreso l'impiego del mezzo di trasporto ed il carico e scarico dei materiali effettuati per tutti casi non imputabili all'appaltatore. Prezzo per cadauno mancato intervento. euro (settantauno/26)	cadauno	71,26
Nr. 27 PA 07	Per intervento urgente nei giorni prefestivi e festivi. Extra costo da applicare una sola volta indipendentemente dal numero di interventi effettuati nel medesimo alloggio, o per mancato intervento. Extra Prezzo per arrivo sul posto.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28 PA 08	<p><b>euro (sessantasette/84)</b></p> <p>Per le attività di delega da parte del committente per svolgere le funzioni di rappresentanza durante l'intervento di accertamento dei tentativi di effrazione e di occupazione abusiva degli alloggi, al di fuori dell'orario di lavoro dell'Azienda e H 24 nei giorni festivi e prefestivi, per tutta la durata del contratto, per la ripresa in carico dell'alloggio, nonché infine alla verifica dei luoghi mediante reperti fotografici generali e di dettaglio. Per effetto della delega l'affidatario del servizio si impegna, in caso di "alert" ad avvisare tempestivamente la Centrale Operativa della Polizia di Roma Capitale, ovvero della Polizia di Stato 113 o dei Carabinieri 112 del tentativo di effrazione in atto, coordinandosi con le suddette Autorità per svolgere rapidamente l'accertamento congiunto. Pertanto nei casi in cui dovesse verificarsi tale circostanza, oltre al ripristino dei sistemi di trasmissione dati e degli impianti antieffrazione eventualmente manomessi e per quanto previsto dal contratto di servizio stipulato, l'affidatario si impegna a sottoscrivere in virtù della presente delega, i verbali ed i documenti redatti dal personale dell'Autorità intervenuta, sia nel caso di tentativo di occupazione sventato, sia nel caso contrario. Dell'intervento svolto l'affidatario si impegna altresì ad avvisare tempestivamente il Direttore per lo svolgimento del servizio. Il servizio corrisposto col presente prezzo include che il segnale di "alert" risulti sempre inoltrato al Committente, nelle persone del direttore per lo svolgimento del servizio ed del RUP, per eventuali disposizioni che avessero ad impartire. L'affidatario del servizio si impegna a coordinarsi sempre con le Autorità preposte, in modo tale che l'intervento avvenga sempre in presenza di queste, e ciò anche successivamente alla individuazione e formalizzazione degli accordi con la Centrale Operativa della Polizia Roma Capitale od altra Autorità anche quando il personale di questi intervenga autonomamente. Il prezzo corrisposto per tale attività delle funzioni delegate e determinato per tutta la durata del contratto, onnicomprensive di tutti gli oneri, per ciascun intervento.</p> <p><b>euro (duecentoottantadue/73)</b></p>	cadauno	67,84
Nr. 29 PA 09	<p>Intervento a richiesta della D.L. per l'impiego di personale tecnico specializzato per svolgere operazioni di supporto nei casi di accesso all'immobile in protezione, ai fini di consentire operazioni di verifica dei luoghi, ciò che comporta l'apertura della porta blindata, il disarmo della telesorveglianza e, ad ispezione o attività conclusa, il successivo eventuale riarmo e chiusura della porta blindata. In tutti i casi di accesso richiesto l'appaltatore dovrà verificare, monitorare ed eventualmente mantenere gli impianti installati. Per cadauno intervento giornaliero:</p> <p><b>euro (settantauno/31)</b></p>	cadauno	282,73
Nr. 30 PA 10	<p>Installazione di un sistema multiplo di teleallarme anti intrusione con Video Verifica in Tempo Reale per la protezione fino a 20 alloggi nel medesimo edificio e/o complesso edilizio non contiguo ad edifici simili con posa di una o più centraline blindate, n.20 sensori interni agli alloggi. La centralina dovrà coprire una superficie circolare di raggio fino a 200 ml. funzionare con sistema senza filo, essere autoalimentata e dotata di attivazione e disattivazione da remoto e con chiave magnetica impossibile da copiare; deve essere funzionante anche per la tracciabilità degli utenti, avere la possibilità di attivazione automatica di assistenza vocale per l'attivazione e la disattivazione, collegamento a call-center con sistema GSM- GPRS sirena integrata ad allarme vocale in caso di scatto di uno dei sensori connessi. I sensori da installare negli alloggi sono del tipo ad infrarossi con angolo di escursione di 90° e portata fino a 12 ml, tecnologia a doppia rilevazione con capacità di distinguere uomo o animale collegati alle centraline tramite onde radio. Tutti i sensori sono autoalimentati con batteria a lunga durata. Il sistema di allarme consente la trasmissione e la segnalazione degli scatti via e-mail e contatto telefonico al call-center. Il tutto dato in opera perfettamente funzionante, compresi trasporto, montaggio, smontaggio ed allontanamento del sistema a servizio ultimato. Oneri diretti della sicurezza a carico dell'affidatario installatore. Prezzo del nolo dell'intero sistema per le prime 4 settimane.</p> <p><b>euro (milleduecentocinquantesette/49)</b></p>	cadauno	1'257,49
Nr. 31 PA 11	<p>Servizio di cui al P.A. 10 per ogni giorno successivo alle prime 4 settimane di attività, compresi gli oneri di assistenza e mantenimento del sistema, compreso cambio delle batterie e quanto altro occorra per il mantenimento attivo del sistema, ivi compresa la sostituzione di componenti, sensori e quant'altro necessario anche in caso di manomissione per tentativi di effrazione, per tutto il periodo di mantenimento in sicurezza degli alloggi. Prezzo del servizio del sistema completo per ogni giorno.</p> <p><b>euro (trentanove/60)</b></p>	gg	39,60
Nr. 32 PA 12	<p>Installazione di un sistema di teleallarme anti intrusione con Video Verifica in Tempo Reale per la protezione di numero (fi 2 immobili e/o immobile di grande dimensione da richiedere più sensori rilevatori, con nolo di centralina blindata. La centralina, capace di coprire una superficie circolare di raggio fino 200 ml, deve funzionare con sistema senza filo, essere autoalimentata, dotata di attivazione e disattivazione da remoto e con chiave magnetica impossibile da copiare; deve essere funzionante anche per la tracciabilità degli utenti, possibilità di attivazione automatica, di assistenza vocale per l'attivazione e la disattivazione, collegamento a call center con sistema GSM/GPRS, sirena integrata ad allarme vocale in caso di scatto di uno dei sensori connessi. I sensori da installare negli alloggi del tipo ad infrarossi, con angolo di escursione di 90 gradi e portata fino a 12 ml, tecnologia a doppia rilevazione con capacità di distinguere uomo-animale, collegati alle centraline tramite onde radio. Tutti i sensori sono autoalimentati con batteria a lunga durata. Tale sistema di allarme consente la trasmissione e segnalazione degli scatti via e-mail e contatto telefonico tramite call center. L'intero sistema deve garantire la sicurezza anti intrusione per immobili o vani del medesimo complesso edilizio anche non continuo. Il tutto dato in opera perfettamente funzionante compresi trasporto, montaggio, smontaggio e allontanamento a servizio ultimato, oneri diretti della sicurezza a carico dell'affidatario installatore. Prezzo per nolo dell'intero sistema a due rilevatori per le prime quattro settimane.</p> <p><b>euro (centoottantadue/99)</b></p>	cadauno	182,99
Nr. 33 PA 13	<p>Servizio di cui al prezzo PA 12 per ogni giorno in più oltre la 4° settimana, compresi gli oneri di assistenza e mantenimento del sistema, compreso cambio delle batterie e quanto altro occorra per il mantenimento attivo del sistema, ivi compresa la sostituzione di componenti, sensori e quant'altro necessario anch in caso di manomissione per tentativi di effrazione, per tutto il periodo di mantenimento in sicurezza degli alloggi. Prezzo del nolo del sistema a due rilevatori completo per ogni gg</p> <p><b>euro (uno/79)</b></p>	gg	1,79
Nr. 34 PA 14	<p>Per ogni sensore in più nel caso di protezione di più immobili o di spazi più grandi fino ad un massimo di 2 in aggiunta a quelli previsti al prezzo PA 12. Per cadauno sensore per le prime quattro settimane di installazione contestuale all'installazione dell'impianto di cui al prezzo PA 12.</p> <p><b>euro (ventidue/20)</b></p>	cadauno	22,20
Nr. 35	<p>Per ogni sensore in più nel caso di protezione di più immobili o di spazi più grandi fino ad un massimo di 2 in aggiunta a quelli</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PA 15	previsti all prezzo PA 12. Per cadauno sensore aggiunti per ogni gg in più oltre la 4° settimana compensata con l'installazione. <b>euro (zero/90)</b>	gg	0,90
Nr. 36 PA 16	Apertura forzata di portoncino blindato di alloggio o locale di qualsiasi tipo, per il quale non è disponibile la chiave di apertura della serratura di tipo europeo, comprendente ogni operazione di taglio, frullinatura e quant'altro occorrente, con sostituzione finale della serratura dello stesso tipo per ripristinare la funzionalità del portoncino blindato a regola d'arte. Per cadauno intervento <b>euro (centosessantasette/17)</b>	cadauno	167,17
Nr. 37 PA 17	Apertura forzata di portoncino blindato di alloggio o locale di qualsiasi tipo, per il quale non è disponibile la chiave di apertura del cilindro e anti shock dello stesso tipo per ripristinare la funzionalità del portoncino blindato a regola d'arte. Per cadauno intervento <b>euro (ottantadue/34)</b>	cadauno	82,34
Nr. 38 PA 18	Apertura forzata di portoncino blindato di alloggio o locale di qualsiasi tipo, per il quale nn è disponibile la chiave di apertura della serratura a doppia mappa, comprendente ogni operazione di taglio, frullinatura e quant'altro occorrente, con sostituzione finale della serratura dello stesso tipo per ripristinare la funzionalità del portoncino blindato a regola d'arte. Per cadauno intervento <b>euro (centonovantanove/96)</b>	cadauno	199,96
Nr. 39 PA 19	Apertura forzata di portoncino blindato di alloggio o locale di qualsiasi tipo, per il quale nn è disponibile la chiave di apertura della serratura a doppia mappa, comprendente ogni operazione di taglio, frullinatura e quant'altro occorrente, con sostituzione di componenti della serratura stessa quali "gorges" ed altro, per ripristinare la funzionalità del portoncino blindato a regola d'arte. Per cadauno intervento <b>euro (centoventiotto/81)</b>	cadauno	128,81
Nr. 40 PA 20	Apertura forzata di portoncino in legno di alloggio o di locale per qualsiasi tipo di porta in legno o in ferro, per il quale nn è disponibile la chiave di apertura della serratura di qualsiasi tipo, comprendente ogni operazione di taglio, frullinatura foratura e quant'altro occorrente, senza sostituzione serratura. Tale intervento va eseguito preliminarmente in caso di installazioni di portoncino antintrusione di cui al prezzo voci 1- 2- 3. Per cadauno intervento <b>euro (sedici/61)</b>	cadauno	16,61
Nr. 41 PA 21	Apertura forzata di serranda metallica, per il quale nn sono disponibili le chiavi di apertura delle serrature laterali di qualsiasi tipo, comprendente ogni operazione di taglio, frullinatura foratura e quant'altro occorrente, con sostituzione completa di coppie di serrature dotate di relative chiavi. Per cadauno intervento <b>euro (novantaotto/96)</b>	cadauno	98,96
Nr. 42 PA 22	Apertura forzata di serranda metallica, per il quale nn sono disponibili le chiavi di apertura del lucchetto a palla o campana o a sfera, a base di acciaio inox, comprendente ogni operazione di taglio, frullinatura foratura e quant'altro occorrente, con sostituzione completa del lucchetto del tipo smontato e dotato di relative chiavi, esclusa la base di appoggio. Per cadauno intervento <b>euro (ottanta/15)</b>	cadauno	80,15
Nr. 43 PA 23	Supplemento viaggio A/R per installazione di solo allarme di cui al prezzo PA 04, senza operazioni accessorie di apertura forzata di porte e serrande di qualsiasi tipo. Per cadauno intervento. <b>euro (venti/04)</b>	cadauno	20,04
Nr. 44 PA 24	Per le attività di ripristino sistemi nei tentativi di effrazione ed di occupazione abusiva degli alloggi, per interventi da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro dell'Azienda e H24 nei giorni festivi e prefestivi, per tutte le attività previste nel prezzo PA 08 offerto con la sola esclusione delle attività di delega del Committente ivi previste e per le ulteriori attività di supporto al personale dell'Azienda intervenuto per il recupero dell'immobile. Resta comunque confermato l'obbligo di avvisare dell"alert" attivato il personale dell'Azienda indicato dal RUP. L'applicazione di questo prezzo esclude pertanto quella del prezzo PA 08. Per ciascun intervento. <b>euro (centosessantacinque/81)</b>	cadauno	165,81
Nr. 45 PA 25	Sostituzione del cilindro europeo di portoncino blindato di alloggio o locale di qualsiasi tipo, per il quale è disponibile la chiave di apertura della serratura esistente per ripristinare la funzionalità del portoncino blindato a regola d'arte. Per cadauno intervento <b>euro (sessantaquattro/11)</b>	cadauno	64,11
Nr. 46 PA 26	Sostituzione dei gorges della serratura a doppia mappa del portoncino blindato di alloggio o locale di qualsiasi tipo, per il quale è disponibile la chiave di apertura della serratura esistente per ripristinare la funzionalità del portoncino blindato a regola d'arte. Per cadauno intervento <b>euro (novantasei/84)</b>	cadauno	96,84
Nr. 47 S01.01.006.0 2	Scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza m 2, con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di sispositivo antipertura. Nolo per un mese o frazione. <b>euro (cinque/10)</b>	cad	5,10
Nr. 48 S01.02.002.1 3	Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 169. Costo d'uso per mese o frazione <b>euro (due/81)</b>	cad	2,81
Nr. 49 S01.02.002.1 7	Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura. <b>euro (uno/65)</b>	cad	1,65
Nr. 50 S01.02.002.4 0	Cuffie antirumore collegate via radio. Costo d'uso per mese o frazione. <b>euro (due/63)</b>	paio	2,63
Nr. 51	Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S01.02.002.4	<b>euro (tre/97)</b>	paio	3,97
Nr. 52 S01.04.001.0 1.a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm <b>euro (zero/32)</b>	cad	0,32
Nr. 53 S01.04.001.0 2.c	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm <b>euro (zero/77)</b>	cad	0,77
Nr. 54 S01.04.001.0 9	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio <b>euro (sei/47)</b>	cad	6,47
Nr. 55 S01.05.012	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. <b>euro (duecentotré/26)</b>	pro capite	203,26
Nr. 56 S01.05.013	Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. <b>euro (novantanove/00)</b>	pro capite	99,00
Nr. 57 S01.07.001.a	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio comune <b>euro (ventiotto/22)</b>	h	28,22
Nr. 58 S01.07.001.c	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio specializzato <b>euro (trentatré/50)</b>	ora	33,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p style="text-align: center;"><b>NOTE</b></p> <p>in caso di riaffidamento dell'appalto al fornitore del servizio uscente e in considerazione della permanenza dei sistemi antintrusione di teleallarme, si continueranno ad applicare i prezzi di noleggio relativi alle settimane successive alle prime 4 ovvero successive alla 52ma settimana secondo ordine di installazione.</p> <p>In caso di affidamento dell'appalto ad un nuovo fornitore del servizio gli impianti dovranno esistenti dovranno essere sostituiti nel periodo massimo di 45 giorni e saranno corrisposti i compensi con applicazione dei prezzi di installazione P001, P 002, P 003, P 008, P012.</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p>		