



# Comune di Piacenza

Settore Infrastrutture e Smart City

Servizio Mobilità e Infrastrutture

## elenco prezzi **SICUREZZA** **PROGETTO ESECUTIVO** **ES 02**

**OGGETTO:**

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE  
– ANNUALITA' 2024-2025–

Piacenza, 12/02/24

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(ARCH. ALBERTO GAMBOLINI)



**IL R.U.P.**

(ING. SILVIA PONZINI)



Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	<p><b><u>ONERI SICUREZZA ANNO 2024</u></b></p> <p><b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b> Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.</p> <p><b>POSA E RIMOZIONE SEGNALETICA - per deviazione di traffico</b> Posa in opera e rimozione di segnaletica per deviazione di traffico su strada, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, comprensiva di: coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade.</p> <p><b>POSA E RIMOZIONE SEGNALETICA - per indicazione di lavori in corso</b> Posa in opera e rimozione di segnaletica, recinzioni e apprestamenti per <b>indicazione di lavori in corso, relative strettoie e delimitazione cantiere</b>, conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e agli schemi segnaletici dei cantieri allegati al PSC, comprensiva di recinzioni con pannelli grigliati metallici, transenne modulari per delimitazione di zone di lavoro e deposito materiale, nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro e deposito materiale, quadrilateri per delimitazione temporanea di chiusini e di aperture sul terreno di modeste dimensioni, coni per delimitazione di zone di lavoro, impianti di preavviso semaforico mobile, impianti semaforici mobili di cantiere, cartelli, barriere direzionali, cartelli di segnaletica verticale, jersey pvc. Misurato in metri di strada su cui intervenire, per singola carreggiata stradale.</p> <p><b>SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE</b> Servizio di vigilanza stradale - movieri per la segnalazione di pericolo dall'area di cantiere, anche per cantieri mobili.</p> <p><b>TABELLA LAVORI</b> Tabella lavori (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe.</p> <p><b>COSTI VARI ED EVENTUALI</b> Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione ma riconducibili nel costo della sicurezza. La stima dei costi, valutati forfettariamente, include ogni tipo di intervento che potrebbe risultare necessario per l'uso di ulteriori procedure di sicurezza rilevabili dal CSE e per tutto il periodo dei lavori. <b>euro (settemila/00)</b></p>		
		cadauno	7'000,00
Nr. 2 02	<p><b><u>ONERI SICUREZZA ANNO 2025</u></b></p> <p><b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b> Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.</p> <p><b>POSA E RIMOZIONE SEGNALETICA - per deviazione di traffico</b> Posa in opera e rimozione di segnaletica per deviazione di traffico su strada, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, comprensiva di: coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade.</p> <p><b>POSA E RIMOZIONE SEGNALETICA - per indicazione di lavori in corso</b> Posa in opera e rimozione di segnaletica, recinzioni e apprestamenti per <b>indicazione di lavori in corso, relative strettoie e delimitazione cantiere</b>, conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e agli schemi segnaletici dei cantieri allegati al PSC, comprensiva di recinzioni con pannelli grigliati metallici, transenne modulari per delimitazione di zone di lavoro e deposito materiale, nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro e deposito materiale, quadrilateri per delimitazione temporanea di chiusini e di aperture sul terreno di modeste dimensioni, coni per delimitazione di zone di lavoro, impianti di preavviso semaforico mobile, impianti semaforici mobili di cantiere, cartelli, barriere direzionali, cartelli di segnaletica verticale, jersey pvc. Misurato in metri di strada su cui intervenire, per singola carreggiata stradale.</p> <p><b>SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE</b> Servizio di vigilanza stradale - movieri per la segnalazione di pericolo dall'area di cantiere, anche per cantieri mobili.</p> <p><b>TABELLA LAVORI</b> Tabella lavori (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe.</p> <p><b>COSTI VARI ED EVENTUALI</b> Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione ma riconducibili nel costo della sicurezza. La stima dei costi, valutati forfettariamente, include ogni tipo di intervento che potrebbe risultare necessario per l'uso di ulteriori procedure di</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>sicurezza rilevabili dal CSE e per tutto il periodo dei lavori. euro (quattordicimila/00)</p> <p>Piacenza, 09/02/2024</p> <p><b>Il Responsabile del Procedimento</b> Ing. Silvia Ponzini</p> <p><b>Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</b> Arch. Alberto Gandolfini</p>	cadauno	14'000,00