

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Revisione generale seggiovia LM 29 Sestola - Pian del Falco - I stralcio

COMMITTENTE: Comune di Sestola

Data, 16/09/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	I stralcio (SpCat 1)							
1 / 1 N.P. 002	Riduttore di giri si prevede la revisione in opera del riduttore con l'esecuzione dei controlli non distruttivi come da piano dei controlli. Il lavoro comprende, apertura riduttore, fornitura e sostituzione olio, controllo ingranaggi stato smontato, rimessa in servizio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16'000,00	16'000,00
2 / 2 N.P. 003	Giunto di trasmissione si prevede l'effettuazione dei controlli come da piano dei controlli, i cuscinetti verranno sostituiti solo nel caso in cui quelli presenti siano deteriorati od eccessivamente usurati;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
3 / 3 N.P.004	Puleggia motrice si prevede lo smontaggio, i cnd, la fornitura sostituzione dei cuscinetti, la fornitura e sostituzione della fodera in gomma, il rimontaggio, la pulizia, l'ingrassaggio e la taratura dei singoli pendoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'000,00	12'000,00
4 / 4 N.P. 005	Freno di servizio si prevede lo smontaggio, i controlli come da PCND, revisione dei leverismi, delle molle, della corsa e dell'efficienza dell'elettromagnete					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
5 / 6 N.P. 007	Motore elettrico si prevede il controllo usura spazzole, fornitura nuove spazzole, controllo e verifica isolamento, verifica dell'allineamento dell'albero veloce ed eventuale riallineamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
6 / 7 N.P. 008	Azionamento di recupero controllo in loco e revisione del motore termico di recupero					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'810,00	2'810,00
7 / 9 N.P. 009	Opere civili rifacimento intonaco stele stazione motrice, verniciatura della copertura della stazione motrice, verifica assenza ruggine sulle carpenterie metalliche della stazione motrice					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'000,00	6'000,00
8 / 12 N.P. 012	Slitta tenditrice smontaggio, pulizia e controllo della slitta con sostituzione dei cuscinetti sulle ruote di scorrimento compresa la revisione completa, i cnd, e sostituzione se necessario, di tutti i componenti meccanici presenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
	A RIPORTARE							50'810,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'810,00
9 / 13 N.P. 013	Puleggia rinvio revisione dei supporti di fissaggio e del perno della puleggia di rinvio oltre ai controlli dimensionali del perno e dei supporti, la sostituzione dei cuscinetti d ... Si prevede fornitura e sostituzione fodera in gomma, verifica collegamento a terra mediante bulloni. Sono compresi i cnd					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
10 / 14 N.P. 014	Cancelletti revisione generale del cancelletto sia per la parte meccanica che elettrica, compresa la sostituzione di tutti gli elementi usurati o difettosi; conseguente taratura dell'apertura cancelli					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
11 / 15 N.P. 015	Opere civili rifacimento intonaco stele stazione rinvio, verniciatura della copertura della stazione rinvio, verifica assenza ruggine sulle carpenterie metalliche della stazione rinvio.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
12 / 16 N.P. 018	Morsetti: revisione lotto annuo compresa di cnd, pulizia e lubrificazione 100% morsetti, esecuzione prove di scorrimento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'000,00	6'000,00
13 / 17 N.P. 019	Veicoli si prevede, smontaggio veicoli dalla fune, controllo, cnd e la revisione delle seggiole e del carrello di manutenzione, controllo del momento di serraggio dei bulloni e so ... e 40 schienali), controllo ed eventuale ripristino della bistabilità dei poggiasci, rimontaggio veicoli sulla fune p-t.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
14 / 20 N.P. 022	Garitte ripristino impermeabilizzazione garitte monte e valle, trattamento con impregnante e verniciatura intumescente;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							103'310,00
	TOTALE euro							103'310,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

