

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	U.M.	Quantità	PREZZO UNITARIO €		TOTALE €
				In cifre	In lettere	
1 E.03.11.00 (M)	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO					
2 E.06.07.b (M)	Compensazione per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nella pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso (fresato (rifiuto non pericoloso))	m ³	8,45			
3 F.02.09.a (M)	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	t	1.213,07			
4 F.02.09.b (M)	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	mq	10.395,20			
5 F.08.06.b (M)	REMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg	mq ³ cm	21.556,14			
6 F.11.01.b (M)	F.P.O. CORDONATE IN CLS - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm	cad	30,00			
7 F.11.32.b (M)	F.P.O. CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA	m	67,00			
8 F.11.33.a (M)	F.P.O. PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 40 X 40 cm	m	16,50			
9 F.11.34.a (M)	F.P.O. SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 40 cm	cad	6,00			
10 F.13.03.a (M)	PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPoggio CON MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE	m	7,00			

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RUP Geom. Alessandro Vignaga

IL CONCORRENTE



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	U.M.	Quantità	PREZZO UNITARIO €		TOTALE €
					in cifre	in lettere	
11 F.13.06.a (M)	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm		mq	10.520,58			
12 F.13.06.c (M)	BINDER 0-25 - SPESSORE COMPRESSO 70 mm		mq	1.086,25			
13 F.13.08.a (M)	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura C ... ome delenco prezzi. Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25		mq	2.208,98			
14 F.13.09.b.2 (M)	MANTO D'USURA 0-12/14 mm CON AGGREGATI PORFIRICI - SPESSORE COMPRESSO 30 mm		100 kg	1.400,00			
15 F.13.19.c (M)	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE COMPRESSO 30 mm		mq	10.395,20			
16 F.16.01.a (M)	F.P.O. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POSTI SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO		mq	125,78			
17 F.16.03.a (M)	F.P.O. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO		m	1.771,00			
18 F.16.07.a (M)	F.P.O. LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO		m ²	189,88			
19 F.16.08.a	F.P.O. TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO		cad	50,00			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RUP Geom. Alessandro Vignaga

A RIPORTARE

IL CONCORRENTE



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	U.M.	Quantità	PREZZO UNITARIO €		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
(M)						
20 F.16.11.a (M)	F.P.O. FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO	cad	6,00			
21 F.16.14.a (M)	F.P.O. FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO	cad	2,00			
22 H.01.10.00 (M)	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	m ²	6,00			
23 VI.02 (M)	F.P.O. PASSI CARRAI TRAPEZOIDALI IN CLS	t*km	12.130,70			
24 VI.03 (M)	F.P.O. VOLTATESTA IN CLS	m	3,50			
25 VI.15 (M)	ESECUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AD ALTA VISIBILITA' SU FONDO NERO	cad	2,00			
		mq	42,50			
	TOTALE					

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RUP Geom. Alessandro Vignaga

IL CONCORRENTE



(Handwritten signature)

