

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	QUANTITA' modificata	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N°	CODICE							
	<b>LAVORI A CORPO</b>	<b>VIABILITA' DI EMERGENZA</b>						
1	A.02.05.01	Rinterro e riempimento degli scavi (anche canalizzazioni impiantistiche). Compresi gli oneri per la posa in opera per strati successivi, il costipamento, la formazione di pendenze, di scarpate e la loro profilatura e regolarizzazione. Con terreno proveniente dagli scavi	m <sup>3</sup>	1.155,000				
2	A.04.05.03	Formazione di cassetture, in legno o metalliche, per il contenimento dei getti di calcestruzzo per opere di fondazione ed elevazione. Compreso il banchinaggio, le armature di sostegno, il controventamento delle suddette armature di sostegno. Per opere di fondazione in pannelli	m <sup>2</sup>	346,000				
3	A.04.06	Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, i ferri di collegamento e confezionamento necessari.	kg	72.140,000				
4	A.10.01.02	VESPAI In sabbietta	m <sup>3</sup>	63,000				
5	A.16.01.02	VESPAI Massetto di sottofondo in cls con rete elettrosaldata	m <sup>2</sup>	85,000				
6	A.35.05.05	Fornitura e posa di tubi c.a.v., autoportanti, circolari con fondo piano, con giunti a bicchiere, impermeabilizzati all'interno con due mani di vernice epossibituminosa. Escluso lo scavo a sezione su terreni di qualsiasi natura e consistenza. con tubi del diametro interno cm 100.	m	240,000				
7	A.35.06.02	Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. prefabbricati per raccordi e/o ispezioni di fognatura e per zone carrabili e non carrabili, con pareti di spessore cm 10. Escluso lo scavo a sezione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 80x80x100.	Cadauno	7,000				
8	A.35.06.06	Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. prefabbricati per raccordi e/o ispezioni di fognatura e per zone carrabili e non carrabili, con pareti di spessore cm 10. Escluso lo scavo a sezione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. Pozzetto in zona non carrabile di dimensioni interne 120x120x120.	Cadauno	32,000				
9	A.35.07.01	Costruzione e posa in opera di pozzetti di ispezione di fognature per zone carrabili. Escluso lo scavo a sezione in terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità massima di m 2,00, il taglio della eventuale pavimentazione. Pozzetti di dimensioni interne cm 40x40.	Cadauno	10,000				
10	A.35.08.02	Fornitura e posa in opera di solette di riduzione atte a sopportare il traffico pesante, per pozzetti in c.a.v., dell'altezza di cm 15/20; compreso il foro di ispezione per passo d'uomo circolare o quadrato di diametro cm 60 o cm 60x60. Dimensioni cm 128x128x20.	Cadauno	16,000				
11	A.35.11.01	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, boccaporti di varie misure su pozzetti e fosse biologiche in ghisa certificate di qualità ISO 9001/9002 norma UNI EN 124 di classe C250=D400 secondo le disposizioni della D.L. Manufatti in ghisa sferoidale.	kg	2.675,000				
12	A.35.22	Sistemazione in quota di botole, caditoie, chiusini e boccaporti in cls o in ghisa.	Cadauno	6,000				
13	A.36.03.01	Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato con legante naturale, proveniente da cave, compresa la eventuale fornitura di materiali di apporto. Il materiale dovrà essere rispondente alle caratteristiche delle categorie A1-a e A1-b CNR. Per produzioni fino a m3 100/gg.	m <sup>3</sup>	2.465,000				
14	A.36.07	Fornitura e posa in opera di canalette per l'evacuazione delle acque del piano stradale; costituite da "embrici" in cls c.a.v. di classe 250 delle dimensioni trapezoidali di cm 50x50x20. Compreso lo scavo a mano e il compattamento del piano.	m	60,000				

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	QUANTITA' modificata	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N°	CODICE							
15	A.36.09.03	Fornitura e posa in opera di bordi in cls prefabbricati per marciapiedi ed aiuole, sia retti che curvi, granigliati bianchi in cls vibrato e non granigliati in cls gettato privi di vuoti interni, con superfici lisce, regolari, antigelive. Bordi lisci di sezione cm12/15x25 con fondazione cm 25x20.	m	1.215,000				
16	A.36.10.01	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica plastificata, formata con filo di ferro zincato del diametro esterno mm 2,9 a maglia sciolta romboidale mm 50x50 di altezza m 2,00, sostenuta da paletti a T o circolari, di dimensioni mm 50x50. Recinzione su terreno.	m	110,000				
17	A.36.12.01	Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglomerato bituminoso per strato di base (e comunque rientrate nelle specifiche delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto) e di bitume puro in ragione 4-5% del peso a secco degli inerti. Spessore finito cm 10 con mezzi meccanici.	mq	305,000				
18	A.36.13.01	Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Il materiale sara' composto da una miscela di sabbia e pietrisco con granulometria 0/22. Spessore finito cm 7 con mezzi meccanici.	m <sup>2</sup>	4.085,000				
19	A.36.15.01	Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglomerato bituminoso per strato di usura. Il materiale sara' composto da una miscela di sabbia e pietrisco con granulometria 0/9. Spessore finito cm 3 con mezzi meccanici.	m <sup>2</sup>	3.905,000				
20	A.36.22.04	Masselli autobloccanti colorati spessore 8 cm	m <sup>2</sup>	85,000				
21	A.36.28.01	Masselli autobloccanti grigliati 50x50x11 cm	m <sup>2</sup>	110,000				
22	A.37.02.01	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato. Dimensioni esterne 40x40x40 cm con fondo aperto.	Cadauno	28,000				
23	A.37.03.04	Chiusino in cemento armato vibrato per pozzetti. Carrabile granigliato, dimensione esterna cm 40x40.	Cadauno	28,000				
24	A.39.03.01	Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto o di ripasso, costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue. Per strisce di larghezza cm 12.	m	1.665,000				
25	A.39.05	Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebraure e disegni vari, di nuovo impianto o di ripasso, eseguite con vernice rinfrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di vetro nella quantita' di 1 Kg/m2.	m <sup>2</sup>	55,000				
26	A.39.07.02	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione, di divieto o di obbligo, costituite da dischi: quadrati, poligonali o triangolari in lamiera di alluminio di spessore 25/10 di mm. Del diametro o lato di cm 60.	Cadauno	6,000				
27	A.39.07.03	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione, di divieto o di obbligo, costituite da dischi: quadrati, poligonali o triangolari in lamiera di alluminio di spessore 25/10 di mm. Del diametro o lato di cm 90.	Cadauno	4,000				
28	A.39.08.03	Pannelli integrativi in alluminio 25/10 mm	m <sup>2</sup>	5,000				

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	QUANTITA' modificata	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N°	CODICE							
29	A.39.11.02	Sostegni tubolari per segnaletica	Cadauno	11,000				
30	A.40.16	Abbattimento piante con asportazione zolla da altezza m 3-5.	Cadauno	12,000				
31	A03.007.005.b	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste. 200 kg/mc	m <sup>3</sup>	20,000				
32	A03.007.015.a	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)	m <sup>3</sup>	111,000				
33	A21.001.005.b	LAVORAZIONI DEL TERRENO esclusa la fornitura: operazione meccanica	m <sup>3</sup>	2.010,000				
34	A23.001.045	Manufatti in acciaio	kg	1.010,000				
35	B01.034.040	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi	kg	185,000				
36	C01.016.015.b	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre.....te rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7	m <sup>3</sup>	2.025,000				
37	C01.019.010	FONDAZIONI STRADALI Preparazione del piano di posa della fondazione stradale	m <sup>2</sup>	6.645,000				
38	C01.019.020	FONDAZIONI STRADALI Ossido o idrossido di calcio micronizzato	cad	2.385,000				
39	C01.028.005	BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al DM 2367 del 21/06/04 posizionata su terreno (bordo laterale).	m	220,000				
40	C01.058.005	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Demolizione parziale di massciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza.	m <sup>2</sup>	985,000				
41	C01.058.030.b	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Demolizione di massciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 50 cm	m <sup>2</sup>	1.025,000				
42	C01.058.065.a	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km. eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli	m <sup>2</sup>	180,000				

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE				
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	QUANTITA' modificata	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO	
N°	CODICE								
43	C01.058.090.c	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero:per cigli in cemento	m	490,000					
44	C02.016.115.a	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO SDR (SN4) diametro 125 mm, spessore 3,2 mm	m	30,000					
45	C02.016.115.e	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO SDR (SN4) diametro 315 mm, spessore 7,7 mm	m	40,000					
46	C04.094.045	TAGLIO DI VEGETAZIONE	m <sup>2</sup>	335,000					
47	E.01.02.03.004	CAVO POSA FISSA, FG16R16 / FG16OR16 0,6/1 Kv sezione 1x6 mm <sup>2</sup>	m	2.584,000					
48	E.01.02.03.017	CAVO POSA FISSA, FG16R16 / FG16OR16 0,6/1 Kv sezione 2x1.5 mm <sup>2</sup>	m	184,000					
49	E.05.01.10.003	CAVIDOTTO CORRUGATO, DOPPIA PARETE, DA INTERRO Ø 63 mm	m	34,500					
50	E.05.01.10.007	CAVIDOTTO CORRUGATO, DOPPIA PARETE, DA INTERRO Ø 125 mm	m	1.280,000					
51	E.06.20.13.001	APPARECCHIO LED PER ILLUMINAZIONE STRADALE Apparecchio per illuminazione stradale di potenza da 10 a 55W e flusso nominale LED da 1100 a 5800 lm a seconda delle versioni	Cadauno	23,000					
52	E.06.30.10.004	PALI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO h=9800; hf.t.=9000; d1=102; d2=159; P=120kg	Cadauno	23,000					
53	P709.ED.01	SCAVO STRATIGRAFICO DI SBANCAMENTO SOTTO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CON TRASPORTO E SPANDIMENTO IN SITO	m <sup>3</sup>	4.620,000					
54	P709.ED.02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SOTTO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CON TRASPORTO E SPANDIMENTO IN SITO	m <sup>3</sup>	1.425,000					
55	P709.ED.03	ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI	m <sup>3</sup>	6.040,000					
56	P709.ED.04	IMPIANTO E SPIANTO DI CANTIERE PER PALI CFA	a corpo	1,000					

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	QUANTITA' modificata	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N°	CODICE							
57	P709.ED.05	ESECUZIONE DI PALI CFA DIAM. 600 mm COMPRESO CLS	m	875,000				
58	P709.ED.06	CARICO E TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI E SCAVI	m <sup>3</sup>	3.866,050				
59	P709.ED.07	PROVE DI COLLAUDO SIT SU PALI TIPO CFA	cad	12,000				
60	P709.MO.001	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTI ELETTRICI	h	80,000				
		<b>Totale LAVORI A CORPO</b>						
	<b>LAVORI A MISURA</b>	<b>VIABILITA' DI EMERGENZA</b>						
61	A.02.05.01	Rinterro e riempimento degli scavi (anche canalizzazioni impiantistiche). Compresi gli oneri per la posa in opera per strati successivi, il costipamento, la formazione di pendenze, di scarpate e la loro profilatura e regolarizzazione. Con terreno proveniente dagli scavi	m <sup>3</sup>	4.242,424				
		<b>Totale LAVORI A MISURA</b>						
	<b>LAVORI A CORPO</b>	<b>ULTERIORI LAVORAZIONI INDICATE DAL CONCORRENTE</b>						

