



AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Lavori di allestimento e completamento nuovi laboratori per il corso di laurea di Medicina Veterinaria ed efficientamento energetico presso la sede di Cesenatico, via Magrini, 31 (codice fabbricato n. 6187)

CUP J26J17000150005

PROPRIETA' EDIFICIO

DEMANIO MARITTIMO CONCESSO AD ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CODICE EDIFICIO N.

6187

CODICE PROGETTO (PAL) N.

35951

TICKET N.

35951

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Ing. Andrea Braschi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Gentili

DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ivan Nisi

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO

ing. Alberto Cipressi (C.F.T. s.r.l.)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Ing. Alberto Frisoni (Polistudio A.E.S.)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Alberto Frisoni (Polistudio A.E.S.)

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Riccardo Arfelli

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONE

Ing. Riccardo Arfelli

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

AS-BUILT

OGGETTO TAVOLA

SCALA

:-:-

TAVOLA N°

LISTA DELLE LAVORAZIONI

DATA

03.12.2019

LDL

REV.

01

DATA

03.12.2019

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
LAVORI A CORPO						
1 01.03.07.03	PAVIMENTAZIONE VINILICA TRAFFICO INTENSO Fornitura e posa ... di adeguato diametro nelle colorazioni a scelta della D.L.	SOMMANO...	m2	150,50		
2 02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.	SOMMANO...	m³	29,00		
3 02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.	SOMMANO...	m³	20,00		
4 02.02.001*.005	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... re per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.	SOMMANO...	m³	5,00		
5 03.07.02	PAVIMENTO VINILICO MULTISTRATO STABULARI, ZONA RICERCA, L ... saturata per eliminare dal massetto le piccole imperfezioni.	SOMMANO...	m2	341,78		
6 03.07.02.05SS	SIGILLATURA RIESTIMENTO.VINILICO MULTISTRATO SOFFITTI STA ... nere e magistero per dare finito a regola d'arte il lavoro	SOMMANO...	m	176,38		
7 03.07.03	RIVESTIMENTO PARETI STABULARI E LABORATORI Fornitura e po ... saturata per eliminare dal massetto le piccole imperfezioni.	SOMMANO...	m2	1'161,47		
8 08.02.001.003	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ... l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,2.	SOMMANO...	m	34,80		
9 08.02.001.005	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ... l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5.	SOMMANO...	m	30,90		
10 08.02.001.006	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ... l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7.	SOMMANO...	m	3,50		
11 08.02.001.007	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ... l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.	SOMMANO...	m	208,00		
12 08.02.001.010	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ... l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 160 x 2,6.	SOMMANO...	m	120,00		
13 08.02.003.005	Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte di ... l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 75 x 3,0.	SOMMANO...	m	26,00		
14 13.03.006*.007	Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezz ... l radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 900.	SOMMANO...	kW	4,35		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
15 13.03.013*.001	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... ttore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.	SOMMANO...	cad	8,00		
16 13.03.013*.002	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... a rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica.	SOMMANO...	cad	8,00		
17 13.10.011*.001	Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fl... cluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 300.	SOMMANO...	cad	2,00		
18 13.10.011*.004	Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fl... luse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 1000.	SOMMANO...	cad	1,00		
19 13.12.001*.002	Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110°C, PN ... DN (mm). Q = 0,0/ 1,9/ 3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm 25.	SOMMANO...	cad	1,00		
20 13.12.002*.009	Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+100°C, ... DN (mm). Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = mm 65.	SOMMANO...	cad	1,00		
21 13.12.002*.010	Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+100°C, ... DN (mm). Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN = mm 80.	SOMMANO...	cad	1,00		
22 13.15.001*.004	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ... inear: P (Kg/m). DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20.	SOMMANO...	m	7,00		
23 13.15.001*.008	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ... are: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.	SOMMANO...	m	84,00		
24 13.15.001*.009	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ... inear: P (Kg/m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.	SOMMANO...	m	195,00		
25 13.15.002*.008	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... eare: P(Kg/m). DN 65 (2" 1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.	SOMMANO...	m	14,00		
26 13.15.002*.009	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... lineare: P(Kg/m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.	SOMMANO...	m	22,00		
27 13.15.002*.011	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare ese ... eare: P(Kg/m). DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,38.	SOMMANO...	m	4,50		
28 13.15.016*.006	Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per flui ... /m³ a 40°C: S (mm). D x s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli).	SOMMANO...	m	5,00		
29 13.15.016*.008	Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per flui ... m³ a 40°C: S (mm). D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).	SOMMANO...	m	5,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
30 13.15.023*.005	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, contegg ... re di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 4,6.	SOMMANO...	m	50,00		
31 13.15.023*.008	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, contegg ... re di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 90 x 8,2.	SOMMANO...	m	310,00		
32 13.15.039*.006	Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 65 (2"1/2).	SOMMANO...	cad	4,00		
33 13.15.039*.007	Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... i e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 80 (3").	SOMMANO...	cad	6,00		
34 13.15.049.004	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovr ... esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25	SOMMANO...	m	95,00		
35 13.15.049.005	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovr ... esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5	SOMMANO...	m	111,00		
36 13.15.049.006	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovr ... ro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3	SOMMANO...	m	62,00		
37 13.16.002*.004	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... sterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 28 (3/4").	SOMMANO...	m	31,00		
38 13.16.002*.005	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 35 (1").	SOMMANO...	m	56,00		
39 13.16.003*.003	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... terno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 22 (1/2").	SOMMANO...	m	95,00		
40 13.16.003*.004	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... terno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 28 (3/4").	SOMMANO...	m	31,00		
41 13.16.003*.005	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 35 (1").	SOMMANO...	m	56,00		
42 13.16.015*.003	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomer ... o della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 13.	SOMMANO...	m ²	35,00		
43 13.16.015*.005	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomer ... o della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 19.	SOMMANO...	m ²	41,00		
44 13.16.015*.007	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomer ... o della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 32.	SOMMANO...	m ²	37,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
45 13.16.015*.009	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomer ... uferficie esterna. Spessore della lastra = mm 64 (2 x 32).	SOMMANO...	m²	3,50		
46 13.16.043*.001	Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali ... icie esterna. Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35	SOMMANO...	m²	174,50		
47 13.17.001*.001	Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici ... etro nominale: DN. DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.	SOMMANO...	cad	11,00		
48 13.17.003*.002	Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISP ... 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 20 (3/4" x 1").	SOMMANO...	cad	3,00		
49 13.17.008*	Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto ... one, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2").	SOMMANO...	cad	1,00		
50 13.17.011*.005	Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 t ... "). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1" D = 1/2" 4 + 4.	SOMMANO...	cad	2,00		
51 13.17.016*.003	Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di ri ... Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 12, D = 20 (3/4").	SOMMANO...	cad	1,00		
52 13.17.016*.005	Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di ri ... Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 24, D = 20 (3/4").	SOMMANO...	cad	1,00		
53 13.17.016*.006	Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di ri ... r. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 35, D = 25 (1").	SOMMANO...	cad	2,00		
54 13.17.016*.007	Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di ri ... r. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 50, D = 25 (1").	SOMMANO...	cad	1,00		
55 13.18.001*.003	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... a per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.	SOMMANO...	cad	3,00		
56 13.18.001*.004	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... nea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.	SOMMANO...	cad	23,00		
57 13.18.001*.007	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... nea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35.	SOMMANO...	cad	12,00		
58 13.18.001*.008	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25.	SOMMANO...	cad	47,00		
59	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... nea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 80 (3"), PN = 25.					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
		R I P O R T O				
13.18.001*.009		SOMMANO...	cad	20,00		
60 13.18.010*	Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a ... er liquidi e gas da -10°C a +130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20.	SOMMANO...	cad	29,00		
61 13.18.011*.006	Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici ... oflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").	SOMMANO...	cad	3,00		
62 13.18.013*.008	Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ... a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20.	SOMMANO...	cad	2,00		
63 13.18.013*.009	Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ... no a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 80 (3"), PN = 20.	SOMMANO...	cad	3,00		
64 13.18.015*.008	Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ... a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16.	SOMMANO...	cad	1,00		
65 13.18.015*.009	Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ... no a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 80 (3"), PN = 16.	SOMMANO...	cad	1,00		
66 13.18.039*.001	Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C, ... i by-pass: Q (m³/h). Diametro nominale 20 (3/4"), Q = 3,0.	SOMMANO...	cad	1,00		
67 13.20.002*.001	Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante d ... ibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.	SOMMANO...	cad	10,00		
68 13.20.003*.002	Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante c ... azioni d'aria. Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120°C.	SOMMANO...	cad	4,00		
69 13.20.003*.003	Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante c ... zioni d'aria. Termometro con gambo da 100 mm, -30x/+ 50°C.	SOMMANO...	cad	6,00		
70 13.23.014*.002	Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza ... nto in mm). Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600).	SOMMANO...	dm²	126,00		
71 13.24.002*.003	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temp ... a d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 125.	SOMMANO...	m	6,00		
72 13.24.002*.006	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temp ... a d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 200.	SOMMANO...	m	2,00		
73 13.24.036*.002	Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca ... io e vite di regolazione portata aria. Collare D = 150 mm.	SOMMANO...	cad	3,00		
		A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
74 13.24.040*.001	Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrappos ... ella serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (400 x 210).	SOMMANO...	dm²	35,00		
75 13.24.040*.002	Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrappos ... a serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210).	SOMMANO...	dm²	14,00		
76 13.24.040*.004	Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrappos ... serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 410).	SOMMANO...	dm²	220,00		
77 14.01.002*.004	Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta ... lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 25 (1").	SOMMANO...	cad	21,00		
78 14.01.002*.005	Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta ... oro finito e funzionante. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).	SOMMANO...	cad	3,00		
79 14.02.001*.001	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	SOMMANO...	cad	10,00		
80 14.02.001*.011	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").	SOMMANO...	cad	2,00		
81 14.02.001*.013	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ... ciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.	SOMMANO...	cad	1,00		
82 14.02.002*.003	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ... di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2.	SOMMANO...	cad	4,00		
83 14.02.008*.003	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ... che verrà computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete.	SOMMANO...	cad	1,00		
84 14.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scar ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO...	cad	1,00		
85 14.02.022*.002	Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per d ... o. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.	SOMMANO...	cad	2,00		
86 14.04.004*.002	Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia ... avoro finito. Con braccio con soffione rotante per doccia.	SOMMANO...	cad	2,00		
87 14.04.005*.001	Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ... per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.	SOMMANO...	cad	4,00		
88 15.01.002*.003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).	SOMMANO...	cad	14,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
89 15.01.002*.004	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... o per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.	SOMMANO...	cad	13,00		
90 15.02.002*.001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.	SOMMANO...	cad	34,00		
91 15.02.002*.002	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.	SOMMANO...	cad	17,00		
92 15.02.002*.005	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.	SOMMANO...	cad	8,00		
93 15.02.007*.001	Presa CEE in materiale plastico autoestinguento con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.	SOMMANO...	cad	7,00		
94 15.02.007*.006	Presa CEE in materiale plastico autoestinguento con grado ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+N+T	SOMMANO...	cad	7,00		
95 15.03.002*	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.	SOMMANO...	cad	45,00		
96 15.03.024*.004	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ... aggiuntivo Cat. 6 FTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90	SOMMANO...	cad	27,00		
97 15.03.025*.006	Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in oper ... TP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 3,00 - Categoria 6 FTP	SOMMANO...	cad	27,00		
98 15.03.026*.002	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP	SOMMANO...	cad	2,00		
99 15.03.028*.002	Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per appa ... 9, prof. 500, fornito e posto in opera. Max. 12 unità rack	SOMMANO...	cad	1,00		
100 15.03.031*.002	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... e: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico	SOMMANO...	cad	1,00		
101 15.03.033*.001	Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... ioni e certificazioni. Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U	SOMMANO...	cad	1,00		
102 15.04.011*	Fornitura e posa in opera di cavo di segnale per collegam ... di derivazione. Cavo a due coppie 2x2xø0,8mm (2x2x0,5mm²).	SOMMANO...	m	600,00		
103 15.04.014*.002	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio freque ... re per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH	SOMMANO...	m	1'080,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
104 15.05.004*.002	Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4 ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20	SOMMANO...	m	150,00		
105 15.05.004*.003	Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4 ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25	SOMMANO...	m	600,00		
106 15.05.004*.004	Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4 ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32	SOMMANO...	m	50,00		
107 15.05.004*.005	Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4 ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40	SOMMANO...	m	15,00		
108 15.05.010*.002	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50	SOMMANO...	cad	35,00		
109 15.05.010*.003	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70	SOMMANO...	cad	15,00		
110 15.05.010*.004	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70	SOMMANO...	cad	10,00		
111 15.05.010*.005	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90	SOMMANO...	cad	5,00		
112 15.05.013*.001	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ... o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.	SOMMANO...	m	20,00		
113 15.05.013*.003	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ... o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.	SOMMANO...	m	20,00		
114 15.05.013*.004	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ... o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.	SOMMANO...	m	75,00		
115 15.05.017*.009	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato co ... sari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x100	SOMMANO...	m	95,00		
116 15.05.017*.015	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato co ... dare l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 300	SOMMANO...	m	85,00		
117 15.05.019*.007	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... imilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x60.	SOMMANO...	m	175,00		
118	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x60					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
15.05.019*.014		SOMMANO...	m	60,00		
119 15.05.019*.056	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ofondità assimilabile a: Scatola di derivazione h : 100 mm	SOMMANO...	cad	25,00		
120 15.05.019*.059	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... di altezza per profondità assimilabile a: Separatore mm 60	SOMMANO...	cad	60,00		
121 15.05.021*.003	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.	SOMMANO...	m	40,00		
122 15.05.021*.006	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.	SOMMANO...	m	300,00		
123 15.05.021*.007	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... l lavoro finito. Diametro esterno mm. 125, interno mm 105.	SOMMANO...	m	10,00		
124 15.05.021*.009	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... l lavoro finito. Diametro esterno mm. 160, interno mm 137.	SOMMANO...	m	60,00		
125 15.07.008*.004	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.	SOMMANO...	cad	14,00		
126 15.07.008*.005	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500.	SOMMANO...	cad	4,00		
127 15.09.008*.006	Scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasfo ... l x p) o (p x l) assimilabili a: mm 2.000 x mm 1.500 (lxp)	SOMMANO...	cad	1,00		
128 15.09.013*.006	Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossid ... re per dare il lavoro finito. 400kVA Pv:1.500W Pc: 4.600W.	SOMMANO...	cad	1,00		
129 16.01.023.002	Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c. ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore.	SOMMANO...	cad	8,00		
130 16.01.025.001	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodi ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.	SOMMANO...	cad	2,00		
131 16.01.027	Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isol ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO...	cad	1,00		
132 16.01.031.001	Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ... e per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a 4 linee.	SOMMANO...	cad	1,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
133 18.09.003*.006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100	SOMMANO...	cad	2,00		
134 18.09.004*.006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100	SOMMANO...	cad	3,00		
135 18.09.007*.002	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100	SOMMANO...	cad	2,00		
136 18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO...	kg	160,00		
137 A01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	SOMMANO...	mc	121,20		
138 A01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	SOMMANO...	m³/km	1'212,00		
139 A01.010.005.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10	SOMMANO...	m³/km	606,00		
140 A03.007.015.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)	SOMMANO...	m³	6,00		
141 A03.007.050.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XD2-XS1: C 32/40 (Rck 40 N/mm²)	SOMMANO...	m³	10,26		
142 A03.013.005.d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm	SOMMANO...	kg	684,00		
143 A03.013.010.c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm	SOMMANO...	kg	189,60		
144 A07.025.015.d	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ... 0 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 40 m	SOMMANO...	cad	1,00		
145 A07.025.045.c	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... atura per il fissaggio ed occhio per l'aggancio del DPI	SOMMANO...	cad	20,00		
146 A07.025.045.1	Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... alluminio (TIPO A) da apporre in corrispondenza del punto	SOMMANO...	cad	1,00		
147 A08.013.005.b	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo de ... 20 mm: applicato a spruzzo, compreso eventuale parasigoli	SOMMANO...	m²	655,25		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
148 A08.013.040	Finitura ad alta resistenza di intonaci e malte cementizi ... emiscelato tixotropico a granulometria fine, spessore 3 mm	SOMMANO...	m²	822,87		
149 A09.004.005.b	Controsoffitto in lastre di cartongesso, rispondenti ai C ... truttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm	SOMMANO...	m²	394,36		
150 A09.013.005.a	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, di ... clusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista	SOMMANO...	m²	31,75		
151 A09.013.015.a	Profilo perimetrale per controsoffitti in pannelli di fib ... aio preverniciato, con bordi interni: a L: finitura bianca	SOMMANO...	m	67,80		
152 A09.031.155.a	Parete divisoria interna o controparete con caratteristic ... ra eseguita a perfetta regola d'arte: per pareti divisorie	SOMMANO...	m²	242,58		
153 A09.031.155.b	Parete divisoria interna o controparete con caratteristic ... 'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per contropareti	SOMMANO...	m²	160,11		
154 A10.001.005.b	Isolamento termico realizzato con massetto confezionato i ... ove necessario da pagarsi a parte, in: polistirene espanso	SOMMANO...	m³	109,41		
155 A10.007.055.c	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, ... compressione (carico distribuito) = 30 kPa: spessore 80 mm	SOMMANO...	m²	908,95		
156 A11.001.005.a	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... o additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali	SOMMANO...	m²	57,50		
157 A11.001.010.b	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: all'acqua	SOMMANO...	m²	1'626,23		
158 A11.001.020.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... bond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C.	SOMMANO...	m²	908,95		
159 A11.001.035.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... ale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm	SOMMANO...	m²	717,28		
160 A11.004.020.d	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene es ... ormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero	SOMMANO...	m²	908,95		
161 A15.001.015.a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm	SOMMANO...	m²	497,35		
162 A15.001.015.b	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore	SOMMANO...	m²	994,70		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
163 A17.025.020.j	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due ... tura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm	SOMMANO...	Cadaun o	1,00		
164 A18.010.005.c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca	SOMMANO...	Cadaun o	7,00		
165 A18.013.015.d	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta s ... m con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm	SOMMANO...	Cadaun o	9,00		
166 A18.013.030.d	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento di due ... sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm	SOMMANO...	Cadaun o	1,00		
167 A18.013.050.c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata ... 0 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca	SOMMANO...	Cadaun o	9,00		
168 A18.013.055.c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata ... 0 cm: cieca liscia, anta doppia simmetrica: laccata bianca	SOMMANO...	Cadaun o	1,00		
169 A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	SOMMANO...	m ²	1'009,61		
170 A20.028.005.b	Tinteggiatura con pittura lavabile per interni ad effetto ... o o a spruzzo, esclusa la preparazione del fondo: colorata	SOMMANO...	m ²	1'009,61		
171 A21.001.010.a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione manuale	SOMMANO...	m ³	11,00		
172 A21.013.030.d	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... e: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis	SOMMANO...	Cadaun o	56,00		
173 A21.013.040	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno prep ... 10 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante	SOMMANO...	m ²	36,00		
174 B01.004.005.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni	SOMMANO...	m ³	0,25		
175 B01.028.005.b	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinament ... ostante da pagarsi a parte: manto bituminoso doppio strato	SOMMANO...	m ²	377,90		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
176 B01.061.005	Trasporto a scarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica	SOMMANO...	m³	7,56		
177 C01.019.025.a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento	SOMMANO...	m³	78,00		
178 C01.022.015.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm	SOMMANO...	m²	345,50		
179 C01.022.015.c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore	SOMMANO...	m²	345,50		
180 C01.022.015.g	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... e voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del35%)	SOMMANO...	%	3 797,00		
181 C01.022.020.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) p ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm	SOMMANO...	m²	760,00		
182 C01.022.020.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) p ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore	SOMMANO...	m²	1 240,05		
183 C01.022.020.f	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) p ... e voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 mq(Percentuale del35%)	SOMMANO...	%	6 062,09		
184 C01.037.050	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato ... quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte	SOMMANO...	m	93,00		
185 C01.040.025.c	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltiment ... eroidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 37,0 kg	SOMMANO...	Cadaun o	10,00		
186 C01.043.120.a	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e " ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm	SOMMANO...	Cadaun o	1,00		
187 C01.049.010.d	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirrotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m	SOMMANO...	Cadaun o	1,00		
188 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	SOMMANO...	Cadaun o	2,00		
189	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
C01.052.005.a	SOMMANO...	m	96,40			
190 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	SOMMANO...	m²	4,00		
191 C01.052.020.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... el materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto	SOMMANO...	m²	1,15		
192 C02.001.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	SOMMANO...	m³	83,24		
193 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	SOMMANO...	m³	8,59		
194 C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi	SOMMANO...	m³	54,60		
195 C02.001.025	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestr ... erfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	SOMMANO...	m³	10,25		
196 C02.016.110.b	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 250 mm, spessore 4,9 mm	SOMMANO...	m	65,00		
197 C02.016.110.d	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 7,9 mm	SOMMANO...	m	40,00		
198 C02.019.045.d	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm	SOMMANO...	Cadaun o	9,00		
199 C02.019.050.f	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato ... finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm	SOMMANO...	Cadaun o	4,00		
200 C02.019.055.d	Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglu ... oro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm	SOMMANO...	Cadaun o	9,00		
201 C02.019.150.a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... adrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa	SOMMANO...	Cadaun o	6,00		
202 C02.019.150.b	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... adrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28,5 kg circa	SOMMANO...	Cadaun o	18,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
203 C02.019.150.c	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa	SOMMANO...	Cadaun o	7,00		
204 C02.019.150.d	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... quadrato, luce netta 600 x 600 mm, peso totale 52 kg circa	SOMMANO...	Cadaun o	5,00		
205 C03.019.015.d	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso og ... appeto erboso: rettangolare: 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg	SOMMANO...	Cadaun o	8,00		
206 C04.019.005.a	Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a ... ci del calcestruzzo in esse contenuto: opere di fondazione	SOMMANO...	m²	11,40		
207 E.08.001.b	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - TEST DI CESSIONE	SOMMANO...	cad	1,00		
208 E.08.005.17.03.01	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE	SOMMANO...	t	3,78		
209 E.08.005.17.03.02	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"	SOMMANO...	t	65,45		
210 E.08.005.17.05.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"	SOMMANO...	m³	84,84		
211 NV.E.001.b	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 1,5 mm²	SOMMANO...	m	400,00		
212 NV.E.001.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²	SOMMANO...	m	570,00		
213 NV.E.001.d	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 4 mm²	SOMMANO...	m	285,00		
214 NV.E.001.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm²	SOMMANO...	m	70,00		
215	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 35 mm²					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
NV.E.001.i		SOMMANO...	m	45,00		
216 NV.E.001.n	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:- 150 mm²	SOMMANO...	m	120,00		
217 NV.E.002.b	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2,5 mm²	SOMMANO...	m	300,00		
218 NV.E.002.o	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 240 mm²	SOMMANO...	m	100,00		
219 NV.E.003.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 25 mm²	SOMMANO...	m	120,00		
220 NV.E.003.f	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... i designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 70 mm²	SOMMANO...	m	180,00		
221 NV.E.003.i	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 150 mm²	SOMMANO...	m	850,00		
222 NV.E.003.k	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 240 mm²	SOMMANO...	m	60,00		
223 NV.E.004.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... signazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²	SOMMANO...	m	100,00		
224 NV.E.004.c	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²	SOMMANO...	m	280,00		
225 NV.E.005.g	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 4x25 mm²	SOMMANO...	m	50,00		
226 NV.E.005.m	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... signazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x2,5 mm²	SOMMANO...	m	50,00		
227 NV.E.005.o	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm²	SOMMANO...	m	75,00		
228 NV.E.005.p	Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai req ... esignazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm²	SOMMANO...	m	245,00		
229 NV.E.006.a	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	SOMMANO...	cad	35,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
230 NV.E.006.b	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... zatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq	SOMMANO...	cad	1,00		
231 NV.E.007	Dispensore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione - 40 x 3 mm	SOMMANO...	m	15,00		
232 NV.E.008	Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione - 300 KVA, autonomia (75% carico) 12,6 ore	SOMMANO...	cad	1,00		
233 NV.E.009	Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 4 fibre	SOMMANO...	m	70,00		
234 NV.E.010	Cella media tensione completa di voltmetriche	SOMMANO...	cad	1,00		
235 NV.E.011	QGBT Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT [... apparecchiature e della carpenteria Schneider o equivalente.	SOMMANO...	cad	1,00		
236 NV.E.012	QC-RG Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QC-RG ... apparecchiature e della carpenteria Schneider o equivalente.	SOMMANO...	cad	1,00		
237 NV.E.013	QBT_S Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QBT_S ... apparecchiature e della carpenteria Schneider o equivalente.	SOMMANO...	cad	1,00		
238 NV.E.014	QCT_S Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QCT_S ... apparecchiature e della carpenteria Schneider o equivalente.	SOMMANO...	cad	1,00		
239 NV.E.015	QSTB-X Fornitura e posa in opera di centralino tipo di se ... apparecchiature e della carpenteria Schneider o equivalente.	SOMMANO...	cad	7,00		
240 NV.E.016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ... 100mm TIPO 3F-FILIPPI MODELLO LINDA LED 1x12 O EQUIVALENTE	SOMMANO...	cad	5,00		
241 NV.E.017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ... 100mm TIPO 3F-FILIPPI MODELLO LINDA LED 1x24 O EQUIVALENTE	SOMMANO...	cad	17,00		
242 NV.E.018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ... 100mm TIPO 3F-FILIPPI MODELLO LINDA LED 2x12 O EQUIVALENTE	SOMMANO...	cad	4,00		
243 NV.E.019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ... 100mm TIPO 3F-FILIPPI MODELLO LINDA LED 2x24 O EQUIVALENTE	SOMMANO...	cad	56,00		
244 NV.E.020	Fornitura e posa in opera di apparecchiature illuminate s ... a TARSIVUS Su palo, cod. 8750719 - LED 3000K + Palo 8650006	SOMMANO...	cad	12,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
245 NV.E.021	Fornitura e posa in opera di centrale sistema illuminazio ... nto. Tipo INOTEC modello CLS 24.1 POWER 12Ah o equivalente	SOMMANO...	cad	1,00		
246 NV.E.022	Fornitura e posa in opera di modulo di sorveglianza trifa ... luminazione. Tipo INOTEC modello DPU 890400 o equivalente.	SOMMANO...	cad	1,00		
247 NV.E.023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA DI SICUREZZA QUADRAT ... OTEC MODELLO SN 9104.1-11 QUADR. BIANCO 1x1W O EQUIVALENTE	SOMMANO...	cad	3,00		
248 NV.E.024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA DI SICUREZZA QUADRAT ... ED 4x1W TIPO INOTEC MODELLO SN 2100 24V IP65 O EQUIVALENTE	SOMMANO...	cad	21,00		
249 NV.E.025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA DI SEGNALEZIONE VIE ... m. TIPO INOTEC MODELLO SNP 2130 LED 24V IP65 O EQUIVALENTE	SOMMANO...	cad	4,00		
250 NV.E.026	PUNTO LUCE INCASSATO A SOFFITTO O PARETE. Fornitura e pos ... guito indicate. - punto luce incassato lunghezza media 5 m	SOMMANO...	cad	4,00		
251 NV.E.027	PUNTO COLLEGAMENTO DI REGOLAZIONE PER TERMOSTATO AMBIENTE ... ne del termostato. Esculo il cavo bus conteggiato a parte.	SOMMANO...	cad	7,00		
252 NV.E.028	SISTEMA CHIAMATA DI SOCCORSO PER BAGNO DISABILI IN POSA I ... to, placche, accessori, raccorderie varie ed attrezzature.	SOMMANO...	cad	3,00		
253 NV.E.029	Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnol ... ccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.	SOMMANO...	cad	54,00		
254 NV.E.030	PUNTO COLLEGAMENTO CONTROLLORE PROGRAMMABILE Fornitura e ... zione del controllore. Esclusi i cavi conteggiati a parte.	SOMMANO...	cad	2,00		
255 NV.E.031	PUNTO LUCE ESTERNO IN PVC IP55. Fornitura e posa in opera ... indicate: - punto luce in tubo PVC IP55 lunghezza media 5m	SOMMANO...	cad	106,00		
256 NV.E.032	PULSANTE DI EMERGENZA N.C. ENTRO CALOTTA. Fornitura e pos ... necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante.	SOMMANO...	cad	1,00		
257 NV.E.033	Cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento ... nza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq	SOMMANO...	m	75,00		
258 NV.E.034	Soccorritore per servizi cabina, realizzato con raddrizza ... 0-16. Potenza totale 1650 W ingresso 230Vca uscita 110 Vcc	SOMMANO...	cadauno	1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
259 NV.E.035	ALLACCIAMENTO QUADRO/MACCHINA GROSSA POTENZA Fornitura e ... rezzi unitari compresi e mano d'opera per il collegamento.	SOMMANO...	cad	3,00		
260 NV.E.036	ALLACCIAMENTO QUADRO/MACCHINA GROSSA POTENZA Fornitura e ... rezzi unitari compresi e mano d'opera per il collegamento.	SOMMANO...	cad	6,00		
261 NV.E.037	Derivazione entro pozzetto realizzata con morsetto a pres ... derivazione bipolare con sezione indicativa 2,5-4 mmq FG7.	SOMMANO...	cad	12,00		
262 NV.E.038	F.p.o. di collettore principale di terra, in quadro o sca ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO...	n.	1,00		
263 NV.E.039	RILEVATORE DI PRESENZA F.p.o. rivelatore di presenza, con ... imilare; - quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO...	cadauno	8,00		
264 NV.E.040	ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA. Tre termoresistenze su colonne BT.	SOMMANO...	cad	1,00		
265 NV.E.041	ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA. Ventilatori tangenziali per incremento potenza fino al 30% - Potenza fino a 1.250 kVA	SOMMANO...	cad	1,00		
266 NV.E.042	ACCESSORI PER TRASFORMATORI ELETTRICI ISOLATI IN RESINA EPOSSIDICA. Quadro comando e protezione ventilatori - Potenza fino a 1.000 kVA	SOMMANO...	cad	1,00		
267 NV.E.043	OPERE DI COMPLETAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE.	SOMMANO...	cad	1,00		
268 NV.E.044	RILEVATORE DI PRESENZA F.p.o. rivelatore di presenza, con ... imilare; - quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO...	cadauno	3,00		
269 NV.E.045	F.p.o. di Impianto Fotovoltaico Impianto di pannelli foto ... l lavoro finito. Sono incluse le opere murarie necessarie.	SOMMANO...	kWp	24,00		
270 NV.E.046	QVE Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QVE [Qu ... parecchiature e della carpenteria Schneider o equivalente.	SOMMANO...	cad	1,00		
271 NV.E.047	PUNTO COLLEGAMENTO SISTEMA DISINFEZIONE ACQUA Fornitura e ... golazione del sistema. Esclusi i cavi conteggiati a parte.	SOMMANO...	cad	2,00		
272 NV.E.048	Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione ... 0-22 III: tripolare FTG100M1: sezione nominale:- 3x2,5 mm²	SOMMANO...	m	170,00		
273 NV.E.049	Fornitura e posa in opera di cavi multipolari con guaina ... secondo normative CEI 20-22. - cavo 6x0,22mmq + 2x0,75 mmq	SOMMANO...	a corpo	1,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
274 NV.M.001	Fornitura e posa in opera di pompa di calore raffreddata ... /Pf=196 kW. Tipo WSAN-XEM MF 55.4 della ditta Clivet o eq.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
275 NV.M.002	Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua raffre ... li: Pf=124 kW. Tipo WSAT-XIN 45.2 della ditta Clivet o eq.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
276 NV.M.003	Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento a se ... così come specificate dal capitolato speciale di appalto.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
277 NV.M.004	Fornitura e posa in opera di batteria di post-riscaldamen ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cadauno	3,00		
278 NV.M.005	Fornitura e posa in opera di batteria di post-riscaldamen ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cadauno	1,00		
279 NV.M.006	Fornitura e posa in opera di batteria di post-riscaldamen ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cadauno	1,00		
280 NV.M.007	Fornitura e posa in opera di batteria di post-riscaldamen ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cadauno	2,00		
281 NV.M.008	Fornitura e posa in opera di estrattore a servizio dell'a ... così come specificate dal capitolato speciale di appalto.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
282 NV.M.009	Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore per ri ... e rivestimento dello stesso con lastre in PVC. Pt = 73 kW	SOMMANO...	cadauno	1,00		
283 NV.M.010	Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore per ri ... e rivestimento dello stesso con lastre in PVC. Pt = 34 kW	SOMMANO...	cadauno	4,00		
284 NV.M.011	Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore per ri ... e rivestimento dello stesso con lastre in PVC. Pt = 62 kW	SOMMANO...	cadauno	3,00		
285 NV.M.013	Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore per ra ... e rivestimento dello stesso con lastre in PVC. Pt = 21 kW	SOMMANO...	cadauno	4,00		
286 NV.M.014	Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore per ra ... e rivestimento dello stesso con lastre in PVC. Pt = 63 kW	SOMMANO...	cadauno	1,00		
287 NV.M.015	Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore per ra ... e rivestimento dello stesso con lastre in PVC. Pt = 52 kW	SOMMANO...	cadauno	3,00		
288	Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione e bil ... 40 Tipo cod. 003Z0770 + 082H0171 della ditta Danfoss o eq.					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
303 NV.M.033b	Tubazioni in polipropilene PP-R composito tecnologia fase ... secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN32	SOMMANO...	m	7,00		
304 NV.M.034	Tubazioni in polipropilene PP-R composito tecnologia fase ... secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN25	SOMMANO...	m	60,00		
305 NV.M.035	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomer ... o con il doppio della superficie esterna. Spessore = mm 55	SOMMANO...	m ²	244,00		
306 NV.M.036	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomer ... o con il doppio della superficie esterna. Spessore = mm 40	SOMMANO...	m ²	107,00		
307 NV.M.037	Oneri per il trattamento dei circuiti termici, prima dell ... ti e quanto previsto negli elaborati progettuali allegati.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
308 NV.M.039	Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione ... ario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 5+5	SOMMANO...	cadauno	2,00		
309 NV.M.040	Fornitura e posa di pozzetto di ispezione in pvc, complet ... , con superficie esterna antiscivolo. Dimensioni cm 30x30.	SOMMANO...	cad	23,00		
310 NV.M.042	Fornitura e posa in opera di piletta di scarico tipo Vieg ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cad	23,00		
311 NV.M.043	Fornitura e posa in opera di stazione di sollevamento com ... dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cad	1,00		
312 NV.M.044	Fornitura e posa in opera di staffaggi in acciaio zincati ... dimensionati e posati per zona SISMICA 2 classe d'uso III	SOMMANO...	kg	550,00		
313 NV.M.050	Fornitura e posa di sistema di termoregolazione ambienti ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
314 NV.M.051	Fornitura e posa di sistema di termoregolazione centrale ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
315 NV.M.052	Fornitura e posa di sistema di termoregolazione centrale ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
316 NV.M.053a	Fornitura e posa di sistema di regolazione per integrazio ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
317 NV.M.054a	Fornitura e posa di sistema di regolazione estrattore del ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
318 NV.M.055	Fornitura e posa in opera di filtro defangatore, chiarifi ... Tipo CB-Theermocyclon 50-N della ditta Cillichemie o eq.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
319 NV.M.056	Fornitura e posa in opera di filtro chiarificatore e defa ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
320 NV.M.060	Fornitura e posa in opera di serbatoio da interro in poli ... le prescrizioni del fornitore ed a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
321 NV.M.060a	Fornitura e posa in opera di serbatoio da interro in poli ... le prescrizioni del fornitore ed a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	2,00		
322 NV.M.061	Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore a dopp ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	2,00		
323 NV.M.100	Fornitura e posa in opera di filtro in vetroresina utiliz ... m/h = 10 mc/h. Tipo VTR Myrtha Pool's ø660 H 1095 mm o eq.	SOMMANO...	cad.	2,00		
324 NV.M.101	Fornitura e posa in opera di impianto UV, idoneo alla dis ... essione d'esercizio = 8 bar. Tipo Technik mod. SH-43 o eq.	SOMMANO...	cad.	2,00		
325 NV.M.102	Fornitura e posa in opera di pompa di circolazione per ac ... la d'arte. Q=5,00 mc/h; H=16 m Tipo BADU TOP 25 - AK o eq.	SOMMANO...	cad.	2,00		
326 NV.M.104	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ... na per incollaggio Rp, mod. GF Piping Sistem o eq. - DN 50	SOMMANO...	cad.	24,00		
327 NV.M.105	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ... na per incollaggio Rp, mod. GF Piping Sistem o eq. - DN 80	SOMMANO...	cad.	17,00		
328 NV.M.106	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno per insta ... d. GF Piping Sistem o eq. Pressione nominale = 16 bar DN50	SOMMANO...	cad.	4,00		
329 NV.M.107	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno per insta ... d. GF Piping Sistem o eq. Pressione nominale = 16 bar DN80	SOMMANO...	cad.	4,00		
330 NV.M.108	Fornitura e posa di sistema di regolazione per integrazio ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
331 NV.M.109	Fornitura e posa in opera di impianto di decompressione e ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
332 NV.M.110	Fornitura e posa in opera impianto per controllo ambianta ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
333 P01	Fornitura e posa in opera di porta flessibile a strisce i ... Compreso ogni onere e maguistero per dare l'opera finita.	SOMMANO...	cadauno	4,00		
334 P02	Fornitura e posa in opera di lapillo lavico dimensioni di ... ono da inendersi per dare il lavoro finito a regola d'arte	SOMMANO...	m3	1,80		
335 P03	Fornitura e posa in opera di betonella tipo Saint Florent ... 'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO...	mq	40,00		
336 P04	Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete d ... pertura e tutto quanto necessario per dare l'opera finita.	SOMMANO...	m	779,10		
337 P05	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione m ... Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura.	SOMMANO...	mq	955,00		
338 P06	Fornitura e posa in opera di listello sagomato realizzato ... mità della canale di gronda avente funzione para-passero.	SOMMANO...	m	75,00		
339 P07	Fornitura e posa di bordatura centinata sviluppo cm. 41,5 ... leto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	m	50,00		
340 P08	Fornitura e posa di ferma neve in alluminio 10/10 natural ... ato in prossimità della canale di gronda a giunti sfalsati	SOMMANO...	m	75,00		
341 P09	Smontaggio del manto di copertura metallico, compreso l'a ... ndata e ritorno e scarico; inclusi gli oneri di discarica.	SOMMANO...	a corpo	1,00		
342 P10	Messa in quota, mediante rialzo, di griglie poste su cana ... ioni progettuali e le prescrizioni della Direzione Lavori.	SOMMANO...	m	25,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(dicansi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____ %					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Data, 11/06/2020					
	A R I P O R T A R E					

