COMUNE di FORLI'

ACER
Azienda Casa EmiliaRomagna della Provincia Forlì-Cesena

Azienda con Sistema di Gestione certificato in conformità alle Norme ISO 9001:2015

Viale G. Matteotti, 44 47121 FORLI' Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012 www. aziendacasa.fc.it e-mail casa@aziendacasa.fc.it C.f e P. IVA 00139940407

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

" PINQuA"
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare
cod. id. Pinqua 33 - cod. intervento 944
Progetto per la costruzione di un edificio di ERP comprendente n. 28 alloggi, in via Autoparco Comune di Forlì.

oggetto:

Particolari Verticali - Murature a

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE	aggiornamenti :	data :	
geom. SANDRA LUCCHI	REVISIONE N. 0	Aprile 2022	
scala 1:10		tav. n	12.1a
PROGETTAZIONE	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		
arch. PAOLO SEVERI	ing. PAOLO BERGONZONI		

Firmato digitalmente da paolo severi
CN = severi paolo
O = Ordine Architetti di Forlì-Cesena
T = Architetto
SerialNumber = TINIT-SVRPLA74B06C573V
C = IT

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 921 ARCHITETTO SEVERI PAOLO PROVINCIA DI FORLI'-CESENA PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA A.C.E.R.

ACER della Provincia di Forlì-Cesena
Progetto esecutivo validato ai sensi del D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

data ____________

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Paolo Bergonzoni)

Il Dirigente
del Settore Tecnico
(Dr. Ing. Paolo Bergonzoni)

PROPRIETA' : ACER DI FORLI'-CESENA - SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

PER RIFERIMENTI DEI PARTICOLARI VEDI TAV. 12

- TUTTE LE SUPERFICI IN CLS. A VISTA (pilastri, muri, solette, ecc.) DOVRANNO ESSERE TRATTATE SUPERFICIALMENTE CON PROTETTIVO PER CALCESTRUZZO TIPO SANDTEX UNIBETON;

- TUTTI GLI SPIGOLI DELLE OPERE IN CLS DOVRANNO ESSERE SMUSSATI CON APPOSITI PROFILI ANGOLARI IN PVC. INSERITI NEI CASSERI;

- TUTTI I PROFILATI METALLICI IMPIEGATI PER QUALUNQUE TIPO DI OPERA DOVRANNO ESSERE ZINCATI A CALDO;

- LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DELLE OPERE STRUTTURALI SONO INDICATIVE (VEDI ELABORATI STRUTTURALI);

- LE QUOTE ALTIMETRICHE INDICATE FANNO RIFERIMENTO ALLA QUOTA 0.00 RIPORTATA NELLA TAV. 01 - SIST. ESTERNA

N.B.:
- PER TUTTI GLI AMBIENTI DEGLI ALLOGGI, SONO PREVISTI PAVIMENTI IN GRÈS, NEL FORMATO 60X60 cm - R10 - COLORE A SCELTA DELLA D.L., TIPO SERIE "REPLACE COLLECTION" DELLA DITTA RAGNO" O EQUIVALENTI;
- PER TUTTI GLI AMBIENTI ANGOLO COTTURA (H=240 cm), BAGNO E ANTI BAGNO (H=120 cm), SONO PREVISTI RIVESTIMENTI IN GRÈS, NEL FORMATO 60X120 cm - COLORE A SCELTA DELLA D.L., TIPO SERIE "REPLACE COLLECTION" DELLA DITTA RAGNO" O EQUIVALENTI;
- NEI LOCALI DOVE NON E' PRESENTE IL RIVESTIMENTO, VERRA' MONTATO IL BATTISCOPA IN GRESS PORCELLANATO H= 5 - colore bianco - MONTATO A COLLA;
- PER TUTTE LE LOGGE, SONO PREVISTI PAVIMENTI IN GRÈS, NEL FORMATO 30X60 cm - R10 - COLORE A SCELTA DELLA D.L., TIPO SERIE "REPLACE COLLECTION" DELLA DITTA RAGNO" O EQUIVALENTI;
- PER TUTTI GLI AMBIENTI ATRI, INGRESSI E LOCALI COMUNI IN GENERE, SONO PREVISTI PAVIMENTI IN GRÈS, NEL FORMATO 30X60 cm - R10 - COLORE A SCELTA DELLA D.L., TIPO SERIE "REPLACE COLLECTION" DELLA DITTA RAGNO" O EQUIVALENTI;
- PER LE SCALE E I PIANEROTTOLI, SONO PREVISTI PAVIMENTI IN GRÈS, NEL FORMATO 60X120 cm - R10 - COLORE A SCELTA DELLA D.L., TIPO SERIE "REPLACE COLLECTION" DELLA DITTA RAGNO" O EQUIVALENTI;

- I SANITARI SARANNO DEL TIPO SOSPESO CON STRUTTURA PORTANTE INCASSATA NEL PARAMENTO MURARIO TIPO "COMBIFIX" O EQUIVALENTI;
- IN TUTTI GLI ALLOGGI SARA' POSSIBILE PERSONALIZZARE GLI AMBIENTI CON IL MONTAGGIO DI SANITARI E COMPLEMENTI D'ARREDO ADATTI A PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE, SU RICHIESTA, IN FASE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO;

- I MURETTI, LE RECINZIONI ED IN GENERE I MANUFATTI ESTERNI AVRANNO LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, COMPOSITIVE E DI MATERIALE DELL'EDIFICIO ERP GIA' EDIFICATO DI VIA AUTOPARCO CIV.6 - 4.

PARTICOLARE MURATURE Piani Terra, Primo, Secondo e Terzo

PARTICOLARE "a"
Muratura esterna alloggi



INTONACO ESTERNO DI FONDO A BASE DI CALCE E CEMENTO TIPO "KS9" E FINITURA "IP10" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 2

BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD INCASTRO TIPO "POROTHERM BIO PLAN" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. cm 45-25x19.9T-0.09 MONTATI CON MALTA SPECIALE

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

PARTICOLARE "a1"
Muratura esterna alloggi



COLLANTE TIPO "KLEBOCEM ULTRA" DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI

INTONACO ESTERNO DI FONDO A BASE DI CALCE E CEMENTO TIPO "KS9" E FINITURA "IP10" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 2

TAVELLE DI LATERIZIO - spess. cm 3 - PRE-ACCOPPIATE AD UN PANNELLO ISOLANTE IN EPS CON GRAFFITE TIPO POROTHERM THERMAL T 15-50/19.9 DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - spess. tot. 15 cm MONTATE CON MALTA SPECIALE

PILASTRO IN C.A.

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO

PARTICOLARE "b"
Muratura esterna alloggi



LISTELLI DI LATERIZIO FACCIA A VISTA TIPO "TERREAL" DELLA DITTA SAN MARCO-PICA O EQUIVALENTI - COLORE A SCELTA DELLA D.L. - dim. 2x25x5.5 cm

ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI GRES/CERAMICA DI GRANDI FORMATO TIPO "GLUEFLEX MODULAR BIG" DELLA DITTA IVAS O EQUIVALENTI

RINZAFFO A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER ESTERNI TIPO "SP22" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 1

BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD INCASTRO TIPO "POROTHERM BIO PLAN" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. cm 45-25x19.9T-0.09 MONTATI CON MALTA SPECIALE

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

PARTICOLARE "b1"
Muratura esterna alloggi



LISTELLI DI LATERIZIO FACCIA A VISTA TIPO "TERREAL" DELLA DITTA SAN MARCO-PICA O EQUIVALENTI - COLORE A SCELTA DELLA D.L. - dim. 2x25x5.5 cm

ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI GRES/CERAMICA DI GRANDI FORMATO TIPO "GLUEFLEX MODULAR BIG" DELLA DITTA IVAS O EQUIVALENTI

RINZAFFO A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER ESTERNI TIPO "SP22" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 1

TAVELLE DI LATERIZIO - spess. cm 3 - PRE-ACCOPPIATE AD UN PANNELLO ISOLANTE IN EPS CON GRAFFITE TIPO POROTHERM THERMAL T 15-50/19.9 DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - spess. tot. 15 cm MONTATE CON MALTA SPECIALE - COLLANTE TIPO "KLEBOCEM ULTRA" DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI

PILASTRO IN C.A.

RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

PARTICOLARE "c"
Muratura esterna androne piano terra



INTONACO ESTERNO DI FONDO A BASE DI CALCE E CEMENTO TIPO "KS9" E FINITURA "IP10" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 2

BLOCCHI DI LATERIZIO RETTIFICATI, CON FORI RIEMPITI DI LANA DI ROCCIA TIPO "POROTHERM PLANA+ - 0.08" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. cm 30x24.8x24.9 MONTATI CON MALTA SPECIALE

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

PARTICOLARE "d"
Muratura esterna ingresso sul retro



INTONACO ESTERNO DI FONDO A BASE DI CALCE E CEMENTO TIPO "KS9" E FINITURA "IP10" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 2

BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD INCASTRO TIPO "POROTHERM BIO PLAN" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. cm 45-25x19.9T-0.09 MONTATI CON MALTA SPECIALE

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,0

PARTICOLARE "d1"
Muratura esterna ingresso sul retro



INTONACO ESTERNO DI FONDO A BASE DI CALCE E CEMENTO TIPO "KS9" E FINITURA "IP10" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 2

TAVELLE DI LATERIZIO - spess. cm 3 - PRE-ACCOPPIATE AD UN PANNELLO ISOLANTE IN EPS CON GRAFFITE TIPO POROTHERM THERMAL T 15-50/19.9 DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - spess. tot. 15 cm MONTATE CON MALTA SPECIALE - COLLANTE TIPO "KLEBOCEM ULTRA" DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI

SETTO IN C.A.

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1

RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO

PARTICOLARE "e"
Muratura interna



INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

TRAMEZZE DI LATERIZIO RETTIFICATE, CON FORI RIEMPITI DI LANA DI ROCCIA TIPO "POROTHERM PLANA+REVOLUTION 18-50/24.9R" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. cm 18x50x24.9 MONTATI CON MALTA SPECIALE

PILASTRO IN C.A.

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,0

RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO

PARTICOLARE "f"
Muratura interna



BLOCCHI DI LATERIZIO RETTIFICATI, CON FORI RIEMPITI DI LANA DI ROCCIA TIPO "POROTHERM PLANA+ - 0.08" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. cm 30x24.8x24.9 MONTATI CON MALTA SPECIALE

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

PARTICOLARE "g"
Muratura interna alloggi



INTONACO INTERNO TRASPIRANTE - spess. cm 1,5

BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O EQUIVALENTI - dim. 8X25X25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

BLOCCHI DI LATERIZIO A FACCE LISCE PORIZZATO CON ADDITIVI DI ORIGINE NATURALE, AD ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO TIPO "POROTHERM BIO MOD SONICO" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. 30-25x19 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

RINZAFFO CON MALTA CEMENTIZIA

RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO MONTATO A COLLA

PARTICOLARE "g1"
Muratura interna alloggi



BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O EQUIVALENTI - dim. 15X25X25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O EQUIVALENTI - dim. 8X25X25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

BLOCCHI DI LATERIZIO A FACCE LISCE PORIZZATO CON ADDITIVI DI ORIGINE NATURALE, AD ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO TIPO "POROTHERM BIO MOD SONICO" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. 30-25x19 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

RINZAFFO CON MALTA CEMENTIZIA

RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO MONTATO A COLLA

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE - spess. cm 1,5

PARTICOLARE "g2"
Muratura interna alloggi



BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O EQUIVALENTI - dim. 15X25X25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

BLOCCHI DI LATERIZIO A FACCE LISCE PORIZZATO CON ADDITIVI DI ORIGINE NATURALE, AD ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO TIPO "POROTHERM BIO MOD SONICO" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. 30-25x19 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O EQUIVALENTI - dim. 8X25X25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

RINZAFFO CON MALTA CEMENTIZIA

RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO MONTATO A COLLA

PARTICOLARE "g3"
Muratura interna alloggi



INTONACO INTERNO TRASPIRANTE - spess. cm 1,5

BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O EQUIVALENTI - dim. 12X25X25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

BLOCCHI DI LATERIZIO A FACCE LISCE PORIZZATO CON ADDITIVI DI ORIGINE NATURALE, AD ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO TIPO "POROTHERM BIO MOD SONICO" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. 30-25x19 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

PARTICOLARE "g4"
Muratura interna alloggi



INTONACO INTERNO TRASPIRANTE - spess. cm 1,5

BLOCCHI DI LATERIZIO A FACCE LISCE PORIZZATO CON ADDITIVI DI ORIGINE NATURALE, AD ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO TIPO "POROTHERM BIO MOD SONICO" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. 30-25x19 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

RINZAFFO CON MALTA CEMENTIZIA

RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO MONTATO A COLLA

PARTICOLARE "h"
Muratura interna alloggi/giunto strutturale



INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

TRAMEZZE DI LATERIZIO RETTIFICATE, CON FORI RIEMPITI DI LANA DI ROCCIA TIPO "POROTHERM PLANA+REVOLUTION 18-50/24.9R" DELLA DITTA WIENERBERGER O EQUIVALENTI - dim. cm 18x50x24.9 MONTATI CON MALTA SPECIALE

INTERCAPEDINE D'ARIA - GIUNTO STRUTTURALE

PROPRIETA' : ACER FORLI'-CESENA - SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE