



01	NOV 19		VERIFICA PROGETTO		
00	SETT 19				
REV.	DATA	DIS.	DESCRIZIONE	VERIF.	APPROV.
<b>PROGETTISTI</b> Arch. Corrado Salemi P.I. Stefano Bacchetta Geom. Maurizio Ren Geom. Mauro Drago			<b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</b> Geom. Mauro Drago  <b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Alessandro Bertani		
<b>DESCRIZIONE</b> REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE PROGETTO ESECUTIVO ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA				<b>N° TAVOLA</b> ES03	
				<b>SCALA</b>	
 <b>COMUNE DI PIACENZA</b> D.O. Riqualificazione e Sviluppo del Territorio Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici				<b>CUP</b> E33I18000130002	
				<b>LAVORO</b>	
				<b>NOME FILE</b>	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 02.006.000005	Nastro segnaletico per segnalazione cantieri o delimitazione aree realizzato in polietilene sp. 40 my, della misura di cm. 7x2000 a strisce oblique bianche e rosse. <b>euro (tre/40)</b>	cadauno	3,40
Nr. 2 04.055.000030	Recinzione in pannelli mobili delle dimensioni di m 3,50 x h. 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare diam. non inferiore a mm. 42 e pannello interno in rete zincata a caldo spessore non inferiore a mm. 4 maglia 85x235, peso non inferiore a kg. 16, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, relativi basamenti in cls del peso di kg. 35, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, la translazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati. Per il primo mese o frazione. <b>euro (quattordici/00)</b>	m2	14,00
Nr. 3 04.055.000032	Recinzione in pannelli mobili delle dimensioni di m 3,50 x h. 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare diam. non inferiore a mm. 42 e pannello interno in rete zincata a caldo spessore non inferiore a mm. 4 maglia 85x235, peso non inferiore a kg. 16, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, relativi basamenti in cls del peso di kg. 35, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, la translazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. <b>euro (uno/20)</b>	m2	1,20
Nr. 4 04.055.000036a	Cancello a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica arancione. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. <b>euro (sei/35)</b>	m2	6,35
Nr. 5 04.055.000036b	Cancello a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica arancione. Nolo per mese o frazione di mese successivo al primo. <b>euro (due/30)</b>	m2	2,30
Nr. 6 04.055.000070	Noleggio di ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiè, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione. <b>euro (sedici/10)</b>	m2	16,10
Nr. 7 04.055.000072	Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm. 50x180, compresi accessori, valutato al mq. di superficie di piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. <b>euro (cinque/35)</b>	m2	5,35
Nr. 8 04.055.000080	Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 circa, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti. Box in lamiera prefabbricata montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm. 430x250x200 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione. <b>euro (novantacinque/55)</b>	cadauno	95,55
Nr. 9 04.055.000082	Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 circa, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. <b>euro (cinquantauno/10)</b>	cadauno	51,10
Nr. 10 04.055.000090	Monoblocco prefabbricato uso ufficio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione. <b>euro (duecentoottantaquattro/55)</b>	cadauno	284,55
Nr. 11 04.055.000092	Monoblocco prefabbricato uso ufficio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. <b>euro (novantanove/75)</b>	cadauno	99,75
Nr. 12 04.055.000094	Monoblocco prefabbricato uso spogliatoio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra; arredi interni costituiti da n. 10 armadi struttura in ferro interamente saldata tipo sporco/pulito, verniciatura a polveri RAL, porte a battente rinforzate con feritoie per aereazione e predisposizione cartellino portanome, maniglia lucchettabile in metallo, delle dimensioni di cm. 50x60x180 (PxLxH) circa. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione. <b>euro (trecentoottantasette/50)</b>	cadauno	387,50
Nr. 13 04.055.000096	Monoblocco prefabbricato uso spogliatoio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra; arredi interni costituiti da n. 10 armadi struttura in ferro interamente saldata tipo sporco/pulito, verniciatura a polveri RAL, porte a battente rinforzate con feritoie per aereazione e predisposizione cartellino portanome, maniglia lucchettabile in metallo, delle dimensioni di cm. 50x60x180 (PxLxH) circa. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. <b>euro (centosessantatre/00)</b>	cadauno	163,00
Nr. 14 04.055.000098	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm. 430x250x200 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione. <b>euro (centocinquanta/55)</b>	cadauno	150,55
Nr. 15 04.055.000100	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm. 430x250x200 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. <b>euro (quarantaquattro/25)</b>	cadauno	44,25
Nr. 16 04.055.000150	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Da kg. 6 classe 34A 233BC . Nolo per mese o frazione. <b>euro (due/55)</b>	cadauno	2,55
Nr. 17 04.055.000170	Cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. n. 388/2003 per interventi sul luogo di lavoro, compreso il reintegro e/o la sostituzione dei prodotti utilizzati o scaduti e la verifica periodica del contenuto. Costo per l'intera durata dei lavori. <b>euro (nove/20)</b>	cadauno	9,20
Nr. 18 04.055.000304	Fornitura e posa in opera di segnaletica da cantiere, usata per la segnalazione temporanea, costruzione scatolare e rinforzata completa di attacchi speciali, in lamiera di alluminio 10/10 costruzione piana con fori o attacchi di fissaggio, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 2 ad elevata risposta luminosa, per tutti i simboli del C.d.S. Targa 2 attacchi dimensioni cm. 60x60. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>euro (due/95)</b>	cadauno	2,95
Nr. 19 04.055.000350	Fornitura e posa in opera cartelli vari di cantiere in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente classe 1. Delle dimensioni di cm. 33x50. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>euro (tre/10)</b>	cadauno	3,10
Nr. 20 04.055.000360	Fornitura e posa in opera Cartello generale di cantiere "Vietato l'accesso alle persone estranee ai lavori" completo di simboli ed indicazioni varie, in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Delle dimensioni di cm. 100x140. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>euro (sette/90)</b>	cadauno	7,90
Nr. 21 04.055.000370	Fornitura e posa in opera cartelli antincendio o di salvataggio con simboli, in lamiera di alluminio spessore 5/10, delle dimensioni di cm. 25x31. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione.		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 04.055.00003 0	<p>Recinzione in pannelli mobili delle dimensioni di m 3,50 x h. 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare diam. non inferiore a mm. 42 e pannello interno in rete zincata a caldo spessore non inferiore a mm. 4 maglia 85x235, peso non inferiore a kg. 16, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, relativi basamenti in cls del peso di kg. 35, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati. Per il primo mese o frazione.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [02.006.000020] Recinzione modulare costituita da pannello mobile delle dime ... m2</p> <p>(E) [02.006.000022] Blocco in cemento per basamento a terra di ancoraggio pannel ... cadauno</p> <p>(E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h</p> <p>(E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (11.05) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (12.71) euro</p> <p><b>T O T A L E euro / m2</b></p>	<p>1,000</p> <p>1,500</p> <p>0,020</p> <p>0,020</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>4,15</p> <p>3,80</p> <p>31,74</p> <p>28,65</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>4,15</p> <p>5,70</p> <p>0,63</p> <p>0,57</p> <p></p> <p>11,05</p> <p>1,66</p> <p></p> <p>12,71</p> <p>1,27</p> <p></p> <p>13,98</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
Nr. 2 04.055.00003 2	<p>Recinzione in pannelli mobili delle dimensioni di m 3,50 x h. 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare diam. non inferiore a mm. 42 e pannello interno in rete zincata a caldo spessore non inferiore a mm. 4 maglia 85x235, peso non inferiore a kg. 16, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, relativi basamenti in cls del peso di kg. 35, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [02.006.000020] Recinzione modulare costituita da pannello mobile delle dime ... (qt=1,000000/12) m2</p> <p>(E) [02.006.000022] Blocco in cemento per basamento a terra di ancoraggio pannel ... (qt=1,500000/12) cadauno</p> <p>(E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile (qt=0,020000/12) h</p> <p>(E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile (qt=0,020000/12) h</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (0.94) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (1.08) euro</p> <p><b>T O T A L E euro / m2</b></p>	<p>0,083</p> <p>0,125</p> <p>0,002</p> <p>0,002</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>4,15</p> <p>3,80</p> <p>31,74</p> <p>28,65</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>0,34</p> <p>0,48</p> <p>0,06</p> <p>0,06</p> <p></p> <p>0,94</p> <p>0,14</p> <p></p> <p>1,08</p> <p>0,11</p> <p></p> <p>1,19</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
Nr. 3 04.055.00007 0	<p>Noleggio di ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [02.055.000005] Ponteggio esterno con sistema a telaio portale boccole reali ... (qt=1/4/12) m2</p> <p>(E) [03.027.000040] Autogru composta da autocarro con installata gruettia idraulici ... h</p> <p>(E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h</p> <p>(E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (12.74) euro</p> <p>Sommano euro</p>	<p>0,021</p> <p>0,040</p> <p>0,100</p> <p>0,200</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>25,00</p> <p>61,30</p> <p>34,14</p> <p>31,74</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>0,53</p> <p>2,45</p> <p>3,41</p> <p>6,35</p> <p></p> <p>12,74</p> <p>1,91</p> <p></p> <p>14,65</p>	<p>MT</p> <p>NL</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			14,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			14,65	
	Utili Impresa 10% * (14.65) euro			1,47	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			16,12	
Nr. 4 04.055.00007 2	Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm. 50x180, compresi accessori, valutato al mq. di superficie di piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [02.055.000006] Piano di lavoro o di protezione per ponteggio, costituito da ... (qt=1/5/12) m2 (E) [03.027.000040] Autogru composta da autocarro con installata grueta idraulica ... h (E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h	0,017 0,010 0,100	27,00 61,30 31,74	0,46 0,61 3,17	MT NL MDO
	Sommano euro			4,24	
	Spese Generali 15.00% * (4.24) euro			0,64	
	Sommano euro			4,88	
	Utili Impresa 10% * (4.88) euro			0,49	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			5,37	
Nr. 5 04.055.00008 0	Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 circa, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti. Box in lamiera prefabbricata montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiera zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm. 430x250x200 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [02.006.000080] Bagno chimico realizzato in materiale plastico antiurto (HDP ... (qt=1/36) cadauno (E) [03.027.000040] Autogru composta da autocarro con installata grueta idraulica ... h (E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h (E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h	0,028 0,200 0,500 0,500	1'190,00 61,30 31,74 28,65	33,32 12,26 15,87 14,33	NL NL MDO MDO
	Sommano euro			75,78	
	Spese Generali 15.00% * (75.78) euro			11,37	
	Sommano euro			87,15	
	Utili Impresa 10% * (87.15) euro			8,72	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			95,87	
Nr. 6 04.055.00008 2	Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 circa, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [02.006.000080] Bagno chimico realizzato in materiale plastico antiurto (HDP ... (qt=1/36) cadauno (E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h (E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h	0,028 0,050 0,200	1'190,00 31,74 28,65	33,32 1,59 5,73	NL MDO MDO
	Sommano euro			40,64	
	Spese Generali 15.00% * (40.64) euro			6,10	
	Sommano euro			46,74	
	Utili Impresa 10% * (46.74) euro			4,67	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			51,41	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 7 04.055.00009 0	<p>Monoblocco prefabbricato uso ufficio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [02.006.000090] Monoblocco prefabbricato per cantiere (ufficio) con porta pe ... (qt=1/36) cadauno</p> <p>(E) [03.027.000040] Autogru composta da autocarro con installata gruetta idraulica ... h</p> <p>(E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h</p> <p>(E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h</p>				
		0,028	2'500,00	70,00	NL
		1,000	61,30	61,30	NL
		1,500	34,14	51,21	MDO
		1,500	28,65	42,98	MDO
	Sommano euro			225,49	
	Spese Generali 15.00% * (225.49) euro			33,82	
	Sommano euro			259,31	
	Utili Impresa 10% * (259.31) euro			25,93	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			285,24	
Nr. 8 04.055.00009 2	<p>Monoblocco prefabbricato uso ufficio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [02.006.000090] Monoblocco prefabbricato per cantiere (ufficio) con porta pe ... (qt=1/36) cadauno</p> <p>(E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h</p> <p>(E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h</p>				
		0,028	2'500,00	70,00	NL
		0,150	34,14	5,12	MDO
		0,150	28,65	4,30	MDO
	Sommano euro			79,42	
	Spese Generali 15.00% * (79.42) euro			11,91	
	Sommano euro			91,33	
	Utili Impresa 10% * (91.33) euro			9,13	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			100,46	
Nr. 9 04.055.00009 4	<p>Monoblocco prefabbricato uso spogliatoio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra; arredi interni costituiti da n. 10 armadi struttura in ferro interamente saldata tipo sporco/pulito, verniciatura a polveri RAL, porte a battente rinforzate con feritoie per aereazione e predisposizione cartellino portanome, maniglia lucchettabile in metallo, delle dimensioni di cm. 50x60x180</p>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	(PxLxH) circa. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [02.006.000092] Monoblocco prefabbricato per cantiere (spogliatoio) con port ... (qt=1/36) cadauno	0,028	4'300,00	120,40	NL
	(E) [03.027.000040] Autogru composta da autocarro con installata grueta idraulica ... h	1,000	61,30	61,30	NL
	(E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h	2,000	34,14	68,28	MDO
	(E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h	2,000	28,65	57,30	MDO
	Sommano euro			307,28	
	Spese Generali 15.00% * (307.28) euro			46,09	
	Sommano euro			353,37	
	Utili Impresa 10% * (353.37) euro			35,34	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			388,71	
Nr. 10 04.055.00009 6	Monoblocco prefabbricato uso spogliatoio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldata, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra; arredi interni costituiti da n. 10 armadi struttura in ferro interamente saldata tipo sporco/pulito, verniciatura a polveri RAL, porte a battente rinforzate con feritoie per aereazione e predisposizione cartellino portanome, maniglia lucchettabile in metallo, delle dimensioni di cm. 50x60x180 (PxLxH) circa. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [02.006.000092] Monoblocco prefabbricato per cantiere (spogliatoio) con port ... (qt=1/36) cadauno	0,028	4'300,00	120,40	NL
	(E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h	0,150	34,14	5,12	MDO
	(E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h	0,150	28,65	4,30	MDO
	Sommano euro			129,82	
	Spese Generali 15.00% * (129.82) euro			19,47	
	Sommano euro			149,29	
	Utili Impresa 10% * (149.29) euro			14,93	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			164,22	
Nr. 11 04.055.00009 8	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm. 430x250x200 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [02.006.000094] Box in lamiera prefabbricata (deposito attrezzi e materiali) ... (qt=1/36) cadauno	0,028	920,00	25,76	NL
	(E) [03.027.000040] Autogru composta da autocarro con installata grueta idraulica ... h	0,500	61,30	30,65	NL
	(E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h	1,000	34,14	34,14	MDO
	(E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h	1,000	28,65	28,65	MDO
	Sommano euro			119,20	
	Spese Generali 15.00% * (119.20) euro			17,88	
	Sommano euro			137,08	
	Utili Impresa 10% * (137.08) euro			13,71	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			150,79	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 12 04.055.00010 0	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm. 430x250x200 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. <b>ELEMENTI:</b> (E) [02.006.000094] Box in lamiera prefabbricata (deposito attrezzi e materiali) ... (qt=1/36) cadauno (E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h (E) [01.001.000040] Operaio comune - impresa edile h	0,028 0,150 0,150	920,00 34,14 28,65	25,76 5,12 4,30	NL MDO MDO
	Sommano euro			35,18	
	Spese Generali 15.00% * (35.18) euro			5,28	
	Sommano euro			40,46	
	Utili Impresa 10% * (40.46) euro			4,05	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			44,51	
Nr. 13 04.055.00015 0	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Da kg. 6 classe 34A 233BC . Nolo per mese o frazione. <b>ELEMENTI:</b> (E) [02.006.000150] Estintore omologato a polvere ABC completo di manichetta. Ti ... (qt=1/12/3) cadauno (E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h	0,028 0,010	61,00 34,14	1,71 0,34	NL MDO
	Sommano euro			2,05	
	Spese Generali 15.00% * (2.05) euro			0,31	
	Sommano euro			2,36	
	Utili Impresa 10% * (2.36) euro			0,24	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			2,60	
Nr. 14 04.055.00017 0	Cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. n. 388/2003 per interventi sul luogo di lavoro, compreso il reintegro e/o la sostituzione dei prodotti utilizzati o scaduti e la verifica periodica del contenuto. Costo per l'intera durata dei lavori. <b>ELEMENTI:</b> (E) [02.006.000170] Cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato dall' ... (qt=1/12) cadauno (E) [01.001.000020] Operaio specializzato - impresa edile h	0,083 0,010	82,50 34,14	6,85 0,34	NL MDO
	Sommano euro			7,19	
	Spese Generali 15.00% * (7.19) euro			1,08	
	Sommano euro			8,27	
	Utili Impresa 10% * (8.27) euro			0,83	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			9,10	
Nr. 15 04.055.00030 4	Fornitura e posa in opera di segnaletica da cantiere, usata per la segnalazione temporanea, costruzione scatolare e rinforzata completa di attacchi speciali, in lamiera di alluminio 10/10 costruzione piana con fori o attacchi di fissaggio, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 2 ad elevata risposta luminosa, per tutti i simboli del C.d.S. Targa 2 attacchi dimensioni cm. 60x60. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>ELEMENTI:</b> (E) [02.006.000304] Segnaletica da cantiere, usata per la segnalazione temporane ... (qt=1/84) cadauno (E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h	0,012 0,066	55,48 31,74	0,67 2,09	MT MDO
	Sommano euro			2,76	
	Spese Generali 15.00% * (2.76) euro			0,41	
	Sommano euro			3,17	
	Utili Impresa 10% * (3.17) euro			0,32	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			3,49	
Nr. 16 04.055.00035 0	Fornitura e posa in opera cartelli vari di cantiere in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente classe 1. Delle dimensioni di cm. 33x50. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [02.006.000350] Cartelli vari di cantiere in lamiera di alluminio spessore 5 ... (qt=1/84) cadauno (E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h	0,012 0,066	29,04 31,74	0,35 2,09	MT MDO
	Sommano euro			2,44	
	Spese Generali 15.00% * (2.44) euro			0,37	
	Sommano euro			2,81	
	Utili Impresa 10% * (2.81) euro			0,28	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			3,09	
Nr. 17 04.055.00036 0	Fornitura e posa in opera Cartello generale di cantiere "Vietato l'accesso alle persone estranee ai lavori" completo di simboli ed indicazioni varie, in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Delle dimensioni di cm. 100x140. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [02.006.000360] Cartello generale di cantiere "Vietato l'accesso alle person ... (qt=1/84) cadauno (E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h	0,012 0,066	348,48 31,74	4,18 2,09	MT MDO
	Sommano euro			6,27	
	Spese Generali 15.00% * (6.27) euro			0,94	
	Sommano euro			7,21	
	Utili Impresa 10% * (7.21) euro			0,72	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			7,93	
Nr. 18 04.055.00037 0	Fornitura e posa in opera cartelli antincendio o di salvataggio con simboli, in lamiera di alluminio spessore 5/10, delle dimensioni di cm. 25X31. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [02.006.000370] Cartelli antincendio o di salvataggio con simboli, in lamier ... (qt=1/84) cadauno (E) [01.001.000030] Operaio qualificato - impresa edile h	0,012 0,066	10,53 31,74	0,13 2,09	MT MDO
	Sommano euro			2,22	
	Spese Generali 15.00% * (2.22) euro			0,33	
	Sommano euro			2,55	
	Utili Impresa 10% * (2.55) euro			0,26	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			2,81	
Nr. 19 04.055.00038 2	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo lampeggiante o rosso a luce fissa, con lente in policarbonato antiurto diametro mm. 200, ruotabile a 360°, funzionamento a batteria, fotosensore per il solo funzionamento notturno, con lampada alogena. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [02.055.000382] Segnalatore luminoso a luce gialla lampeggiante o rossa fiss ... (qt=1/2) cadauno (E) [01.001.000070] Operaio qualificato - impresa edile lavori stradali h	0,500 0,100	12,00 31,74	6,00 3,17	NL MDO
	Sommano euro			9,17	
	Spese Generali 15.00% * (9.17) euro			1,38	
	Sommano euro			10,55	
	Utili Impresa 10% * (10.55) euro			1,06	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			11,61	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 20 01.001.00002 0	Operaio specializzato - impresa edile euro / h			34,14	MDO
Nr. 21 01.001.00003 0	Operaio qualificato - impresa edile euro / h			31,74	MDO
Nr. 22 01.001.00004 0	Operaio comune - impresa edile euro / h			28,65	MDO
Nr. 23 01.001.00007 0	Operaio qualificato - impresa edile lavori stradali euro / h			31,74	MDO
Nr. 24 02.006.00002 0	Recinzione modulare costituita da pannello mobile delle dimensioni di mm. 3500x2000h, tubo perimetrale verticale diametro mm. 40, tubo perimetrale orizzontale diametro mm. 30, tamponatura in rete elettrosaldata zincata maglia 90x300 mm. euro / m2			4,15	MT
Nr. 25 02.006.00002 2	Blocco in cemento per basamento a terra di ancoraggio pannello recinzione modulare, di peso adeguato. euro / cadauno			3,80	MT
Nr. 26 02.006.00008 0	Bagno chimico realizzato in materiale plastico antiurto (HDPE) con pedana antiscivolo, delle misure esterne di circa cm. 110x110x230 (LxPxH), capienza serbatoio 220 lt circa, sistema di igienizzazione con dispositivo a nastro rotante inox con occultamento reflui, sistema meccanico di pulizia mediante rasatore con irrorazione del liquido chimico igienizzante ad ogni utilizzo, da utilizzarsi in assenza di allacci idrico-fognari-elettrici. euro / cadauno			1'190,00	NL
Nr. 27 02.006.00009 0	Monoblocco prefabbricato per cantiere (ufficio) con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldata, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). euro / cadauno			2'500,00	NL
Nr. 28 02.006.00009 2	Monoblocco prefabbricato per cantiere (spogliatoio) con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente alta densità (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo linoleum/pvc e zoccolo angolare di finitura (termosaldata, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL; impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra; arredi interni costituiti da n. 10 armadi struttura in ferro interamente saldata tipo sporco/pulito, verniciatura a polveri RAL, porte a battente rinforzate con feritoie per aereazione e predisposizione cartellino portanome, maniglia lucchettabile in metallo, delle dimensioni di cm. 50x60x180 (PxLxH) circa. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). euro / cadauno			4'300,00	NL
Nr. 29 02.006.00009 4	Box in lamiera prefabbricata (deposito attrezzi e materiali) montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm. 430x250x200 (LxPxH). euro / cadauno			920,00	NL
Nr. 30 02.006.00015 0	Estintore omologato a polvere ABC completo di manichetta. Tipo da kg 6 34A 233BC. euro / cadauno			61,00	NL
Nr. 31	Cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato dall'allegato 1 del D.M. n. 388/2003.				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

COMMITTENTE: □  
ANALISI DEI PREZZI