



AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e Protezione
U.O. Edilizia Scolastica

A037 – I.I.S. ROSA LUXEMBURG

Via Della Volta,1 - Bologna

**PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE IN
C.A. CON RIPRISTINO STRUTTURALE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

FASCICOLO DELL'OPERA

Il Tecnico
Dott.Per.Ind. Mirna Masina
(firmato digitalmente)

Il R.U.P.
Arch. Michele D'Oria
(firmato digitalmente)

Bologna, novembre 2022

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Data: 11/11/2022	NOMINATIVO	FIRMA
Responsabile dei lavori		
Coordinatore per la progettazione	Masina Mirna	

PREMESSA

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.

Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non specificatamente manutentivo.

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.

CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL'OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

COMMITTENTI	
Ragione sociale	Città Metropolitana di Bologna
Indirizzo	via Zamboni - Bologna (BO)
Codice Fiscale	03428581205
Partita IVA	03428581205
Recapiti telefonici	0516598111
Email/PEC	cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE	
Descrizione sintetica dell'opera	Opere di efficientamento energetico consistente nella posa di cappotto in facciata.
Data presunta inizio lavori	02/05/2023
Data presunta fine lavori	30/11/2023
Indirizzo	Via della Volta 4 - Bologna (Bo)

DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'intervento che si andrà a realizzare interesserà le facciate dell'edificio scolastico sito in via della Volta 4 a Bologna, con esclusione della porzione di ampliamento e il corpo di fabbrica della palestra. Ha lo scopo di migliorare l'efficientamento energetico e al tempo stesso, risanare l'involucro esterno del fabbricato, sia a livello di muratura che di strutture in cemento armato. Si andrà quindi a trattare tutte le porzioni di travi, pilastri, velette in c.a. e ferri di armatura che necessitino di un intervento contro il deterioramento degli stessi.

Saranno infine sostituite le converse dei cordoli perimetrali sul coperto e i serramenti dell'ingresso principale, costituito da tre porte a doppia anta e sopraelevate in parte apribili.

SOGGETTI INTERESSATI

Coordinatore per la progettazione	
Cognome e Nome	Masina Mirna
Indirizzo	via Baiesi - Anzola dell'Emilia (Bo)
Recapiti telefonici	cell. 335 6919994
Email/PEC	mirna.masina@gmail.com
Coordinatore per l'esecuzione	
Cognome e Nome	Masina Mirna
Indirizzo	via Baiesi - Anzola dell'Emilia (Bo)
Recapiti telefonici	cell. 335 6919994
Email/PEC	mirna.masina@gmail.com
Progettista	
Cognome e Nome	Geom. Scannavacca Alessandro
Indirizzo	via San Felice - Bologna (Bo)
Email/PEC	alessandro.scanavacca@cittametropolitana.bo.it
Responsabile Unico del Procedimento	
Cognome e Nome	Arch. D'Oria Michele