


PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA.



PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO
2

SCALA
-

DATA
FEBBRAIO 2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Urb. Gabriele Annoni

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini

Il Progettista
Geom. Antonio Mesti

Il Coordinatore
Geom. Antonio Mesti

[illegible]

[illegible]

8	3.25	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12									
		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate.Strisce longitudinali di mezzzeria di 12 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della scritta.									
		SP. 98 di Mulazzano									
		A tratti - t.	745,00					0,34	253,30		
		SP. 17 di Traversetolo									
		A tratti - t.	655,00					0,34	222,70		
		SP. 41 di Neviano									
		A tratti - t.	600,00					0,34	204,00		
		SP. 15 di Calestano Berceto									
		A tratti - t.	690,00					0,34	234,60		
		SP. 36 della Val Tocana									
		A tratti - t.	645,00					0,34	219,30		
		SP. 61 di Calestano Langhirano									
		A tratti - t.	600,00					0,34	204,00		
		SP. 48 di Terenzo									
		A tratti - t.	615,00					0,34	209,10		
		SP. 39 della Val Sporzana									
		A tratti - t.	605,00					0,34	205,70		
		SP. 109 di Fondovalle Stirone									
		A tratti - t.	700,00					0,34	238,00		
		Totale parziale voce 9							1.990,70		1.990,70

[illegible]