



COMUNE DI CONSELICE

PROVINCIA DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "GUIDO BUSCAROLI" NECESSARI A SEGUITO DEI DANNI AVVENUTI CON L'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023

Elaborato:

STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

SIC 05

Cart.LL.PP.612

Data: Aprile 2024

Importo progetto: € 380.000,00

PROGETTISTA GENERALE:

Ing. Giampaolo Cortesi

D.L. GENERALE:

Geom. Luca Emiliani

PROGETTISTA E D.L. STRUTTURALE:

Ing. Maurizio Baroncini

PROGETTISTA E D.L. IMPIANTI ELETTRICI:

Ing. Giampaolo Cortesi

PROGETTISTA E D.L. IMPIANTI MECCANICI:

Per. Ind. Andrea Montuschi

SICUREZZA CSP/CSE:

Geom. Andrea Anderlini

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Chiara Galla

Il Sindaco

Paola Pula



Il progetto è di proprietà del progettista ed è protetto da diritti di autore.

La riproduzione e l'inoltro a terzi, da parte di altro soggetto, potranno avvenire solo dietro espresso consenso del progettista, attestato dall'apposizione di firma e timbro professionale sull'elaborato stesso.

ART.	Cod. Art. Prezziario Reg. E. R. 2024	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Quantità	Importo unitario [€]	Totale [€]
STIMA ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)						
1	F01.022.005 F01.022.005.a	BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	cad	1,00	201,62	201,62 €
				1,00		
2	F01.022.005.b	240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	cad	4,00	37,17	148,68 €
				4,00		
3	F01.013.015	PROTEZIONE DEGLI SCAVI Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta - Plinti = 4x (3,00+3,00+3,00+3,00)x2,20	mq	105,60	20,13	2.125,73 €
				105,60		
4	F01.025.005 F01.025.005.a	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori - Area di accantieramento	m	100,00	1,34	134,00 €
				100,00		
5	F01.025.005.b	costo di utilizzo mensile - Area di accantieramento	m	100,00	0,62	62,00 €
				100,00		
6	F01.025.025 F01.025.025.c	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: peso 200 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori - Area di protezione scavi	m	100,00	2,08	208,00 €
				100,00		
7	F01.025.025.e	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata - Area di protezione scavi	m	100,00	7,01	701,00 €
				100,00		
8	F01.028.045 F01.028.045.f	SEGNALETICA DI SICUREZZA Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm	cad	10,00	2,85	28,50 €
				10,00		
9	NP.SIC.01	IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE Fornitura in opera di impianto elettrico di cantiere composto da quadro elettrico di zona in PVC completo di interruttore generale, impianti presa 220 V e 380 V, cavi a doppio isolamento, impianto di messa a terra, certificazioni, dichiarazioni di conformità DM 37/08 compelta di verifica di messa a terra, per tutta la durata dei lavori, compreso collegamenti alla cabina enel/quadro generale enel o in alterantiva al quadro di zona dotato di certificazione di conformità e di denuncia di messa a terra	crp	1,00	643,96	643,96 €
				1,00		

ART.	Cod. Art. Prezziario Reg. E. R. 2024	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Quantità	Importo unitario [€]	Totale [€]
10	F01.097.010 F01.097.010.b	PRESIDI SANITARI DI PROTEZIONE ATTIVA Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm <div>SOMMANO</div>	mese		4,61	23,05 €
				5,00		
				5,00		
11	N04.025.005 N04.025.005.a	MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: 6 kg, classe 34A-233BC <div>SOMMANO</div>	cad		15,88	31,76 €
				2,00		
				2,00		
12	F01.064.005 F01.064.005.a	TRABATTELLI Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo <div>SOMMANO</div>	cad		70,64	70,64 €
				1,00		
				1,00		
13	F01.064.005.b	per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo <div>SOMMANO</div>	cad		7,02	21,06 €
				3,00		
				3,00		
14	NP.SIC.02	MISURE DI COORDINAMENTO GENERALE Incontri periodici dei responsabili di cantiere delle imprese con il coordinatore per l'esecuzione per le riunioni di coordinamento l'esame dei piani operativi di sicurezza e indicazione di direttive per il rispetto e la attuazione delle misure di sicurezza e coordinamento, comprese gli adempimenti e le comunicazioni. <div>SOMMANO</div>	ora		30,00	600,00 €
				20,00		
				20,00		
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)						5.000,00 €
CONSELICE, MAGGIO 2024						