Rivestimenti in rame
per dettagli si veda elaborato
PE_AR_AB_5c

TABELLA SUPERFICI UTILI e RAPPORTI AREANTI ED ILLUMINANTI PIANO PRIMO

Piano Primo quota +6,22 m

LOCALE	DESCRIZIONE	Superficie Utile (mq)	Superficie Accessoria (mq)	ALTEZZA UTILE	AREA ILLUMINANTE PREVISTA IN PROGETTO	AREA ILLUMINANTE RICHIESTA [1/8 S.U.]	AREA AERANTE PREVISTA IN PROGETTO	AREA AERANTE RICHIESTA [1/8 S.U.] [1/40 S.U.]**	IMMISSIONE [m3]	ESTRAZIONE [m3]
P1-01	Locale Soggiorno	35,25	-	2,90	8,86	4,41	5,41	4,41	125,00	-
P1-02	Studio Primario	12,67	-	2,90-2,50	3,52	1,58	3,02	1,58	125,00	-
P1-02a	WC Personale	3,75	-	2,50	-	-	-	-	-	112,50
P1-03	Studio Medici	12,67	-	2,90	3,52	1,58	3,02	1,58	125,00	-
P1-03a	Vuotatoio	3,75	-	2,70	-	-	-	-	-	112,50
P1-04	Degenza 1 posto letto	14,50	-	2,90-2,70	3,52	1,81	3,02	1,81	125,00	-
P1-04a	WCh	3,56	-	2,70	-	-	-	-	-	112,50
P1-05	Degenza 1 posto letto	15,04	-	2,90-2,70	3,52	1,88	3,02	1,88	125,00	-
P1-05a	WC	3,59	-	2,70	-	-	-	-	-	112,50
P1-06	Studio coordinatore	15,59	-	2,90	3,26	1,95	3,26	1,95	125,00	-
P1-06a	WC Personale	3,56	-	2,70	-	-	-	-	-	112,50
P1-07	Locale Infermeria	20,84	-	2,90	3,52	2,61	3,02	2,61	120,00	-
P1-08	Degenza 2 posti letto	20,73	-	2,90-2,50	3,52	2,59	3,02	2,59	120,00	-
P1-08a	WC	3,60	-	2,50	-	-	-	-	-	108,00
P1-09	Degenza 2 posti letto	20,73	-	2,90-2,50	3,52	2,59	3,02	2,59	120,00	-
P1-09a	WC	3,60	-	2,50	-	-	-	-	-	108,00
P1-10	Degenza 2 posti letto	20,73	-	2,90-2,50	3,52	2,59	3,02	2,59	120,00	-
P1-10a	WC	3,60	-	2,50	-	-	-	-	-	108,00
P1-11	Degenza 2 posti letto	20,73	-	2,90-2,50	3,52	2,59	3,02	2,59	120,00	-
P1-11a	WC	3,60	-	2,50	-	-	-	-	-	108,00
P1-12	Degenza 2 posti letto	20,73	-	2,90-2,50	10,72	2,59	3,52	2,59		
P1-12a	WC	3,78	-	2,70	-	-	-	-		
P1-13a	Anti WC	4,77	-	2,90	-	-	-	-	-	-
P1-13b	WC	3,24	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P1-14	Zona Attesa e Info	46,49	-	2,90-3,30	12,54	5,81	6,00	5,81	800,00	720,00
P1-15	Connettivo Area Degenze	73,47	-	2,50	-	-	-	-		
P1-15a	Connettivo Area Degenze	80,93	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P1-16	Degenza - 2 posti letto	24,92	-	3,00-2,70	3,26	3,12	3,26	3,12	150,00	-
P1-16a	WCh	4,41	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P1-17	Degenza - 2 posti letto	25,22	-	3,00-2,70	3,52	3,15	3,52	3,15	150,00	-
P1-17a	WCh	4,41	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P1-18	Degenza - 2 posti letto	24,15	-	3,00-2,70	3,52	3,02	3,52	3,02	150,00	-
P1-18a	WCh	4,41	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P1-19	Degenza - 2 posti letto	22,22	-	3,00-2,70	3,26	2,78	3,26	2,78	150,00	-
P1-19a	WCh	4,41	-	2,70	-	-	-	-	-	135,00
P1-20	Locale Spogliatoio	5,46	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P1-20a	WCh	3,87	-	2,70	-	-	-	-	-	-
P1-21	Locale Spogliatoio	5,46	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P1-21a	WCh	3,87	-	2,70	-	-	-	-	-	-
P1-22	Bagno Assistito	13,13	-	2,90	-	-	-	-	-	-
P1-23	Locale Medicazione	15,28	-	2,90	-	-	-	-	-	80,00
P1-25	Deposito sporco/vuotatoio	6,95	-	3,50	-	-	-	****	800,00	-
P1-26	Locale deposito pulito	7,19	-	3,50	-	-	-	****	-	-
P1-27	Locale Cucinetta	10,09	-	3,50	-	-	-	-	-	-
P1-28	Locale Strumentario e Attrezzature	8,05	-	3,50	-	-	-	****	-	-
P1-29	Locale Filtro	16,10	-	2,50	-	-	0,10	0,10	-	-
P1-29a	Cavedio Impianti	7,58	-	-	-	-	-	-	-	-
P1-30a	Filtro Disimpegno Montaletti Pazienti Interni	18,33	-	2,90	-	-	0,10	0,10	-	-
P1-30b	Sbarco montacarichi ad uso antincendio	9,19	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P1-31a	Filtro Ingresso Visitatori	21,10	-	2,90	-	-	0,10	0,10	-	-
P1-31b	Sbarco Ascensori	12,99	-	2,50	-	-	-	-	-	-
P1-32	Locale QE Armadio Dati	7,03	-	3,64	-	-	-	-	-	560,00
P1-33	Connettivo	14,55	-	2,50	-	-	-	-	150,00	135,00
P1-33a	Anti WC	5,30	-	2,50	-	-	-	-		
P1-33b	WC pers.	2,33	-	2,50	-	-	-	-		
P1-33c	WC pers.	2,01	-	2,50	-	-	-	-		
P1-34	Connettivo Ambulatori e Attesa	86,63	-	2,50	-	-	-	-	150,00	135,00
P1-35	Deposito Palestra	9,48	-	2,50	-	-	-	-	150,00	135,00
P1-36	Sala Drenaggio	12,91	-	2,50	10,72	1,61	3,52	1,61	150,00	135,00
P1-37	Locale Palestra Esterni	129,93	-	2,90	16,59	16,24	23,96	16,24	150,00	135,00
P1-38	Ambulatorio Medico	20,92	-	2,90	3,52	2,62	3,02	2,62	150,00	135,00
P1-39	Ambulatorio Medico	20,15	-	2,90	3,52	2,52	3,02	2,52	150,00	135,00
P1-40	Ambulatorio Medico	20,15	-	2,90	3,52	2,52	3,02	2,52	150,00	135,00
P1-41	Ambulatorio Medico	20,48	-	2,90	3,52	2,56	3,02	2,56	150,00	135,00
P1-42	Locale Deposito	11,82	-	3,50	-	-	0,30	0,2955**	-	-
P1-43	Locale Filtro	13,15	-	2,50	-	-	0,10	0,10	-	-
	Totale parziale	1.131,13							4.900,00	4.109,50
	Totale Piano Primo	1.131,13								

**** Locali a deposito con superficie inferiore a 10 mq per i quali è consentito non avere areazione naturale ai sensi dell' Art.5.2.1 del D.M. 18 settembre 2002

-** Locali a deposito con superficie non superiore a 50 mq per i quali è richiesta una superficie areante maggiore o uguale a 1/40 dela superficie utile ai sensi dell'Art. 5.2.2 del D.M. 18 settembre 2002

NOTA BENE:

A PROGETTO SONO PRESENTI :
- n°2 ascensori per esterni e visitatori di portata pari a 1000 kg ciascuno identificati nella relazione tecnica opere architettoniche con la lettera D;
- n°2 montaletti per interni di portata pari a 2000 kg identificati nella relazione tecnica opere architettoniche con la lettera B;
- n°1 ascensore/montacarichi ad uso esclusivo personale e trasporto materiali di portata pari a 2000 kg, identificato nella relazione tecnica opere architettoniche con la lettera C;
- n°1 montacarichi di servizio di portata pari a 2000 kg identificato nella relazione tecnica opere architettoniche con la lettera A.

NOTA BENE:

L'attrezzatura solleva-malato va fissata all'intradosso del solaio nei locali indicati nelle piante.
L'attrezzatura solleva-malato non è oggetto del presente appalto.

SOLLEVA PAZIENTE

NOTA BENE:

Le pareti amovibili non sono oggetto di questo appalto.
EPU: 05.NPE01

NOTA BENE:

Sono campiti in grigio gli elementi in c.a. gettati in opera.
Per l'identificazione delle varie tipologie di pareti previste si rimanda agli elaborati:
PE_AR_AB_04 - Abaco pareti interne;
PE_AR_AB_05a - Abaco murature, rivestimenti ed infissi esterni.

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI

- PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 120
- REI 120 PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 120
- PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 90
- REI 90 PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 90
- PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 60
- REI 60 PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 60
- PARETE RESISTENTE AL FUOCO REI 30
- REI 30 PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI 30

LEGENDA SCARICHI

- COLONNE DI SCARICO WC E SAPONI

NOTA BENE:

Gli arredi graficizzati nel presente elaborato, che tendono a dimostrare l'arredabilita' e la fruibilita' dei locali, non sono oggetto dell'appalto.

NOTA BENE:

Battibarella/fascia paracolpi presente nei corridoi di distribuzione ai piani e nei corridoi interni ai reparti, con le seguenti caratteristiche: - Fascia in pvc colorato in pasta flessibile ed indeformabile, ignifuga con classe di resistenza al fuoco "Classe 1", con struttura di supporto in alluminio estruso. Altezza d'imposta secondo Normativa. EPU: 09.01.16.NP01.
Per lo sviluppo ai vari piani si rimanda all'elaborato: PE_AR_AB_04 - Abaco pareti interne.

NOTA BENE:

La pavimentazione per esterni della piazza deve essere realizzata con posa inclinata di 28° seguendo l'orientamento del tunnel e con giunto di dilatazione ogni 120 cm in analogia a quanto realizzato per il Blocco A. EPU:08.NPE01.
Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato: PE_AB_AR_01 - Abaco pavimenti esterni.

NOTA BENE:

SVILUPPO VERTICALE DELLE SCALE:

VANO SCALA A:
- DAL P. SEMINT. AL P. TERRA 26 ALZATE DA 16.92 cm
- DAL P. TERRA AL PIANO PRIMO 38 ALZATE DA 16.37 cm
- DAL P. PRIMO AL P. QUARTO 24x3 ALZATE DA 16.67 cm

VANO SCALA B:
- DAL P. SEMINT. AL P. TERRA 26 ALZATE DA 16.92 cm
- DAL P. TERRA AL PIANO PRIMO 38 ALZATE DA 16.37 cm
- DAL P. PRIMO AL P. QUARTO 24x3 ALZATE DA 16.67 cm

VANO SCALA C:
- DAL P. TERRA AL PIANO PRIMO 38 ALZATE DA 16.37 cm
- DAL P. PRIMO AL P. SECONDO 24 ALZATE DA 16.67 cm

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
DIPARTIMENTO TECNICO

Presidio Unico di Val D'Arda – Fiorenzuola D'Arda
Corpo B – Nuove Funzioni Sanitarie

RuP Ing. Luigi Gruppi

PROGETTISTI
POLITECNICA
BUILDING FOR HUMANS

DIRETTORE TECNICO
Ing. Francesco Frassineti

RESPONSABILE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Fabio Camorani

PROGETTO OPERE EDILI
Ing. Barbara Frascari
Ing. Giordana Cremonini

PROGETTO OPERE STRUTTURALI
Ing. Fabio Camorani
Ing. Luciano Gasparini

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Francesco Frassineti
Ing. Davide Messori

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Balestrazzi
Ing. Ferdinando Sarno

COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Stefano Ripari

ORDINE DEGLI INGEGNERI REGGIO EMILIA Dott. Ing. CAMORANI FABIO n. 980
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA ING. STEFANO RIPARI Sezione A N. 3206
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA DOTT. MARCO BALESTRAZZI INGEGNERE Sezione A N. 2572
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA ING. BARBARA FRASCARI Sezione A Settori a,b,c N. 3111
ORDINE INGEGNERI PROV. BOLOGNA INGEGNERE FRANCESCO FRASSINETI N° 5897/A

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO
PROGETTO
PIANTA LIVELLO PRIMO (quota +6.22)

FASE	ARGOMENTO	DOC. E PROG.
PE	AR	PT_03

FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
PE_AR_PT_03	1=1 A0L	4822	1:50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	REVISIONE	Aprile 2019	Cremonini	Camorani	Camorani
0	EMISSIONE	Dicembre 2018	Cremonini	Camorani	Camorani

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
Politecnica aderisce al progetto Impatto Zero® di Lifegate.
Le emissioni di CO2 di questo progetto sono compensate con la creazione di nuove foreste.