



Comune di Piacenza

Settore Infrastrutture e Smart City

Servizio Mobilità e Infrastrutture

COMPUTO COSTI SICUREZZA

OGGETTO:

**PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA
ANNUALITA' 2024 - 2025**


CIG.:

COMMITTENTE: Comune di Piacenza

IMPRESA:

IL COORDINATORE IN PROGETTAZIONE

(geom. Fabrizio Rancati)



V.sto IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(ing. Giovanni Carini)





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	2024 (Cat 1)							
1 F01.031.010. a	Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza 500 mm, peso 1,85 kg					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,81	81,00
2 F01.031.010. d	Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve d ... essiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,75	75,00
3 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	14,15	636,75
4 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo	11,00	45,00			495,00		
	SOMMANO cad					495,00	3,22	1'593,90
5 F01.031.135. a	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	1,18	177,00
6 F01.031.193	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio					50,00		
	SOMMANO h					50,00	29,69	1'484,50
7 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,09	13,08
	A R I P O R T A R E							4'061,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'061,23
8 F01.097.005. b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	3,14	37,68
9 F01.097.015	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola l ... sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	14,60	43,80
10 S01	Copertura segnali e successiva rimozione e posizionamento per tutta la durata del cantiere					40,00		
	SOMMANO n°					40,00	1,50	60,00
11 S02	Esecuzione di riunioni periodiche per il coordinamento delle attività e informazione reciproca fra i titolari delle imprese presenti in cantiere compresi i lavarotari autonomi					36,00		
	SOMMANO ore					36,00	24,50	882,00
12 SIC.004.006. 001.01.a	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... resione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,83	45,66
13 SIC.004.006. 001.01.b	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00	11,00			22,00		
	SOMMANO cad					22,00	4,15	91,30
	2025 (Cat 2)							
14 F01.031.010. a	Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza 500 mm, peso 1,85 kg					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,81	81,00
15 F01.031.010. d	Cono delimitazione in polietilene con piede di zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C, utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve d ... essiva rimozione							
	A R I P O R T A R E							5'302,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'302,67
	di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,75	75,00
16 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	14,15	636,75
17 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo	11,00	45,00			495,00		
	SOMMANO cad					495,00	3,22	1'593,90
18 F01.031.135. a	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	1,18	177,00
19 F01.031.193	Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio					50,00		
	SOMMANO h					50,00	29,69	1'484,50
20 F01.097.005. a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,09	13,08
21 F01.097.005. b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	3,14	37,68
22 F01.097.015	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola l ... sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		9'320,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
001	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	5'221,67	50,00	
002		5'221,67	50,00	
	Totale CATEGORIE euro	10'443,34	100,00	
	Data, <u>6 MAG. 2024</u> Il Coordinatore per la Sicurezza Geom. Fabrizio Rancati <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 30px; width: 100%;"></div>			
	A RIPORTARE			