


PARTICOLARE INSTALLAZIONE COLLETTORE IMPIANTO IDRICO SANITARIO



I COLLEGAMENTI DEGLI SCARICHI DI TUTTI GLI APPARECCHI SANITARI VERRANNO REALIZZATI, FINO ALLE PIÙ PROSSIME COLONNINE DI SCARICO E/O COLLETTORI SUBORIZZONTALI, CON TUBAZIONI IN POLIPROPILENE (PP).

SALVO DIVERSAMENTE INDICATO, TUTTE LE RETI DI SCARICO SARANNO REALIZZATE CON UNA PENDENZA MINIMA DELL' 1%.

SALVO DIVERSAMENTE INDICATO, LE ADDUZIONI IDRICHE AI SINGOLI SANITARI SARANNO REALIZZATE CON TUBAZIONE DIAMETRO Ø2" IN ACCIAIO ZINCATO O Ø20 IN MULTISTRATO.

SALVO DIVERSAMENTE INDICATO, GLI SCARICHI DEI SINGOLI SANITARI SARANNO REALIZZATI NEI SEGUENTI DIAMETRI:

- LAVABI, DOCCE, BIDEI: Ø50
- WC, LAVABADELLE: Ø110

ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI E SOLAI REI DA PARTE DELLE TUBAZIONI, DEVONO ESSERE RIPRISTINATI CON COLLARI E/O SIGILLATURE TAGLIAFUOCO, CERTIFICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER LA SPECIFICA APPLICAZIONE.

ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE STAFFATE CON ANCORAGGI DIMENSIONATI PER RESISTERE ALLE SOLLECITAZIONI SISMICHE DELL'EDIFICIO.

ANCHE SE NON SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE STAFFATE CON SISTEMI IN GRADO DI EVITARE LA TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI ALLA STRUTTURA CUI SONO FISSATE.

PIANO TERRA SCALA 1.50



LEGENDA IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO

SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE	EPU
	TUBAZIONI SCARICO CONDENSA	NP.M.19
	TUBAZIONI SCARICO ACQUE NERE	NP.M.20 NP.M.21 NP.M.35
	INDICAZIONE DISCESA TUBAZIONI	
	INDICAZIONE SALITA TUBAZIONI	
	SIFONE A SECCO	NP.M.22
	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO CON VALVOLE D'INTERCETTAZIONE	NP.M.24
	DOCCIA	F3.1.230.b F3.1.240 F3.1.270 H10.C70 IM.L.084.001.11
	LAVABO PER DISABILI	F3.1.20.c F3.1.90.a IM.L.084.001.13
	LAVABO LEVA CLINICA NEGLI AMBULATORI (Colore blue in sostituzione di sanitari esistenti, attacchi già presenti)	F3.1.10.a F3.1.90.a/b IM.L.084.001.01 F3.1.480.b F3.1.520 F3.1.310 F3.1.400 F3.1.190 F3.1.180.d IM.L.084.001.13
	VASO PER DISABILI SOSPESO	F3.1.140 IM.L.084.001.13
	VASO SOSPESO (Colore blue in sostituzione di sanitari esistenti, attacchi già presenti)	F3.1.120 F3.1.110 F3.1.480.b IM.L.084.001.09
	BIDET SOSPESO (Colore blue in sostituzione di sanitari esistenti, attacchi già presenti)	F3.1.120 F3.1.110 F3.1.480.b IM.L.084.001.09
	LAVELLO AD UNA VASCA	F3.1.60.j F3.1.100.b IM.L.084.001.02
	UNITA' INTERNA A CASSETTA 4 VIE IMPIANTO VRF	NP.M.11 NP.M.12
	BOILER ELETTRICO CAPACITA' 60 LITRI/ Resistenza elettrica 1,5 kW	NP.M.23

COMUNE DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

N° PROGR.

CONSEGNA	VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE
DATA E PROT.	DATA E PROT.
TMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE	

**RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI PIANO TERRA
POLIAMBULATORIO VIA MONTEBELLO**

PROGETTO ESECUTIVO

SPAZIO RISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO		
PROGETTO ARCHITETTONICO ARCH. MARCO RIZZOLI	PROGETTO STRUTTURALE PROF. ING. TOMASO TROMBETTI	PROPRIETA' AZIENDA USL DI BOLOGNA DELEGATO CON DELIBERA N. 302 del 02/10/2018 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE (Ing. Francesco Rainaldi)
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ARCH. MARCO RIZZOLI	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI ARCH. MARCO RIZZOLI	DIRETTORE GENERALE Dott. ssa Chiara Gibertoni
COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ARCH. MARCO RIZZOLI	COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE	RESPONSABILE UO Servizi Progettazione Edile Ing. Franco Emiliani RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Lucio Vitobello
PRESIDIO: POLIAMBULATORIO VIA MONTEBELLO		COLLABORATORE/ESTENSORE
EDIFICIO: /		CODICE EDIFICIO 062
PIANO: TERRA		DIREZIONE LAVORI
ELABORATO: Progetto impianti meccanici Impianto idrico sanitario e reti di scarico		CODICE PROG. PE SOSTITUISCE IL N. SOSTITUITO DAL N.
ARCHIVIO USL N.:	DATA: 31/10/2018	SCALA: 1:50
ARCHIVIO N.:	FILE: PE.M.04.R1.dwg	REFERENTE AMMINISTRATIVO: MOD01 PsgB01 ADT Rev. 5.1 del 26/10/2016
		1 26/11/2018 3
		2 4