



COMUNE DI  
FIDENZA

**ESTENDIMENTO  
SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA  
DEL TERRITORIO**

***PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO***

REV.S.ONE	DATA	DESCR.Z.ONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	25/02/2023	1° REVISIONE			
1	07/03/2023	2° REVISIONE			
2	04/10/2023	EMISSIONE			
3					
4					

T.TOLO ELABORATO:

**ELENCO PREZZI**

FILE:

SER.E:

**B**

TAVOLA NUMERO:

**1**



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANT.	PREZZO	TOTALE
TELEC.1-12 MPX	Fornitura e posa in opera di telecamera IP-Fissa - 12 Megapixel - comprensive di illuminatore IR - apertura 180°	3	€3.699,47	11.098,41 €
TELEC.1-8MPX	Fornitura e posa in opera di telecamera IP-Fornitura e posa in opera di telecamera ambientale fissa completa di adattatori e staffe e di ogni onere necessario alla corretta installazione, caratteristiche come da capitolato tecnico	43	€1.533,17	65.926,20 €
TELEC.2-OCRMEGAPIXEL	Fornitura e posa in opera di telecamera OCR risoluzione 5 MegaPixel completa di adattatori e staffe	24	€3.134,20	75.220,78 €
TELEC.2-DOPPIO_SENDO-OCRMEGAPIXEL	Fornitura e posa in opera di telecamera, risoluzione 5 MegaPixel doppia corsia completa di adattatori e staffe	6	€3.984,26	23.905,57 €
BOX.OT.TEL.IP66	Fornitura e posa in opera di box outdoor per postazioni videocamera capace di grado di protezione IP66, misure altezza mm 530, larghezza mm 430, profondità mm 200, ed ogni onere anche non espressamente citato per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte.	26	€576,36	14.985,45 €
SWITCH 8P	Fornitura e posa in opera di industrial switch 8 porte, UTP7308GE-POE, POE++ 10/100/1000 e 4 porte UPLINK APP_01 SFP/ETHERNET 1000-BASE. max 1 porta a 60W. Full managed. Alimentazione 48-57 VDC	19	€611,30	11.614,77 €
FOR.POS. STF.	Fornitura e posa di pali e staffe e ogni onere anche non espressamente citato per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte.	45	€168,98	7.603,88 €
RADIO BTS - MIMO	Fornitura e posa in opera di antenna BASESTATION 5 GHz "PREMIUM" Full Outdoor Ant.Integ. 90° 20dB 48V, Smart Beamforming per collegamento con postazioni videosorveglianza	4	€7.703,41	30.813,65 €
FOR.POS. STF. BTS	Fornitura e posa di pali e staffe e ogni onere anche non espressamente citato per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte.	4	€297,21	1.188,85 €
SWITCH 24P	Fornitura e posa in opera di industrial switch 24 porte, UTP7308GE-POE, POE++ 10/100/1000 e 4 porte UPLINK APP_01 SFP/ETHERNET 1000-BASE. max 8 porta a 60W. Full managed. Alimentazione 48-57 VDC	1	€1.267,74	1.267,74 €
GRU. BATT. ALM.	Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione a batterie, con carica nelle ore notturne mediante la linea di alimentazione della rete di illuminazione pubblica per garantire il funzionamento del sistema (composizione OCR, HD, Illuminatore IR e antenna) per ore 36 consecutive in assenza di alimentazione della rete di illuminazione pubblica	6	€3.982,17	23.893,00 €
ANT.WIRE - MIMO - PTP	Fornitura e posa in opera di antenna 802.11ac MIMO caratteristiche tecniche come da capitolato	12	€752,24	9.026,88 €
PC SERVER	Fornitura e posa in opera di server completo di sistema operativo, CO_HW caratteristiche come da capitolato tecnico, completo di: 2 SSD storage da 480 GB, 4+4 hard disk western digital ... azioni ed ogni onere necessario alla sua installazione e al perfetto funzionamento per eseguire il tutto a regola d'arte	1	€10.245,67	10.245,67 €
HARD DISK	Fornitura e installazione hard disk stato solido capacità 8 terabyte per archiviazione immagini e targhe	0		0,00 €
LICENZA UPGRADE TLC	Fornitura di licenza software xprotect Expert Device Licence comprensiva di un anno di Care plus	79	€297,96	23.538,71 €
NVR 4 INGRESSI	Fornitura e posa in opera di NVR 4 canali Telecamere ip Megapixel compatibile con software videosever centrale operativa	1	€3.470,98	3.470,98 €
AP-60 GHz	Fornitura e posa in opera di antenna AP FWA 60 GHz IP 67 High gain x collegamento PMP ad alta capacità a brevi distanze con postazioni videosorveglianza	3	€2.678,86	8.036,57 €
client 60 GHz - 1000	V1000 Client Mid Gain	0		0,00 €
ANT. CLIENT 60 GHz - 2000	Fornitura e posa in opera di antenna CPE FWA 60 GHz IP 67 High gain x collegamento PMP ad alta capacità a brevi distanze con torre piezometrica	4	€1.122,36	4.489,44 €
client 60 GHz - 3000	V3000 Client Mid Gain	0		0,00 €
ANT.WIRE - MIMO - HIPERLAN	Fornitura e posa in opera di antenna CPE FWA 5 GHz MIMO IP 67 High gain x collegamento PMP con torre piezometrica	18	€525,28	9.455,03 €

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANT.	PREZZO	TOTALE
CONF-COLL	Configurazione e collaudo finale del sistema in Centrale Operativa	100	€32,72	3.271,72 €
E-CPS	Upgrade licenza software CPS per singolo OCR aggiuntivo	30	€259,68	7.790,33 €
ES.COLL.DATI.TEL.OCR	Esecuzione di punto di collegamento dati di telecamere e antenna dati, eseguito con cavo cat5e FTP, dal quadro di illuminazione pubblica ad un'altezza di circa 3,5 mt del/i punto/i oggetto di installazione e ogni onere anche non espressamente citato per consegnare l'opera a perfetta regola d'arte.	0	€0,00	0,00 €
INT-MAGN-DIFF	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - I <sub>dn</sub> =0,03A tipo F - 2 moduli DIN - 230V - I <sub>n</sub> =25A	32	€165,03	5.280,94 €
TUB-METAL	Fornitura e posa di tuazione in tubo metallico leggero	15	€31,84	477,66 €
ES.COLL.ELETT.TEL.OCR	Esecuzione di punto di collegamento elettrico di telecamere OCR e panoramica, eseguito con cavo FG16OR 0,6/1KV 3G1,5mmq, dal quadro di illuminazione pubblica ad un'altezza di circa mt. 6 del palo in oggetto di installazione.	0	€0,00	0,00 €
C2/e	Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq	810	€2,86	2.314,00 €
C2/f	Fornitura e posa in opera di Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	1715	€3,09	5.298,62 €
C2/h	Fornitura e posa in opera di linea in cavo Tipo UTP cat.6. per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in APP_07 rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame s ... re il lavoro finito, compresi tutti i collegamenti necessari e gli eventuali connettori per le tratte superiori ai 90 m.	2295	€2,61	5.995,40 €
UPS-1000	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità UPS 1000VA 230V ON-LINE a doppia conversione ad alta densità	1	€1.057,05	1.057,05 €
				367.267,33 €