



azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051.292111 fax 051.554335
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00322270372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

INTERVENTO

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI DUE CASAMENTI A CORTE SITI IN
COMUNE DI BOLOGNA LOCALITA' CIRENAICA.
VIA LIBIA CIV. 29÷51 PER COMPLESSIVI 70 ALLOGGI
DI ERP CON RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI

LOTTO **3053/PN_2**

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.		OGGETTO			DATA		
CME.OS					Settembre 2022		
SCALA		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA			N. DISEGNO		
VERSIONE	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO		APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE		Settembre 2022	G. DIOLATI	N. LEONE		N. LEONE
01							
02							
03							

Il Progettista Architettonico Arch. Francesca Tovoli Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Strutturale Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Elettrici Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Meccanici Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Coordinatore per la progettazione Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Collaboratori Progettisti: Ing. Marco Venturini Ing. Federica Dalmonte Geom. Alessio Breviglieri Arch. Domenico Conaci Geom. Arianna Danieli P. I. Andrea Gamberini Ing. Cesare Orsini	
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Avv. Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Marco Bertuzzi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

esempio: Comune di ...
esempio: Provincia di ...

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, settembre 2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	CORTE Via Libia (SpCat 14)							
	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI (Cat 5)							
1 / 1 SIC.01.000	Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali corte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'700,00	8'700,00
	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
2 / 2 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 35 su strada su strada		9,35 9,40		6,000 6,000	56,10 56,40		
	SOMMANO mq					112,50	15,31	1'722,38
	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1)							
3 / 3 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 29 su strada lato cortile		9,40 9,40		6,000 6,000	56,40 56,40		
	SOMMANO mq					112,80	15,31	1'726,97
	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2)							
4 / 4 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 31 su strada lato cortile		9,40 9,40		6,000 6,000	56,40 56,40		
	SOMMANO mq					112,80	15,31	1'726,97
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
5 / 5 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni							
	A R I P O R T A R E							13'876,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'876,32
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 33 su strada lato cortile angoli ponteggio su civico 35 ponteggio su civico 31 SOMMANO mq		34,00 24,70 2,00 6,00 		16,000 16,000 16,000 16,000 10,000 10,000 	544,00 395,20 9,60 115,20 95,00 95,00 1'254,00	15,31	19'198,74
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
6 / 6 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 37 su strada lato cortile su corsello di accesso ponteggio su civico 35 SOMMANO mq		24,70 24,70 9,40 9,40 		16,000 16,000 16,000 10,000 	395,20 395,20 150,40 94,00 1'034,80	15,31	15'842,79
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
7 / 7 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 39 su strada ponteggio su sala comune su corsello di accesso lato cortile angoli SOMMANO mq		24,70 9,40 9,40 24,70 2,00 6,00 		16,000 10,000 16,000 16,000 16,000 16,000 	395,20 94,00 150,40 395,20 9,60 115,20 1'159,60	15,31	17'753,48
	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)							
8 / 8 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio SNC su strada su strada SOMMANO mq		9,50 9,50 		6,000 6,000 	57,00 57,00 114,00	15,31	1'745,34
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
9 / 9	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con							
	A R I P O R T A R E							68'416,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'416,67
F01.052.005. a	altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 41 su strada ponteggio su sala comune ponteggio su civico 43 lato cortile angoli		34,00 9,40 9,40 24,70 2,00 6,00		16,000 10,000 10,000 16,000 16,000 16,000	544,00 94,00 94,00 395,20 9,60 115,20		
	SOMMANO mq					1'252,00	15,31	19'168,12
	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)							
10 / 10 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 43 su strada su corte		9,40 9,40		6,000 6,000	56,40 56,40		
	SOMMANO mq					112,80	15,31	1'726,97
	CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)							
11 / 11 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 45 su strada su corte		9,40 9,40		6,000 6,000	56,40 56,40		
	SOMMANO mq					112,80	15,31	1'726,97
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
12 / 12 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 47 su strada ponteggio su civico 45 ponteggio su civico 49 lato cortile angoli		24,70 9,40 9,40 24,70 2,00 6,00		16,000 10,000 10,000 16,000 16,000 16,000	395,20 94,00 94,00 395,20 9,60 115,20		
	SOMMANO mq					1'103,20	15,31	16'889,99
	CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12)							
	A R I P O R T A R E							107'928,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'928,72
13 / 13 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 49 su strada su strada SOMMANO mq		9,40 9,40		6,000 6,000	56,40 56,40	15,31	1'726,97
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
14 / 14 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 51 su strada su corsello di accesso ponteggio su civico 49 lato cortile angoli SOMMANO mq		24,50 9,60 9,60 24,50 2,00 6,00		16,000 16,000 10,000 16,000 16,000 16,000	392,00 153,60 96,00 392,00 9,60 115,20	15,31	17'735,10
	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
15 / 15 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 35 su strada su strada SOMMANO mq		9,40 9,40	15,000 15,000	6,000 6,000	846,00 846,00	3,07	5'194,44
	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1)							
16 / 16 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 29 su strada lato cortile SOMMANO mq		9,40 9,40	15,000 15,000	6,000 6,000	846,00 846,00	3,07	5'194,44
	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2)							
	A R I P O R T A R E							137'779,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'779,67
17 / 17 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 31 su strada lato cortile SOMMANO mq CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
			9,40	15,000	6,000	846,00		
			9,40	15,000	6,000	846,00		
						1'692,00	3,07	5'194,44
18 / 18 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 33 su strada lato cortile angoli ponteggio su civico 35 ponteggio su civico 31 SOMMANO mq CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
			34,00	15,000	16,000	8'160,00		
			24,70	15,000	16,000	5'928,00		
		2,00	0,30	15,000	16,000	144,00		
		6,00	1,20	15,000	16,000	1'728,00		
			9,40	15,000	10,000	1'410,00		
			9,40	15,000	10,000	1'410,00		
						18'780,00	3,07	57'654,60
19 / 19 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 37 su strada lato cortile su corsello di accesso ponteggio su civico 35 SOMMANO mq CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
			24,70	15,000	16,000	5'928,00		
			24,70	15,000	16,000	5'928,00		
			9,40	15,000	16,000	2'256,00		
			9,40	15,000	10,000	1'410,00		
						15'522,00	3,07	47'652,54
20 / 20 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 39 su strada ponteggio su sala comune su corsello di accesso lato cortile							
			24,70	15,000	16,000	5'928,00		
			9,40	15,000	10,000	1'410,00		
			9,40	15,000	16,000	2'256,00		
			24,70	15,000	16,000	5'928,00		
	A R I P O R T A R E					15'522,00		248'281,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15'522,00		248'281,25
	angoli	2,00 6,00	0,30 1,20	15,000 15,000	16,000 16,000	144,00 1'728,00		
	SOMMANO mq					17'394,00	3,07	53'399,58
	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)							
21 / 21 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio SNC su strada su strada		9,40 9,40	15,000 15,000	6,000 6,000	846,00 846,00		
	SOMMANO mq					1'692,00	3,07	5'194,44
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
22 / 22 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 41 su strada ponteggio su sala comune ponteggio su civico 43 lato cortile		34,00 9,40 9,40 24,70	15,000 15,000 15,000 15,000	16,000 10,000 10,000 16,000	8'160,00 1'410,00 1'410,00 5'928,00		
	angoli	2,00 6,00	0,30 1,20	15,000 15,000	16,000 16,000	144,00 1'728,00		
	SOMMANO mq					18'780,00	3,07	57'654,60
	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)							
23 / 23 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 43 su strada su corte		9,40 9,40	15,000 15,000	6,000 6,000	846,00 846,00		
	SOMMANO mq					1'692,00	3,07	5'194,44
	CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)							
24 / 24 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							369'724,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							369'724,31
25 / 25 F01.052.005. b	<u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 45 su strada su corte		9,40 9,40	15,000 15,000	6,000 6,000	846,00 846,00		
	SOMMANO mq					1'692,00	3,07	5'194,44
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Prima e seconda fase (ulteriori 15 mesi)</u> Ponteggio civico 47 su strada ponteggio su civico 45 ponteggio su civico 49 lato cortile		24,70 9,40 9,40 24,70	15,000 15,000 15,000 15,000	16,000 10,000 10,000 16,000	5'928,00 1'410,00 1'410,00 5'928,00		
	angoli	2,00 6,00	0,30 1,20	15,000 15,000	16,000 16,000	144,00 1'728,00		
	SOMMANO mq					16'548,00	3,07	50'802,36
	CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12)							
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Terza fase (ulteriori 3 mesi)</u> Ponteggio civico 49 su strada su strada		9,40 9,40	3,000 3,000	6,000 6,000	169,20 169,20		
	SOMMANO mq					338,40	3,07	1'038,89
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali <u>Terza fase (ulteriori 3 mesi)</u> Ponteggio civico 51 su strada su corsello di accesso ponteggio su civico 49 lato cortile		24,50 9,60 9,60 24,50	3,000 3,000 3,000 3,000	16,000 16,000 10,000 16,000	1'176,00 460,80 288,00 1'176,00		
	angoli	2,00 6,00	0,30 1,20	3,000 3,000	16,000 16,000	28,80 345,60		
	SOMMANO mq					3'475,20	3,07	10'668,86
	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
	A R I P O R T A R E							437'428,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							437'428,86
28 / 28 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 35 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 2 [mq 112.50] SOMMANO mq					112,50		
						112,50	6,14	690,75
	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1)							
29 / 29 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 29 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 3 [mq 112.80] SOMMANO mq					112,80		
						112,80	6,14	692,59
	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2)							
30 / 30 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 31 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 4 [mq 112.80] SOMMANO mq					112,80		
						112,80	6,14	692,59
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
31 / 31 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 33 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 5 [mq 1 254.00] SOMMANO mq					1'254,00		
						1'254,00	6,14	7'699,56
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
32 / 32 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							447'204,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							447'204,35
33 / 33 F01.052.005. c	Ponteggio civico 37 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 6 [mq 1 034.80]					1'034,80		
	SOMMANO mq					1'034,80	6,14	6'353,67
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
33 / 33 F01.052.005. c	Ponteggio civico 39 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 7 [mq 1 159.60]					1'159,60		
	SOMMANO mq					1'159,60	6,14	7'119,94
	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)							
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
34 / 34 F01.052.005. c	Ponteggio SNC Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 8 [mq 114.00]					114,00		
	SOMMANO mq					114,00	6,14	699,96
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
35 / 35 F01.052.005. c	Ponteggio civico 41 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 9 [mq 1 252.00]					1'252,00		
	SOMMANO mq					1'252,00	6,14	7'687,28
	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)							
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
36 / 36 F01.052.005. c	Ponteggio civico 43 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 10 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	6,14	692,59
	A R I P O R T A R E							469'757,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							469'757,79
37 / 37 F01.052.005. c	<p>CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)</p> <p>Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 45 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 11 [mq 112.80]</p> <p>SOMMANO mq</p>					112,80		
						112,80	6,14	692,59
38 / 38 F01.052.005. c	<p>CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)</p> <p>Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 47 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 12 [mq 1 103.20]</p> <p>SOMMANO mq</p>					1'103,20		
						1'103,20	6,14	6'773,65
39 / 39 F01.052.005. c	<p>CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12)</p> <p>Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 49 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 13 [mq 112.80]</p> <p>SOMMANO mq</p>					112,80		
						112,80	6,14	692,59
40 / 40 F01.052.005. c	<p>CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)</p> <p>Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 51 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 14 [mq 1 158.40]</p> <p>SOMMANO mq</p>					1'158,40		
						1'158,40	6,14	7'112,58
41 / 41 F01.055.010. a	<p>CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)</p> <p>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero</p>							
	A R I P O R T A R E							485'029,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'029,20
	di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 35 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 2 [mq 112.50]					112,50		
	SOMMANO mq					112,50	2,44	274,50
	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1)							
42 / 42 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 29 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 3 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	2,44	275,23
	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2)							
43 / 43 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 31 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 4 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	2,44	275,23
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
44 / 44 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 33 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 5 [mq 1 254.00]					1'254,00		
	SOMMANO mq					1'254,00	2,44	3'059,76
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
45 / 45 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 37 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 6 [mq 1 034.80]					1'034,80		
	A R I P O R T A R E					1'034,80		488'913,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'034,80		488'913,92
	SOMMANO mq					1'034,80	2,44	2'524,91
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
46 / 46 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 39 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 7 [mq 1 159.60]					1'159,60		
	SOMMANO mq					1'159,60	2,44	2'829,42
	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)							
47 / 47 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico SNC Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 8 [mq 114.00]					114,00		
	SOMMANO mq					114,00	2,44	278,16
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
48 / 48 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 41 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 9 [mq 1 252.00]					1'252,00		
	SOMMANO mq					1'252,00	2,44	3'054,88
	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)							
49 / 49 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 43 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 10 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	2,44	275,23
	CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)							
	A R I P O R T A R E							497'876,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							497'876,52
50 / 50 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 45 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 11 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	2,44	275,23
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
51 / 51 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 47 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 12 [mq 1 103.20]					1'103,20		
	SOMMANO mq					1'103,20	2,44	2'691,81
	CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12)							
52 / 52 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 49 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 13 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	2,44	275,23
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
53 / 53 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 51 Vedi montaggio ponteggi Vedi voce n° 14 [mq 1 158.40]					1'158,40		
	SOMMANO mq					1'158,40	2,44	2'826,50
	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
54 / 54 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)							
	A R I P O R T A R E							503'945,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							503'945,29
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 35 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 41 [mq 112.50]	11,00				1'237,50		
	SOMMANO mq					1'237,50	1,00	1'237,50
	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1)							
55 / 55 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 29 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 42 [mq 112.80]	11,00				1'240,80		
	SOMMANO mq					1'240,80	1,00	1'240,80
	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2)							
56 / 56 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 31 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 43 [mq 112.80]	11,00				1'240,80		
	SOMMANO mq					1'240,80	1,00	1'240,80
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
57 / 57 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 33 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 44 [mq 1 254.00]	11,00				13'794,00		
	SOMMANO mq					13'794,00	1,00	13'794,00
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
58 / 58 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 37 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 45 [mq 1 034.80]	11,00				11'382,80		
	SOMMANO mq					11'382,80	1,00	11'382,80
	A R I P O R T A R E							532'841,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							532'841,19
59 / 59 F01.055.010. b	<p>CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)</p> <p>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)</p> <p>Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali</p> <p>Ponteggio civico SNC</p> <p>Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media</p> <p>Vedi voce n° 47 [mq 114.00]</p>	11,00				1'254,00		
	SOMMANO mq					1'254,00	1,00	1'254,00
60 / 60 F01.055.010. b	<p>CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)</p> <p>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)</p> <p>Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali</p> <p>Ponteggio civico 41</p> <p>Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media</p> <p>Vedi voce n° 48 [mq 1 252.00]</p>	11,00				13'772,00		
	SOMMANO mq					13'772,00	1,00	13'772,00
61 / 61 F01.055.010. b	<p>CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)</p> <p>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)</p> <p>Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali</p> <p>Ponteggio civico 43</p> <p>Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media</p> <p>Vedi voce n° 49 [mq 112.80]</p>	11,00				1'240,80		
	SOMMANO mq					1'240,80	1,00	1'240,80
62 / 62 F01.055.010. b	<p>CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)</p> <p>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)</p> <p>Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali</p> <p>Ponteggio civico 45</p> <p>Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media</p> <p>Vedi voce n° 50 [mq 112.80]</p>	11,00				1'240,80		
	SOMMANO mq					1'240,80	1,00	1'240,80
63 / 63 F01.055.010.	<p>CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)</p> <p>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di</p>							
	A R I P O R T A R E							550'348,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							550'348,79
b	abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 47 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 51 [mq 1 103.20]	11,00				12'135,20		
	SOMMANO mq					12'135,20	1,00	12'135,20
	CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12)							
64 / 64 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 49 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 52 [mq 112.80]	11,00				1'240,80		
	SOMMANO mq					1'240,80	1,00	1'240,80
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
65 / 65 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 39 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 46 [mq 1 159.60]	11,00				12'755,60		
	SOMMANO mq					12'755,60	1,00	12'755,60
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
66 / 66 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 51 Vedi nolo (voce prec) x 11 mesi valutazione media Vedi voce n° 53 [mq 1 158.40]	11,00				12'742,40		
	SOMMANO mq					12'742,40	1,00	12'742,40
	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
67 / 67 F01.061.010	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 35 Vedi voce n° 2 [mq 112.50]					112,50		
	SOMMANO mq					112,50	2,79	313,88
	A R I P O R T A R E							589'536,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							589'536,67
68 / 68 F01.061.010	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 29 Vedi voce n° 3 [mq 112.80] SOMMANO mq					112,80		
						112,80	2,79	314,71
69 / 69 F01.061.010	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 31 Vedi voce n° 4 [mq 112.80] SOMMANO mq					112,80		
						112,80	2,79	314,71
70 / 70 F01.061.010	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 33 Vedi voce n° 5 [mq 1 254.00] SOMMANO mq					1'254,00		
						1'254,00	2,79	3'498,66
71 / 71 F01.061.010	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 37 Vedi voce n° 6 [mq 1 034.80] SOMMANO mq					1'034,80		
						1'034,80	2,79	2'887,09
72 / 72 F01.061.010	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 39 Vedi voce n° 7 [mq 1 159.60] SOMMANO mq					1'159,60		
						1'159,60	2,79	3'235,28
73 / 73 F01.061.010	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico SNC Vedi voce n° 8 [mq 114.00] SOMMANO mq					114,00		
						114,00	2,79	318,06
	A R I P O R T A R E							600'105,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							600'105,18
74 / 74 F01.061.010	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 41 Vedi voce n° 9 [mq 1 252.00]					1'252,00		
	SOMMANO mq					1'252,00	2,79	3'493,08
75 / 75 F01.061.010	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 43 Vedi voce n° 10 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	2,79	314,71
76 / 76 F01.061.010	CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 45 Vedi voce n° 11 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	2,79	314,71
77 / 77 F01.061.010	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 47 Vedi voce n° 12 [mq 1 103.20]					1'103,20		
	SOMMANO mq					1'103,20	2,79	3'077,93
78 / 78 F01.061.010	CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 49 Vedi voce n° 13 [mq 112.80]					112,80		
	SOMMANO mq					112,80	2,79	314,71
79 / 79 F01.061.010	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13) Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ponteggio civico 51 Vedi voce n° 14 [mq 1 158.40]					1'158,40		
	A R I P O R T A R E					1'158,40		607'620,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'158,40		607'620,32
	SOMMANO mq					1'158,40	2,79	3'231,94
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
80 / 80 F01.049.005. a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali TORRI CARICO-SCARICO MATERIALI N. 3 torri di mt. 4x3 civico 33	0,50	1,80	12,000	16,600	179,28		
	SOMMANO cad					179,28	5,77	1'034,45
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
81 / 81 F01.049.005. a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali TORRI CARICO-SCARICO MATERIALI N. 3 torri di mt. 4x3 civico 37	0,50	1,80	12,000	16,600	179,28		
	SOMMANO cad					179,28	5,77	1'034,45
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
82 / 82 F01.049.005. a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali TORRI CARICO-SCARICO MATERIALI N. 3 torri di mt. 4x3 civico 39	0,50	1,80	12,000	16,600	179,28		
	SOMMANO cad					179,28	5,77	1'034,45
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
83 / 83 F01.049.005. a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali TORRI CARICO-SCARICO MATERIALI N. 3 torri di mt. 4x3 civico 41	0,50	1,80	12,000	16,600	179,28		
	SOMMANO cad					179,28	5,77	1'034,45
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
	A R I P O R T A R E							614'990,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							614'990,06
84 / 84 F01.049.005. a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali TORRI CARICO-SCARICO MATERIALI N. 3 torri di mt. 4x3 civico 47	0,50	1,80	12,000	16,600	179,28		
	SOMMANO cad					179,28	5,77	1'034,45
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
85 / 85 F01.049.005. a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali TORRI CARICO-SCARICO MATERIALI N. 3 torri di mt. 4x3 civico 51	0,50	1,80	12,000	16,600	179,28		
	SOMMANO cad					179,28	5,77	1'034,45
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
86 / 86 F01.049.005. b	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ulteriori 4 mesi civico 33	2,00	1,80	12,000	16,600	717,12		
	SOMMANO cad					717,12	0,78	559,35
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
87 / 87 F01.049.005. b	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ulteriori 4 mesi civico 37	2,00	1,80	12,000	16,600	717,12		
	SOMMANO cad					717,12	0,78	559,35
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
88 / 88 F01.049.005. b	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ulteriori 4 mesi civico 39	2,00	1,80	12,000	16,600	717,12		
	A R I P O R T A R E					717,12		618'177,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					717,12		618'177,66
	SOMMANO cad					717,12	0,78	559,35
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
89 / 89 F01.049.005. b	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ulteriori 4 mesi civico 41	2,00	1,80	12,000	16,600	717,12		
	SOMMANO cad					717,12	0,78	559,35
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
90 / 90 F01.049.005. b	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ulteriori 4 mesi civico 47	2,00	1,80	12,000	16,600	717,12		
	SOMMANO cad					717,12	0,78	559,35
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
91 / 91 F01.049.005. b	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Ulteriori 4 mesi civico 51	2,00	1,80	12,000	16,600	717,12		
	SOMMANO cad					717,12	0,78	559,35
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
92 / 92 F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 33 Vedi montaggio ponteggio Vedi voce n° 80 [cad 179.28]					179,28		
	SOMMANO cad					179,28	2,00	358,56
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
93 / 93 F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	A R I P O R T A R E							620'773,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							620'773,62
	civico 37 Vedi montaggio ponteggio Vedi voce n° 81 [cad 179.28] SOMMANO cad					179,28		
						179,28	2,00	358,56
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
94 / 94 F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 39 Vedi montaggio ponteggio Vedi voce n° 82 [cad 179.28] SOMMANO cad					179,28		
						179,28	2,00	358,56
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
95 / 95 F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 41 Vedi montaggio ponteggio Vedi voce n° 83 [cad 179.28] SOMMANO cad					179,28		
						179,28	2,00	358,56
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
96 / 96 F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 47 Vedi montaggio ponteggio Vedi voce n° 84 [cad 179.28] SOMMANO cad					179,28		
						179,28	2,00	358,56
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
97 / 97 F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 51 Vedi montaggio ponteggio Vedi voce n° 85 [cad 179.28] SOMMANO cad					179,28		
						179,28	2,00	358,56
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
98 / 98 F01.055.005. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro							
	A R I P O R T A R E							622'566,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							622'566,42
99 / 99 F01.055.005. a	dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Piani di lavoro per torri carico-scarico (cinque piani di lavoro) civico 29-31-33		4,00	2,000	5,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	4,89	195,60
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Piani di lavoro per torri carico-scarico (cinque piani di lavoro) civico 35-37		4,00	2,000	5,000	40,00		
100 / 100 F01.055.005. a	SOMMANO mq					40,00	4,89	195,60
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Piani di lavoro per torri carico-scarico (cinque piani di lavoro) civico 39-snc		4,00	2,000	5,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	4,89	195,60
101 / 101 F01.055.005. a	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Piani di lavoro per torri carico-scarico (cinque piani di lavoro) civico 41-43-45		4,00	2,000	5,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	4,89	195,60
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
102 / 102 F01.055.005. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiè ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Piani di lavoro per torri carico-scarico (cinque piani di lavoro) civico 47-49-51		4,00	2,000	5,000	40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		623'348,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		623'348,82
	SOMMANO mq					40,00	4,89	195,60
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
103 / 103 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Vedi nolo (voce prec) x 5 mesi valutazione media civico 29-31-33	4,00	4,00	2,000	5,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	2,02	323,20
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
104 / 104 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Vedi nolo (voce prec) x 5 mesi valutazione media civico 35-37	4,00	4,00	2,000	5,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	2,02	323,20
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
105 / 105 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Vedi nolo (voce prec) x 5 mesi valutazione media civico 39-snc	4,00	4,00	2,000	5,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	2,02	323,20
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
106 / 106 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Vedi nolo (voce prec) x 5 mesi valutazione media civico 41-43-45	4,00	4,00	2,000	5,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	2,02	323,20
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
107 / 107 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo							
	A R I P O R T A R E							624'837,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							624'837,22
	(non inferiore a 25 giorni) Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Vedi nolo (voce prec) x 5 mesi valutazione media civico 47-49-51	4,00	4,00	2,000	5,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	2,02	323,20
	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1)							
108 / 108 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 29 Superficie solai da puntellare		53,95		0,060	3,24		
	SOMMANO mc					3,24	332,61	1'077,66
	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2)							
109 / 109 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 31 Superficie solai da puntellare		53,95		0,060	3,24		
	SOMMANO mc					3,24	332,61	1'077,66
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
110 / 110 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 33 Superficie solai da puntellare		646,69		0,060	38,80		
	Parziale mc					38,80		
	civico 33 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)		51,17		0,060	3,07		
	Parziale mc					3,07		
	SOMMANO mc					41,87	332,61	13'926,38
	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
111 / 111 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato							
	A R I P O R T A R E							641'242,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							641'242,12
112 / 112 F01.046.005	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 35 Superficie solai da puntellare		53,95		0,060	3,24		
	SOMMANO mc					3,24	332,61	1'077,66
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 37 Superficie solai da puntellare		592,74		0,060	35,56		
	Parziale mc					35,56		
	civico 37 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)		51,17		0,060	3,07		
	Parziale mc					3,07		
	SOMMANO mc					38,63	332,61	12'848,72
	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)							
113 / 113 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie sala comune Superficie solai da puntellare		53,95		0,060	3,24		
	SOMMANO mc					3,24	332,61	1'077,66
114 / 114 F01.046.005	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 39 Superficie solai da puntellare		646,69		0,060	38,80		
	Parziale mc					38,80		
	civico 39 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)		51,17		0,060	3,07		
	Parziale mc					3,07		
	SOMMANO mc					41,87	332,61	13'926,38
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
	A R I P O R T A R E							670'172,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							670'172,54
115 / 115 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 41 Superficie solai da puntellare Parziale mc civico 41 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00) Parziale mc SOMMANO mc		431,25		0,060	25,88 25,88 3,07 3,07 28,95	332,61	9'629,06
	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)							
116 / 116 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 43 Superficie solai da puntellare SOMMANO mc		53,95		0,060	3,24 3,24	332,61	1'077,66
	CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)							
117 / 117 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 45 Superficie solai da puntellare SOMMANO mc		53,95		0,060	3,24 3,24	332,61	1'077,66
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
118 / 118 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 47 Superficie solai da puntellare Parziale mc civico 47 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00) Parziale mc		431,25		0,060	25,88 25,88 3,07 3,07		
	A R I P O R T A R E					28,95		681'956,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,95		681'956,92
	SOMMANO mc					28,95	332,61	9'629,06
	CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12)							
119 / 119 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 49 Superficie solai da puntellare		53,95		0,060	3,24		
	SOMMANO mc					3,24	332,61	1'077,66
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
120 / 120 F01.046.005	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza ... ntaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati 0,06 mc per mq di superficie civico 51 Superficie solai da puntellare		646,69		0,060	38,80		
	Parziale mc					38,80		
	civico 51 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)		51,17		0,060	3,07		
	Parziale mc					3,07		
	SOMMANO mc					41,87	332,61	13'926,38
	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1)							
121 / 121 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 29 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	1,01	490,41
	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2)							
122 / 122 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 31 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	A R I P O R T A R E					485,55		707'080,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					485,55		707'080,43
	SOMMANO cad					485,55	1,01	490,41
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
123 / 123 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 33 Superficie solai da puntellare	9,00	646,69			5'820,21		
	Parziale cad					5'820,21		
	civico 33 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00) *(lung.=307,00/6)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					6'280,74	1,01	6'343,55
	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
124 / 124 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 35 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	1,01	490,41
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
125 / 125 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 37 Superficie solai da puntellare	9,00	592,74			5'334,66		
	Parziale cad					5'334,66		
	civico 37 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00) *(lung.=307,00/6)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					5'795,19	1,01	5'853,14
	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)							
126 / 126 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati							
	A R I P O R T A R E							720'257,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							720'257,94
127 / 127 F01.046.015. a	o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro sala comune Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	1,01	490,41
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 39 Superficie solai da puntellare	9,00	646,69			5'820,21		
	Parziale cad					5'820,21		
	civico 39 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00) *(lung.=307,00/6)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					6'280,74	1,01	6'343,55
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 41 Superficie solai da puntellare	9,00	431,25			3'881,25		
128 / 128 F01.046.015. a	Parziale cad					3'881,25		
	civico 41 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00) *(lung.=307,00/6)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					4'341,78	1,01	4'385,20
	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)							
	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 43 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	1,01	490,41
	A R I P O R T A R E							731'967,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							731'967,51
	CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)							
130 / 130 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 45 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	1,01	490,41
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
131 / 131 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 47 Superficie solai da puntellare	9,00	431,25			3'881,25		
	Parziale cad					3'881,25		
	civico 47 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00) *(lung.=307,00/6)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					4'341,78	1,01	4'385,20
	CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12)							
132 / 132 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 49 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	1,01	490,41
	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13)							
133 / 133 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 51 Superficie solai da puntellare	9,00	646,62			5'819,58		
	Parziale cad					5'819,58		
	civico 51 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00) *(lung.=307,00/6)	9,00	51,17			460,53		
	A R I P O R T A R E					6'280,11		737'333,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'280,11		737'333,53
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					6'280,11	1,01	6'342,91
	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1)							
134 / 134 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 29 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	5,73	2'782,20
	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2)							
135 / 135 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 31 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	5,73	2'782,20
	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3)							
136 / 136 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 33 Superficie solai da puntellare	9,00	646,69			5'820,21		
	Parziale cad					5'820,21		
	civico 33 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					6'280,74	5,73	35'988,64
	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
137 / 137 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro							
	A R I P O R T A R E							785'229,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							785'229,48
138 / 138 F01.046.015. b	civico 35 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	5,73	2'782,20
	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Stimati n° 9 puntelli a metro quadro							
	civico 37 Superficie solai da puntellare	9,00	592,74			5'334,66		
	Parziale cad					5'334,66		
	civico 37 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					5'795,19	5,73	33'206,44
	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)							
139 / 139 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Stimati n° 9 puntelli a metro quadro							
	sala comune Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
140 / 140 F01.046.015. b	SOMMANO cad					485,55	5,73	2'782,20
	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura							
	Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali							
	Stimati n° 9 puntelli a metro quadro							
	civico 39 Superficie solai da puntellare	9,00	646,69			5'820,21		
	Parziale cad					5'820,21		
	civico 39 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					6'280,74	5,73	35'988,64
	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino							
141 / 141								
	A R I P O R T A R E							859'988,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							859'988,96
F01.046.015. b	a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 41 Superficie solai da puntellare	9,00	431,25			3'881,25		
	Parziale cad					3'881,25		
	civico 41 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					4'341,78	5,73	24'878,40
	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)							
142 / 142 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 43 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	5,73	2'782,20
	CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)							
143 / 143 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 45 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	5,73	2'782,20
	CIVICO 47 Via Libia (SpCat 11)							
144 / 144 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 47 Superficie solai da puntellare	9,00	431,25			3'881,25		
	Parziale cad					3'881,25		
	civico 47 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					4'341,78	5,73	24'878,40
	A R I P O R T A R E							915'310,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							915'310,16
145 / 145 F01.046.015. b	CIVICO 49 Via Libia (SpCat 12) Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 49 Superficie solai da puntellare	9,00	53,95			485,55		
	SOMMANO cad					485,55	5,73	2'782,20
146 / 146 F01.046.015. b	CIVICO 51 Via Libia (SpCat 13) Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Stimati n° 9 puntelli a metro quadro civico 51 Superficie solai da puntellare	9,00	646,69			5'820,21		
	Parziale cad					5'820,21		
	civico 51 Superficie rampe scale da puntellare (mq 307,00)	9,00	51,17			460,53		
	Parziale cad					460,53		
	SOMMANO cad					6'280,74	5,73	35'988,64
147 / 147 SIC.01.029	CIVICO 29 Via Libia (SpCat 1) Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 29					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	104,00	104,00
148 / 148 SIC.01.031	CIVICO 31 Via Libia (SpCat 2) Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 31					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	104,00	104,00
149 / 149 SIC.01.033	CIVICO 33 Via Libia (SpCat 3) Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 33					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'252,00	1'252,00
	A R I P O R T A R E							955'541,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							955'541,00
150 / 150 SIC.01.035	CIVICO 35 Via Libia (SpCat 4)							
	Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 35					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	104,00	104,00
151 / 151 SIC.01.037	CIVICO 37 Via Libia (SpCat 5)							
	Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 37					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'148,00	1'148,00
152 / 152 SIC.01.SNC	CIVICO SNC Via Libia (SpCat 6)							
	Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali sala comune					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	104,00	104,00
153 / 153 SIC.01.039	CIVICO 39 Via Libia (SpCat 7)							
	Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 39					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'252,00	1'252,00
154 / 154 SIC.01.041	CIVICO 41 Via Libia (SpCat 8)							
	Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 41					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	834,00	834,00
155 / 155 SIC.01.043	CIVICO 43 Via Libia (SpCat 9)							
	Recinzione provvisoria, elementi mobili per recinzione, baracche, cartelli e quadro di cantiere Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali civico 43					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	104,00	104,00
	CIVICO 45 Via Libia (SpCat 10)							
	A R I P O R T A R E							959'087,00

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	961'381,00
M:001	CIVICO 29 Via Libia euro	13'899,01
M:001.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI euro	13'899,01
M:001.005.068	CANTIERAMENTO euro	104,00
M:001.005.069	PONTEGGI euro	9'444,74
M:001.005.070	PUNTELLATURA DI STRUTTURE euro	4'350,27
M:002	CIVICO 31 Via Libia euro	13'899,01
M:002.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI euro	13'899,01
M:002.005.068	CANTIERAMENTO euro	104,00
M:002.005.069	PONTEGGI euro	9'444,74
M:002.005.070	PUNTELLATURA DI STRUTTURE euro	4'350,27
M:003	CIVICO 33 Via Libia euro	164'887,05
M:003.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI euro	164'887,05
M:003.005.068	CANTIERAMENTO euro	1'252,00
M:003.005.069	PONTEGGI euro	107'376,48
M:003.005.070	PUNTELLATURA DI STRUTTURE euro	56'258,57
M:004	CIVICO 35 Via Libia euro	13'887,72
M:004.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI euro	13'887,72
M:004.005.068	CANTIERAMENTO euro	104,00
M:004.005.069	PONTEGGI euro	9'433,45
M:004.005.070	PUNTELLATURA DI STRUTTURE euro	4'350,27
M:005	CIVICO 37 Via Libia euro	142'171,26
M:005.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI euro	142'171,26
M:005.005.068	CANTIERAMENTO euro	1'148,00
M:005.005.069	PONTEGGI euro	89'114,96
M:005.005.070	PUNTELLATURA DI STRUTTURE euro	51'908,30
M:006	CIVICO SNC Via Libia euro	13'944,23
M:006.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI euro	13'944,23
M:006.005.068	CANTIERAMENTO euro	104,00
M:006.005.069	PONTEGGI euro	9'489,96
M:006.005.070	PUNTELLATURA DI STRUTTURE euro	4'350,27
M:007	CIVICO 39 Via Libia euro	157'075,03
M:007.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI euro	157'075,03
M:007.005.068	CANTIERAMENTO euro	1'252,00
M:007.005.069	PONTEGGI euro	99'564,46
M:007.005.070	PUNTELLATURA DI STRUTTURE euro	56'258,57
M:008	CIVICO 41 Via Libia euro	147'027,78
M:008.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI euro	147'027,78
M:008.005.068	CANTIERAMENTO euro	834,00
M:008.005.069	PONTEGGI euro	107'301,12
M:008.005.070	PUNTELLATURA DI STRUTTURE euro	38'892,66
M:009	CIVICO 43 Via Libia euro	13'899,01
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]