






CIVICO 53 – PARTICOLARI DEI COLLEGAMENTI ALLA FONDAZIONE ESISTENTE – Scala 1:20




DETTAGLIO Sezione A-A' – SCALA 1:20



DETTAGLIO Sezione B-B' – SCALA 1:20




DETTAGLIO Sezione C-C' – SCALA 1:20




SI RIMANDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, LA VERIFICA DELLE QUOTE E DELLE EFFETTIVE DIMENSIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE OGGETTO DI INTERVENTO.

DISPOSIZIONE INIEZIONI CEMENTIZIE – SCALA 1:100

Quote espresse in cm.



CORDOLI ALLARGAMENTO FONDAZIONE
DISPOSIZIONE CANNETTE PER INIEZIONE.



Predisporre ad un intervallo di 50 cm, delle cannette per segnalare le iniezioni di malta cementizia. Le cannette andranno predisposte alternando in posizione verticale, ed in posizione inclinata. Le cannette avranno un diametro di 20 mm. Le iniezioni di malta cementizia verranno eseguite fino ad una profondità di 3,00 mt. a partire dal piano fondale.

NOTE E AVVERTENZE

- L'impresa esecutrice è tenuta al controllo di tutte le quote. Eventuali difformità devono essere tempestivamente comunicate alla D.L.
- L'impresa ha l'obbligo di avvisare il D.L. almeno 36 ore prima di ogni getto.

PRESCRIZIONI

- E' vietato aggiungere acqua al calcestruzzo durante la fase di trasporto, nonché anche durante la messa in opera, anche se per migliorarne la lavorabilità.
- Le barre di armatura non devono essere eccessivamente ossidate, dovendo queste risultare perfettamente integre e senza difetti superficiali o di sezione resistente. La superficie delle barre deve essere priva di qualsiasi sostanza che possa in qualche modo ridurre l'aderenza con il calcestruzzo, nonché interferire negativamente nel processo di idratazione del conglomerato.
- L'impresa ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione scritta qualora risultasse necessario predisporre elementi strutturali in posizione difforme da quella prescritta.
- Quando non specificato le barre di armature devono essere sovrapposte per almeno 50 Ø.
- Il disarmo, se non preventivamente autorizzato, deve essere effettuato non prima dei 28 gg.
- L'impresa prima dell'installazione dei prodotti deve fornire alla D.L. le certificazioni attestanti le caratteristiche dei materiali.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

ACCIAIO: per armature tipo B450C (tensione di snervamento nominale 450 MPa)

CALCESTRUZZO: classe C25/30 (Rck 300, XC2) S4 PER STRUTTURE DI FONDAZIONE E MURI CONTROTERRA

CALCESTRUZZO: classe C25/30 (Rck 300, XC1) S4 PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE

MAGRONE: Per tutte le opere di fondazioni occorre effettuare preliminarmente un getto di pulizia (Magrone) con calcestruzzo classe C12/15. Dove non espressamente indicato il magrone dovrà avere uno spessore non inferiore a 10 cm.

acer
azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna (BO)
tel. 051 262111 fax 051 584638
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 030227072
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

INTERVENTO: **FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**
PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI DUE CASAMENTI A CORTE SITI IN
COMUNE DI BOLOGNA LOCALITA' CIRENAICA
VIA BENTIVOGLI CIV. 31+59 PER COMPLESSIVI 56 ALLOGGI
DI ERP CON RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI
LOTTO: **3053/PN_1**

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.	S15	OGGETTO	PARTICOLARI COLLEGAMENTI DI FONDAZIONE CIVICO 53	DATA	Settembre 2022
SCALA	VARIE			N. DISEGNO	41593
VERSIONE		DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
01	PRIMA EMISSIONE		Settembre 2022	F. DIACONTE	N. LEONE
02					
03					

Il Progettista Architettonico Arch. Francesca Tovol Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Imboni, 15 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Strutturale Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Imboni, 15 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Elettrici Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Imboni, 15 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Meccanici Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Imboni, 15 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Imboni, 15 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Coordinatore per la Progettazione Ing. Nicola Leone SIDEI Ingegneria Srl Via Imboni, 15 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Collaboratori Progettisti: Ing. Marco Venturoli Ing. Federico Dalmonico Geom. Alessio Breviglieri Arch. Domenico Conati Geom. Andrea D'Amati P. I. Andrea Gambiardi Ing. Cesare Orsi	
Responsabile del Progettamento Ing. Antonio Fighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Antonio Fighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Avv. Francesco Neri ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Marco Bertuzzi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna