



azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051.292111 fax 051.554335
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 0032270372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

INTERVENTO **FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**
**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI DUE CASAMENTI A CORTE SITI IN
COMUNE DI BOLOGNA LOCALITA' CIRENAICA.
VIA LIBIA CIV. 29+51 PER COMPLESSIVI 70 ALLOGGI
DI ERP CON RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI**

LOTTO **3053/PN_2**


PROGETTO ESECUTIVO

TAV.	S72	OGGETTO	CONSOLIDAMENTO SCALA COMUNE CIVICO 47			DATA	Settembre 2022
SCALA	VARIE					N. DISEGNO	41873
VERSIONE		DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
00		PRIMA EMISSIONE	Settembre 2022	F.D'ALMONTE	N. LEONE		N. LEONE
01							
02							
03							

Il Progettista Architettonico Arch. Francesca Tovoli Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isorzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Strutturale Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isorzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Elettrici Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isorzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Progettista Impianti Meccanici Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isorzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isorzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Il Coordinatore per la progettazione Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isorzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Collaboratori Progettisti: Ing. Marco Venturini Geom. Alessio Breviglieri Arch. Domenico Conadi Geom. Arianna Danieli P. I. Andrea Gamberini Ing. Cesare Orsini	
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Avv. Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Marco Bertuzzi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. PST5-M Ed. 1 Rev. 2 del 22.01.2014

CONSOLIDAMENTO SCALA COMUNE – CIVICO 47



PRESTAZIONI RICHIESTE CIRCA LE PRESTAZIONI DEI MATERIALI PER USO STRUTTURALE

Rete in fibra di basalto

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Tipo di fibra:	Fibra di basalto
Grammatura:	250 g/m ²
Dimensione delle maglie:	6 x 6 mm
Densità della fibra:	2,75 g/cm ³
DATI APPLICATIVI	
Resistenza a trazione:	10 N/mm ²
Modulo elastico:	89 GPa
Area resistente per unità di larghezza:	30,81 mm ² /m
Spessore equivalente di tessuto passivo:	0,033 mm
Allungamento a rottura:	1,8%

Malta

DATI APPLICATIVI				
Reporto dell'impianto:	25 kg di Plantop HDM Restauri componente A con 4,7% kg di Plantop HDM Restauri componente B e 0-0,5 kg di acqua fluida spasticante			
Consistenza dell'impianto:	1800			
Massa volumica dell'impianto (UNI EN 1015-6) (kg/m ³):	da 3 a 10 mm per mano			
Spessore di applicazione (mm):	da -5°C a +35°C			
Temperatura di applicazione permessa:	ca. 1 h			
Durata dell'impianto:	10 h / 20 h			
Tempo di presa (inizio-fine):	10 h / 20 h			
PRESTAZIONI FINALI (9% componente A e 1% di acqua, applicazione secondo nota)				
Caratteristica prestazionale	Metodo di prova	Requisiti in accordo alla EN 990-2	Requisiti in accordo alla EN 990-2	Prestazione prevista
Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm ²):	EN 1015-11	CS II (da 0,4 a 2,5) CS II (da 15 a 5,0) CS II (da 15 a 17,5) CS IV (a 6)	da Classe M 11+1 N/mm ² a Classe M 4 da 2 a 2,5 N/mm ² in multipli di 5	> 5 (Categoria CS IV) (Classe M 4)
AdeSIONe al supporto (N/mm ²):	EN 1015-12	valore dichiarato e modo di rottura (P/P)	non richiesto	9-8 Modo di rottura P/P = B
Resistenza iniziale a taglio (N/mm ²):	EN 1002-3	non richiesto	valore tabulato	0,9
Modulo elastico a compressione (GPa):	UNI EN 12442	non richiesto	non richiesto	8.000
Assorbimento d'acqua per capillarità (g/g) (m ² min 0,5):	EN 1015-18	W ₂ 0 non specificato W ₂ 2 a 0,20	valore dichiarato	Categoria W ₂ 2 ≤ 0,2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqua (g):	EN 1015-19	valore dichiarato	-	≤ 60
Conduttività termica (W/mK):	EN 1745	valore tabulato	valore tabulato	0,71 (P = 50%)
Resistenza al fuoco (Euroclasse):	EN 13501-1	Euroclasse	Euroclasse	A2-s1, a0

NOTE E AVVERTENZE

– L'impresa esecutrice è tenuta al controllo di tutte le quote. Eventuali difformità devono essere tempestivamente comunicate alla D.L.

– L'impresa ha l'obbligo di avvisare il D.L. almeno 36 ore prima di ogni getto.

PRESCRIZIONI

– E' vietato aggiungere acqua al calcestruzzo durante la fase di trasporto, nonché anche durante la messa in opera, anche se per migliorarne la lavorabilità.

– Le barre di armatura non devono essere eccessivamente ossidate, dovendo queste risultare perfettamente integre e senza difetti superficiali o di sezione resistente. La superficie delle barre deve essere priva di qualsiasi sostanza che possa in qualche modo ridurre l'aderenza con il calcestruzzo, nonché interagire negativamente nel processo di idratazione del conglomerato.

– L'impresa ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione scritta qualora risultasse necessario predisporre elementi strutturali in posizione difforme da quella prescritta.

– Quando non specificato le barre di armature devono essere sovrapposte per almeno 50 Ø.

– Il disarmo, se non preventivamente autorizzato, deve essere effettuato non prima dei 28 gg.

– L'impresa prima dell'installazione dei prodotti deve fornire alla D.L. le certificazioni attestanti le caratteristiche dei materiali.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

ACCIAIO: per armature tipo B450C (tensione di snervamento nominale 450 MPa)

CALCESTRUZZO: classe C25/30 (Rck 300, XC2)S4 PER STRUTTURE DI FONDAZIONE E MURI CONTROTERRA

CALCESTRUZZO: classe C25/30 (Rck 300, XC1)S4 PER STRUTTURE IN ELEVANZIONE

MAGRONE: Per tutte le opere di fondazioni occorre effettuare preliminarmente un getto di pulizia (Magrone) con calcestruzzo classe C12/15. Dove non espressamente indicato il magrone dovrà avere uno spessore non inferiore a 10 cm.

INTERVENTO DI RINFORZO DA ESEGUIRE:

- 1) PUNTELLARE LA VOLTA ALL'INTRADOSSO CON OPPORTUNA CENTINA;
- 2) RIMOZIONE DELLE PEDATE E DEI FALSI GRADINI (SUCCESSIVAMENTE ANDRANNO RICOLLOCATE);
- 3) RIMOZIONE PARTI INCONSISTENTI E TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE CON PULIZIA, SCARNICATURA, ASPIRAZIONE E BAGNATURA;
- 4) STILATURA DEI GIUNTI DI ALLETTAMENTO E SUCCESSIVA RASATURA CON MALTA "PLANTOP HDM RESTAURO PER UNO SPESSORE DI 5-6mm;
- 5) POSA SULL'ESTRADOSSO DI RETE STRUTTURALE ANNEGATA A FRESCO IN FIBRA DI BASALTO "MAPEWRAP B B250";
- 6) APPLICAZIONE DEL SECONDO STRATO DI MALTA "PLANTOP HDM RESTAURO" PER UNO SPESSORE DI 5-6mm;
- 7) ANCORAGGIO NELLE ZONE D'IMPOSTA DELLA VOLTA CON CONNESSIONI IN FIBRA DI BASALTO "MAPEWRAP B FIOCCO/10mm (BFRP);
- 8) RIPRISTINO DELLE PEDATE E DEI FALSI GRADINI;
- 9) RIMOZIONE DELLA CENTINA ALL'INTRADOSSO;
- 10) RINFORZO INTRADOSSO RIPETENDO IL TRATTAMENTO PREVISTO AI PUNTI 3,4,5,6.

SI PRESCRIVE DI PREDISPORRE 4 CONNESSIONI AL MQ MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DATONI MECCANICI A FIOCCO.

Intervento pianta tipo – SCALA 1:100

