


PARTICOLARE COLLEGAMENTO RI



Legenda Simboli - Antincendio			
	LUCE DI EMERGENZA NUOVE DA SOSTITUIRE		CENTRALE ANTINTRUSIONE
	RILEVATORE PUNTIFORME		CENTRALE INCENDIO
	TARGA ALLARME INCENDIO		RILEVATORE PUNTIFORME DI GAS
	LUCE DI EMERGENZA DA INSTALLARE		COMBINATORE TELEFONICO
	EFC DA INSTALLARE ALLA FANIN		LUCE DI EMERGENZA DA SOSTITUIRE


CAVO RESISTENTE AL FUOCO CERTIFICATO ALLA NORMA EN50200 A BASSA EMISSIONE DI FUMO E ZERO ALOGENI (LSOH) CON ISOLAMENTO IN GOMMA SILICONICA G4

- 1) GLI IMPIANTI INDICATI SONO TUTTI DI NUOVA INSTALLAZIONE SALVO INDICAZIONE
- 2) I PULSANTI E LE SEGNALEGGI OTTICO ACUSTICHE DEVONO APPARTENERE ALLA ZONA DEI RISPETTIVI RILEVATORI DI FUMO E/O CALORE
- 3) DONI ZONA DEVE ESSERE COMPOSTA MASSIMO DA 10 LOCALI CON ACCESSI SULLO STESSO DISIMPEGNO
- 4) L'EFC PRESENTE ALLA FANIN SARÀ COLLEGATO A 230V DA QUADRO E SI INTERACCESSA CON LA CENTRALE DI ANTINCENDIO TRAMITE MODULO I/O
- 5) I FERMI ELETTROMAGNETICI ANDRANNO POSIZIONATI PIU' VICINI POSSIBILE ALLA CANALIZZAZIONE CHE PASSA SOPRA ALLE COMPARTIMENTAZIONI


Legenda Simboli - EVAC PLT			
	PROIETTORE DI SUONO 20 W EN-54		ALTOPARLANTE 6W EN-54
	PROIETTORE DI DIFFUSIONE SONORA		MICROFONO PER LA DIFFUSIONE SONORA

IN MAGENTA E' INDICATO IL QUADRO SOGGETTO A LAVORAZIONI DA PRECISARE ANCHE CHE SARA' SOGGETTO A LAVORO ANCHE IL QUADRO PRESENTE NELL'ARMADIO CONTENENTE IL CONTATORE

PIANO TERRA



PIANO PRIMO



CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA GENERALE E ASSEVERAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "SCARABELLI", VIA ASCARI 15 - IMOLA (BO) E DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "GHINI", VIA D'AGOSTINO 2/B - IMOLA (BO). CUP C22H18000120003 - CIG 7748796CBC

COMMITENTE:

Città Metropolitana di Bologna
Responsabile Unico del Procedimento:
Servizio edilizia Scolastica e Istituzionale
Ing. Marco Ferrarini

ISTITUTO SCARABELLI

OGGETTO:

FASE PROGETTO ESECUTIVO
Stato di fatto e di progetto
Fabbricato C - Fanin - Piano Terra e Piano Primo
Impianto luci d'emergenza e antincendio

TAVOLA

EE09

SCALA

1.100

REV.	DATA	REDATTO	APPROVATO	MOTIVO REVISIONE
1	20/12/2019	L.Nanni	G. Giovannini	Prima emissione

Nessuna parte del presente elaborato può essere diffusa, riprodotta o disassemblata senza l'autorizzazione del progettista

TechneProgetti S.r.l.

Sede legale e operativa: IMOLA (BO) 40026 - Viale Carducci, 113 - Italia - Tel. / Fax +39 0542 27754
Sede operativa: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 40024 - Via Matteotti, 10 - Italia - Tel. +39 051 4845863
P.I. / C.F. 03003151200 - Cap. Soc. € 40.000,00 i.v. - Registro Imprese di Bologna n. 03003151200 - REA BO 483658
info@techneprogetti.net - www.techneprogetti.net

PROGETTO REALIZZATO DA:

TECHNEPROGETTI
SOCIETÀ DI INGEGNERIA INTEGRATA

ING. GIANNI GIOVANNINI
ARCH. RENZO CROCIATI

