




Revisione	Data	Oggetto modifiche	Eseguito	Verificato	Approvato
REALIZZAZIONE DEL POLO INFANZIA Via Villagrappa - San Mauro Pascoli (FC)					
 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>		“Opera finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M4C1 – 1.1 “PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”			
		Comune di San Mauro Pascoli. Provincia Forlì - Cesena			
Progetto DEFINITIVO di cui all’art.24 del D.P.R. 207/2010 per la realizzazione di Nuovo Polo Infanzia in Via Villagrappa CUP. G85E21000090006					
		<div>progetto: TULLIO ZINI ARCHITETTO via Archirola, 165 - 41124 Modena tel.059-391050 tulliozini@tulliozini.it</div> <div>ZPZ PARTNERS via Archirola, 165 - 41124 Modena tel.059-391050 mail@zpzpartners.it www.zpzpartners.it</div> <div>INTeGRA Professionisti Associati Via Alberto Brasili, 91 - 41122 Modena (MO) tel.059-4394770 info@webintegra.it</div> <div>Studio Associato Energia Via Guglielmo Marconi, 30/3 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546-668163 energia@energia.ra.it</div>	<div>timbro e firma</div> <div>timbro e firma</div>	<div>progetto: architetonico computi strutture impianti meccanici, elettrici, energetici, antincendio sicurezza acustica DNSH indagine geologica</div> <div>arch. Tullio Zini arch. Michele Zini arch. Claudia Zoboli arch. Sara Michelini geom. Maurizio Forghieri arch. Oliver Forghieri ing. Filippo Naldi ing. Daniele Cavazzani p.i. Andrea Montuschi ing. Pietro Collina p.i. Piero Ponti ing. Filippo Naldi ing. Emanuele Morlini ing. Francesco Bonacini Geo Group srl</div>	
titolo Cucina			scala 1:50	tavola ARC 16.3	data data della firma digitale



ELENCO ATTREZZATURE PROGETTO							
I prodotti contraddistinti dalle indicazioni "codice" e "modello" sono della marca "zanussi professional" e vengono presi come riferimento unicamente per il calcolo delle esigenze di potenza elettrica							
POS	Q.TA'	CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	LARGHEZZA (MM)	PROFONDITA' (MM)	ALTEZZA (MM)
DISPENSA							
1	2			Scaffalatura Lineare Alu 1126x373 H.1740 mm 4 rip.	1126	373	1740
2	1			Scaffalatura Lineare Alu 1569x373 H.1740 mm 4 rip.	1569	373	1740
3	1			Armadio 700 lt. 1 porta T -2°+8°C	740	815	2085
4	1			Armadio 700 lt. 1 porta T -18°-22°C	740	815	2085
CUCINA							
5	1			Lavatoio su gambe 2 vasche mm.1400x700x850/900 h	1400	700	850
6	1			Tavolo armadiato con ante scorrevoli parzialmente su un fronte alz.post.mm.2000x700x850/900 h	2000	700	850
7	1	FMCUCL8V240050T	CL8	Cutter CI/8 Trifase 2v	240	310	620
8	1	FTV300	FTV300	TAGLIAVERDURE ÉLITE CON 7 DISCHI "CE"	280	490	530
9	1			Lavatoio su gambe mm.700x700x850/900 h 1 vasca	700	700	850
10	1			Tavolo armadiato con ante scorrevoli su un fronte alz.post.mm.1400x700x850/900 h	1400	700	850
11	1	350 VX BV	350 VX BV	AFFETTATRICE SMARTY 350 VERTICALE PER IL TAGLIO DI TUTTI I SALUMI, ARROSTI, ROAST-BEEF E TUTTI I TIPI DI INSACCATI	813	646	562
12	1			Armadio ad angolo di riposto con anta scorrevoli mm. 1400x700x2000 h	1400	700	2000
13	1			Piano di stoccaggio mm 2300x600x850/900 h	1300	700	850
14	1			Lavamani semicircolare a parete, comando a ginocchio	480	360	520
15	2			Mantenitore statico su ruote per teglie	550	735	1760
16	1	236202	FCZ101EKA	FORNO EASYPLUS T EL. 10 GN 1/1 LW	898	915	1058
17	1			ELEMENTO TOP NEUTRO 400 MM	400	900	250
18	1			BASE NEUTRA APERTA 400 MM	400	785	600
19	1	392127	Z9PCEH2MF0	CUOCIPASTA EL.2 VASCHE 40 LT	800	900	850
20	1	392040	Z9ECEH4Q00	CUCINA EL. TOP 4 PIASTRE QUADRE 800 MM	800	900	250
21	1			BASE NEUTRA APERTA 800 MM	800	785	600
22	1	KCR 17/36	KCR 17/36	CAPPA CENTRALE A REINTEGRO - SERIE "KCR" - PROFONDITA' 170 CM	3600	1700	450
23	1			Pattumiera su ruote, apertura manuale, Lt 75	450	450	610
24	1			Tavolo ingresso lavastoviglie con vasca mm.1300x700x850/900 h	1300	700	850
25	1	505108	ZHT8DD	LAVASTOVIGLIE CAPOTTINA MAN,DOS.DET.E BRILLANT	746	755	1549
26	1			TAVOLO SERV. LAVAST. CAR/SCAR 600MM	600	600	910
27	1	KV 12/12	KV 12/12	CAPPA PARETE KUBICA PER LAVASTOVIGLIE - SERIE "KV" - PROFONDITA' 120 CM	1200	1200	450
28	3			POZZETTO GRIGLIATO EST. mm 300X300 SCARICO ORIZZONTALE Ø 63, SIFONATO CON CESTELLO	300	300	150