miniatelier 1
17,06 m²

sezione 1
54,97 m²

serv. igien. 1
12,01 m²

miniatelier 2
17,64 m²

serv. igien. 2
12,16 m²

sezione 2
53,47 m²

miniatelier 3
17,05 m²

serv. igien
12,02 m²

sezione 3
52,93 m²

atelier
39,35 m²

sezione 1 divezzi
56,53 m²

spazio sonno 1
33,26 m²

serv. igienici 1
13,49 m²

sezione 2 semidivezzi
56,00 m²

atelier 1
32,93 m²

atelier / pranzo
38,08 m²

piazza
124,76 m²

piazza
103,28 m²

pulizia
5,87 m²

deposito
7,50 m²

disimpegno
28,49 m²

spogl. U
5,91 m²

wc. H
3,86 m²

anti wc. H
3,29 m²

wc. H
3,69 m²

spogl. D
9,13 m²

serv. igien. D
7,47 m²

lavanderia
4,02 m²

bidoni
4,30 m²

ingresso
9,72 m²

dispensa
6,58 m²

cucina
39,29 m²

scala
7,01 m²

lavoro insegnanti
24,74 m²

lavoro insegnanti
13,34 m²

ingresso su piazza
16,78 m²

disimpegno
4,89 m²

ingresso
7,96 m²

lavoro insegnanti
10,29 m²

wc.H
3,82 m²

lavanderia
4,31 m²

spog. U
4,73 m²

serv. D
14,64 m²

sezione 3 lattanti
51,81 m²

spazio sonno
27,06 m²

spazio sonno 2
33,15 m²

serv. igienici condivisi
13,64 m²

MANDATA 200x100

400x200 | 400x300 | 400x400 | 300x200

PIANO TERRA

LEGENDA SIMBOLI

- CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA. IMPIANTO DI RINNOVO ARIA
- CANALE DI ESPULSIONE ARIA ESTERNA. IMPIANTO DI RINNOVO ARIA
- CANALE PER LA MANDATA DELL'ARIA AMBIENTE. IMPIANTO DI RINNOVO ARIA
- CANALE PER LA RIPRESA DELL'ARIA AMBIENTE. IMPIANTO DI RINNOVO ARIA
- TUBAZIONE FLESSIBILE PER ALLACCIO BOCCHETTA DI MANDATA DELL'ARIA
- TUBAZIONE FLESSIBILE PER ALLACCIO VALVOLA DI RIPRESA ARIA AMBIENTE.
- GRIGLIA PER LA MANDATA DELL'ARIA AMBIENTE
- CANALE DI ESPULSIONE ARIA ESTERNA IN COPERTURA
- CANALE DI RIPRESA ARIA ESTERNA IN COPERTURA
- UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA POSTA IN COPERTURA, PORTATA ARIA NOMINALE m³/h 2000, DIMENSIONI (AxLxP) 1895x950x1625 mm. PESO IN FUNZIONAMENTO 450 Kg. TIPO: CLIVET ZEPHIR 3 SIZE 2
- SCALDACQUA A POMPA DI CALORE A PAVIMENTO PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA. POTENZA UTILE kW 1.20. POTENZA ASSORBITA TOTALE kW 0.35. DIMENSIONI LxØ mm1398x540. PESO A VUOTO: 55 kg. CAPACITA' 110 LITRI.

k:\2017\2017.1058.1 / 1058.02 rev17-1058-02_rev_v02.dwg
QUALUNQUE USO NON AUTORIZZATO DEL PRESENTE DISEGNO E' PERSEGUIBILE A TERMINI DI LEGGE

Revisione	Data	Oggetto modifiche	Eseguito	Verificato	Approvato

REALIZZAZIONE DEL POLO INFANZIA
Via Villagrappa - San Mauro Pascoli (FC)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

"Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M4C1 – 1.1 "PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"

Comune di San Mauro Pascoli. Provincia Forlì - Cesena

Progetto DEFINITIVO di cui all'art.24 del D.P.R. 207/2010 per la realizzazione di Nuovo Polo Infanzia in Via Villagrappa
CUP. G85E21000090006

committente:
Comune di San Mauro Pascoli
Piazza Giuseppe Mazzini n.3 47030 San Mauro Pascoli (FC)

responsabile del procedimento
geom. Giovanni Ravagli
Responsabile Settore Tecnico Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

progettisti:
TULLIO ZINI ARCHITETTO
via Archimede, 165 • 41124 Modena
tel.059-391500
tullozini@tullozini.it

ZPZ PARTNERS
via Archimede, 165 • 41124 Modena
tel.059-391500
mail@zpzpartners.it
www.zpzpartners.it

BiTeSRA Professionisti Associati
Via Alberto Bradà, 91 • 41122 Modena (MO)
tel.059-4394770
info@webitempra.it

Studio Associato Energia
Via Guglielmo Marconi, 30/3 • 48018 Faenza (RA)
tel. 0546/668600
energia@energia.na.it

timbro e firma

timbro e firma

progettisti:
architettonico arch. Tullio Zini; arch. Michele Zini; arch. Claudia Zoboli
compatti arch. Oliver Forghieri; arch. Maurizio Forghieri
strutture ing. Filippo Naldi; ing. Daniele Cavazzanti
impianti meccanici, elettrici, energetici, antincendio p.i. Andrea Montuschi; ing. Pietro Collina; p.i. Piero Ponti
sicurezza ing. Filippo Naldi
acustica ing. Emanuele Morlini
CNDH ing. Francesco Bonacini
indagine geologica Geo Group srl

titolo: Piano terra distribuzione aeraulica di mandata
scala: 1:50
tavola: MEC 2
data: data della firma digitale