





Revisione	Data	Oggetto modifiche	Eseguito	Verificato	Approvato
<p align="center">REALIZZAZIONE DEL POLO INFANZIA Via Villagrappa - San Mauro Pascoli (FC)</p>					
<div> <div>  <div> Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU </div> </div> <div> <p>“Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M4C1 – 1.1 “PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”</p> <div>  <p>Comune di San Mauro Pascoli. Provincia Forlì - Cesena</p> </div> </div> </div>					
<p align="center">Progetto DEFINITIVO di cui all’art.24 del D.P.R. 207/2010 per la realizzazione di Nuovo Polo Infanzia in Via Villagrappa CUP. G85E21000090006</p>					
committente: Comune di San Mauro Pascoli Piazza Giuseppe Mazzini n.3 47030 San Mauro Pascoli (FC)		progetto: TULLIO ZINI ARCHITETTO via Archirola, 165 - 41124 Modena tel.059-391050 tulliozini@tulliozini.it ZPZ PARTNERS via Archirola, 165 - 41124 Modena tel.059-391050 mail@zpzipartners.it www.zpzipartners.it INTeGRA Professionisti Associati Via Alberto Brasili, 91 - 41122 Modena (MO) tel.059-4394770 info@webintegra.it Studio Associato Energia Via Guglielmo Marconi, 30/3 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546-668163 energia@energia.ra.it		<div> <div> <div>timbro e firma</div> <div></div> </div> <div> <div>timbro e firma</div> <div></div> </div> </div>	
responsabile del procedimento geom. Giovanni Ravagli Responsabile Settore Tecnico Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica		<div> <div> <div>progetto:</div> <div> architettonico computi strutture impianti meccanici, elettrici, energetici, antincendio sicurezza acustica DNSH indagine geologica </div> </div> <div> <div>arch. Tullio Zini</div> <div>arch. Michele Zini</div> <div>arch. Claudia Zoboli</div> <div>arch. Sara Michelini</div> <div>geom. Maurizio Forghieri</div> <div>arch. Oliver Forghieri</div> <div>ing. Filippo Naldi</div> <div>ing. Daniele Cavazzani</div> <div>p.i. Andrea Montuschi</div> <div>ing. Pietro Collina</div> <div>p.i. Piero Ponti</div> <div>ing. Filippo Naldi</div> <div>ing. Emanuele Morlini</div> <div>ing. Francesco Bonacini</div> <div>Geo Group srl</div> </div> </div>			
titolo Abaco serramenti interni		scala 1:25		tavola ARC 14	data data della firma digitale






TIPOLOGIA	PI 01		QUANTITA'	N°	2
DIMENSIONI	1,80x2,10= mq 3,78		QUANTITA' TOT.	tot. mq 7,56	
APERTURA	anta		POSIZIONE	ingresso Nido e Sc. Infanzia	
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	vetro		VETRO	vetro di sicurezza stratificato	
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	SI	

NOTE




TIPOLOGIA	PI 02		QUANTITA'	N°	6
DIMENSIONI	1,50x2,10 = mq 2,52		QUANTITA' TOT.	tot. mq 15,12	
APERTURA	anta		POSIZIONE	ingresso sezioni Nido e Sc. Infanzia	
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	vetro		VETRO	vetro di sicurezza stratificato	
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO		

NOTE CLASSE TRASMISSIONE ACUSTICA ≥30dB




TIPOLOGIA	PI 03		QUANTITA'	N°	12
DIMENSIONI	0,90x2,10= mq 1,90		QUANTITA' TOT.	tot. mq 22,68	
APERTURA	anta		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	laminato ABET finitura SEI DUE	colore in continuità con la scuola primaria	VETRO		
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE



TIPOLOGIA	PI 03r		QUANTITA'	N°	7
DIMENSIONI	0,90x2,10= mq 1,90		QUANTITA' TOT.	tot. mq 13,3	
APERTURA	anta e wasistas		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	lamiera acciaio	colore grigio			
TELAIO	lamiera acciaio	colore grigio	REI	45	
ANTA - PANNELLO	lamiera acciaio	colore grigio	VETRO		
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	


NOTE *Porta "da albergo"*



TIPOLOGIA	PI 03rf		QUANTITA'	N°	5
DIMENSIONI	0,90x2,10= mq 1,90		QUANTITA' TOT.	tot. mq 7,56	
APERTURA	anta e wasistas		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	lamiera acciaio	colore grigio			
TELAIO	lamiera acciaio	colore grigio	REI	60	
ANTA - PANNELLO	lamiera acciaio	colore grigio	VETRO		
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	


NOTE

Porta "da albergo" con tenuta fumi freddi




TIPOLOGIA	PI 04		QUANTITA'	N°	3
DIMENSIONI	1,20x2,10= mq 2,52		QUANTITA' TOT.	tot. mq 7,56	
APERTURA	anta e wasistas		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	vetro		VETRO	vetro di sicurezza stratificato	
MANIGLIA	alluminio incasso tonda		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE




TIPOLOGIA	PI 05		QUANTITA'	N°	3
DIMENSIONI	3,60x2,10= mq 2,52		QUANTITA' TOT.	tot. mq 7,56	
APERTURA	anta e wasistas		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	vetro		VETRO	vetro di sicurezza stratificato	
MANIGLIA	alluminio incasso tonda		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE




TIPOLOGIA	PI 06		QUANTITA'	N°	1
DIMENSIONI	0,90x2,10= mq 1,90		QUANTITA' TOT.	1,90	
APERTURA	anta e wasistas		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	laminato ABET finitura SEI DUE	colore in continuità con la scuola primaria	VETRO		
MANIGLIA	alluminio incasso tonda		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE




TIPOLOGIA	PI 06v		QUANTITA'	N°	3
DIMENSIONI	0,90x2,10= mq 1,89		QUANTITA' TOT.	tot. mq 5,67	
APERTURA	anta e wasistas		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	vetro		VETRO	vetro di sicurezza stratificato	
MANIGLIA	alluminio incasso tonda		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE




TIPOLOGIA	PI 07		QUANTITA'	N°	6
DIMENSIONI	1,00x2,10= mq 2,10		QUANTITA' TOT.	tot. mq 12,6	
APERTURA	anta		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	laminato ABET finitura SEI DUE	colore in continuità con la scuola primaria	VETRO		
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE




TIPOLOGIA	PI 08		QUANTITA'	N°	5
DIMENSIONI	0,80x2,10= mq 1,68		QUANTITA' TOT.	tot. mq 8,40	
APERTURA	anta		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	laminato ABET finitura SEI DUE	colore in continuità con la scuola primaria	VETRO		
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE




TIPOLOGIA	PI 08r		QUANTITA'	N°	1
DIMENSIONI	0,80x2,10= mq 1,68		QUANTITA' TOT.	tot. mq 1,68	
APERTURA	anta		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	lamiera acciaio	colore grigio			
TELAIO	lamiera acciaio	colore grigio	REI	45	
ANTA - PANNELLO	lamiera acciaio	colore grigio	VETRO		
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE *Porta "da albergo" con tenuta fumi freddi*



TIPOLOGIA	PI 09		QUANTITA'	N°	1
DIMENSIONI	1,20x2,10= mq 2,52		QUANTITA' TOT.	tot. mq 2,52	
APERTURA	anta		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	laminato ABET finitura SEI DUE	colore in continuità con la scuola primaria	VETRO		
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	SI	

NOTE



TIPOLOGIA	PI 10		QUANTITA'	N°	1
DIMENSIONI	4,35x2,10= mq 9,14		QUANTITA' TOT.	tot. mq 9,14	
APERTURA	anta		POSIZIONE		
CONTROTELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
TELAIO	legno	colore in continuità con la scuola primaria			
ANTA - PANNELLO	vetro		VETRO	vetro di sicurezza stratificato	
MANIGLIA	alluminio tipo Ghidini serie. Europa		MANIGLIA ANTIPANICO	NO	

NOTE