



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Servizio di manutenzione, gestione e presidio degli impianti elevatori installati presso l'Azienda Policlinico Umberto I

COMMITTENTE: Azienda Policlinico Umberto I

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori di riqualificazione tecnologica ed ammodernamento (SpCat 1) Impianto ascensore Pos. 18 - Pronto soccorso (Cat 2) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
4 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,69	347,04
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
5 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
6 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio ... evento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
7 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
	A R I P O R T A R E							1'631,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'631,42
8 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
9 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
10 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
11 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
12 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
13 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
14 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
15 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
16	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe,							
	A R I P O R T A R E							2'265,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'265,31
E03.05.083.a	compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
17 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
18 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
19 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
20 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
21 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
22 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
23 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	13,69	574,98
24 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,11	322,20
25 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
	A RIPORTARE							6'322,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'322,73
26 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
27 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
28 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
29 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
30 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
31 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	34,24	102,72
32 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
33 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	A RIPORTARE							7'417,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'417,46
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
34 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	4,00	42,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	6,71	1'127,28
35 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
36 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
37 E03.05.013.i	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 8000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'886,58	5'886,58
38 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'326,26	1'326,26
39 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
40 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
41 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	A RIPORTARE							17'289,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'289,42
	Funi di trazione (SbCat 10)							
42 E03.05.074.c	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 10	6,00	42,00			252,00		
	SOMMANO m					252,00	5,63	1'418,76
43 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 10	6,00	42,00			252,00		
	SOMMANO m					252,00	0,84	211,68
44 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	41,32	495,84
45 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	25,82	154,92
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
46 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
47 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
48 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		56,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	4,49	251,44
	Cabina (SbCat 12)							
49 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
	A R I P O R T A R E							23'998,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'998,65
50 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina montalettighe					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	382,18	3'821,80
51 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
52 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
53 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
54 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
55 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
56 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	A RIPORTARE							32'827,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								32'827,51
Porte di piano (SbCat 13)								
57 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,27	1'729,08
58 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
59 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
60 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	333,63	1'334,52
61 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	----- -----							
A R I P O R T A R E								50'668,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'668,99
	Impianto ascensore Pos. 19 - Pronto soccorso (Cat 3) Cabina (SbCat 12)							
62 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
63 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
64 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
65 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
66 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
67 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,27	1'729,08
68 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
	A R I P O R T A R E							63'484,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'864,87
	Impianto ascensore Pos. 21 - Pronto soccorso (Cat 4) Centralina idraulica (SbCat 8)							
72 E03.06.006.b .02	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di valvole, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 210 lt/min. e motore fino a 26 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'478,99	2'478,99
73 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
74 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
75 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
76 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
77 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
78 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					450,00		
	SOMMANO lt.					450,00	4,23	1'903,50
79 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
80 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
81	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in							
	A R I P O R T A R E							77'435,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'435,20
E03.06.012	opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
82 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
83 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più		16,00			16,00		
	SOMMANO cad					16,00	53,20	851,20
84 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
85 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	28,00			112,00		
	SOMMANO m					112,00	6,09	682,08
86 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
87 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							79'731,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'731,83
	Impianto ascensore Pos. 23 - 2^ Clinica Chirurgica (Cat 6) Quadro di manovra (SbCat 3)							
88 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
89 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
90 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
91 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
92 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
93 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
94 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
95 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		87'795,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		87'795,27
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
96 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
97 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
98 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
99 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
100 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
101 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
102 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
103 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		88'713,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		88'713,27
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
104 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
105 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
106 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
107 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
108 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
109 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
110 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
111 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
112 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
113 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							91'532,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'532,51
	mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
114 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
115 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
116 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
117 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
118 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
119 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
120 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A R I P O R T A R E							93'539,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'539,21
121 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
122 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
123 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	3,82	122,24
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
124 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	46,00			138,00		
	SOMMANO m					138,00	6,71	925,98
125 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
126 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
127 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
128 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		99'633,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		99'633,85
129 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00	1'005,54	1'005,54
	SOMMANO cad					1,00		
130 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00	427,11	427,11
	SOMMANO cad					1,00		
131 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					190,00	4,39	834,10
	SOMMANO kg					190,00		
132 E03.05.074.d	Funi di trazione (SbCat 10) Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	44,00			176,00	6,09	1'071,84
	SOMMANO m					176,00		
133 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	44,00			176,00	0,91	160,16
	SOMMANO m					176,00		
134 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00	41,32	330,56
	SOMMANO cad					8,00		
135 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00	25,82	103,28
	SOMMANO cad					4,00		
136 E03.05.029	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7) Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul tetto di cabina					1,00	142,03	142,03
	SOMMANO cad					1,00		
	Bottoniere (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							103'847,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'847,91
137 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
138 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,52	133,56
139 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
140 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
141 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
142 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
143 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
144 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		106'560,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'695,61
	Impianto ascensore Pos. 31 - Anestesiologia (Cat 7) Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
145 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
146 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
147 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
148 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
149 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
150 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
151 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	A R I P O R T A R E							107'572,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							107'572,61
152 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
153 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
154 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
155 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
156 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
157 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
158 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
159 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
160 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1200,00			1'200,00		
	SOMMANO m					1'200,00	0,82	984,00
161 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A RIPORTARE							109'542,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'542,85
162 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
163 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
164 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
165 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
166 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
167 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
168 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
169 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							111'359,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'359,52
170 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco, diametro a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,93	224,65
171 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,24	171,20
172 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
173 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
174 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	34,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	6,71	684,42
175 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
176 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
177 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul tetto di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							112'907,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'907,49
178 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
179 E03.05.103.j	Motore asincrono trifase a due velocità, tensione 220-380 V compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'549,37	1'549,37
180 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
181 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
182 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
183 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	42,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	6,09	1'023,12
184 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	42,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	0,91	152,88
185 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
186 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		121'907,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		121'907,86
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
187 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
188 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 9 persone					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	382,18	1'910,90
189 E03.05.104.a .03	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ettrici, pinze, compreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera centrali contrapposte luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'626,84	1'626,84
190 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante contrapposte con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,68	162,68
191 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
192 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
193 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		130'393,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		130'393,77
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
194 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
195 E03.05.037.d	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	619,75	1'859,25
196 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'933,10	5'799,30
197 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	966,55	2'899,65
198 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	333,63	1'000,89
199 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	3,00	5,00	0,600		9,00		
	SOMMANO m²					9,00	264,94	2'384,46
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							146'813,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							146'813,73
	Impianto ascensore Pos. 32 - Oculistica (Cat 8) Guide di scorrimento (SbCat 2)							
200 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera per nuove travi di ancoraggio guide	22,00	3,10		16,000	1'091,20		
	SOMMANO kg					1'091,20	4,39	4'790,37
201 E03.05.155	Stop chimici o in acciaio per fissaggio piastre di ancoraggio per arpioni e cagnole, in opera Per ancoraggio profilati nel vano corsa *(par.ug.=6*22)	132,00				132,00		
	SOMMANO cad					132,00	16,53	2'181,96
202 D12.01.003.d	Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo per opere oltre a 3 kg per nuove mensole ancoraggi guide per realizzazione staffaggi e controstaffaggi	44,00 44,00	0,45 0,20		12,200 5,150	241,56 45,32		
	SOMMANO kg					286,88	9,81	2'814,29
203 E03.05.017	Arpioni e cagnoli in acciaio di qualsiasi tipo o forma, a gambo o a piastrina con foro centrale, in opera					88,00		
	SOMMANO cad					88,00	5,68	499,84
	Quadro di manovra (SbCat 3)							
204 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
205 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
206 E03.06.004.c	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 55 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
207 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza							
	A R I P O R T A R E							163'029,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							163'029,11
	automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
208 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
209 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
210 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
211 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
212 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	21,69	563,94
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
213 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
214 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
215 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità							
	A R I P O R T A R E							165'746,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165'746,71
216	0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice SOMMANO cad					1,00		
						1,00	269,00	269,00
D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00		
						3,00	89,70	269,10
217	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A SOMMANO cad					1,00		
D04.01.004.a						1,00	3,51	3,51
218	Presse per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presse 2x10A+T SOMMANO cad					1,00		
D04.03.001.a						1,00	12,08	12,08
219	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM SOMMANO cad					1,00		
D06.01.001.e						1,00	81,60	81,60
220	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine SOMMANO m		50,00			50,00		
D02.01.001.b						50,00	0,82	41,00
221	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine SOMMANO m		50,00			50,00		
D02.01.001.c						50,00	1,22	61,00
222	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine SOMMANO m		30,00			30,00		
D02.01.001.e						30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
223	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale SOMMANO cad					1,00		
E03.05.083.a						1,00	35,64	35,64
	A R I P O R T A R E							166'589,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'589,84
224 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
225 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
226 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
227 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
228 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
229 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
230 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
231 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
232 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
233 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		170'715,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		170'715,36
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
234 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
235 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
236 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
237 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	44,93	359,44
238 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	34,24	273,92
239 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,22	146,40
240 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,82	152,80
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
241	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di							
	A R I P O R T A R E							172'145,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'145,95
E03.05.045.f	isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	46,00			138,00		
	SOMMANO m					138,00	6,71	925,98
242 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
243 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Funi di trazione (SbCat 10)							
244 E03.05.121.c	Puleggia di rinvio in ghisa a 2-3-4 gole completa di assi e supporti compresa la bulloneria e opere meccaniche, in opera: di qualsiasi altro diametro per puleggia testa pistone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	398,19	398,19
245 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	30,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,09	730,80
246 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
247 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
248 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
249 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera:							
	A R I P O R T A R E							178'587,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178'587,73
	sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 16 persone					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	382,18	4'586,16
250 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
251 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
252 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
253 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
254 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
255 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
256 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		187'840,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		187'840,59
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
257 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	432,27	2'593,62
258 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'933,10	11'598,60
259 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	966,55	5'799,30
260 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	302,64	1'815,84
261 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	6,00	5,00	0,600		18,00		
	SOMMANO m²					18,00	264,94	4'768,92
	Bottoniere (SbCat 14)							
262 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
263 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					4,00		215'685,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		215'685,81
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
264 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
265 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					6,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						7,00	158,55	1'109,85
266 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	179,73	1'078,38
267 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in piÙ (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,93	179,72
268 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	26,96	161,76
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							218'460,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								218'460,38
Impianto ascensore Pos. 33 - Oculistica (Cat 9) Guide di scorrimento (SbCat 2)								
269 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera per nuove travi di ancoraggio guide	22,00	3,10		16,000	1'091,20		
	SOMMANO kg					1'091,20	4,39	4'790,37
270 E03.05.155	Stop chimici o in acciaio per fissaggio piastre di ancoraggio per arpioni e cagnole, in opera Per ancoraggio profilati nel vano corsa *(par.ug.=6*22)	132,00				132,00		
	SOMMANO cad					132,00	16,53	2'181,96
271 D12.01.003.d	Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo per opere oltre a 3 kg per nuove mensole ancoraggi guide per realizzazione staffaggi e controstaffaggi	44,00 44,00	0,45 0,20		12,200 5,150	241,56 45,32		
	SOMMANO kg					286,88	9,81	2'814,29
272 E03.05.017	Arpioni e cagnoli in acciaio di qualsiasi tipo o forma, a gambo o a piastrina con foro centrale, in opera					88,00		
	SOMMANO cad					88,00	5,68	499,84
Quadro di manovra (SbCat 3)								
273 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
274 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
275 E03.06.004.c	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 55 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
276 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza							
A RIPORTARE								234'675,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							234'675,76
	automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
277 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
278 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
279 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
280 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
281 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	21,69	563,94
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
282 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
283 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
284 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità							
	A R I P O R T A R E							237'393,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237'393,36
285 D03.01.003.a	0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice SOMMANO cad					1,00		
						1,00	269,00	269,00
285 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00		
						3,00	89,70	269,10
286 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A SOMMANO cad					1,00		
						1,00	3,51	3,51
287 D04.03.001.a	Presse per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presse 2x10A+T SOMMANO cad					1,00		
						1,00	12,08	12,08
288 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM SOMMANO cad					1,00		
						1,00	81,60	81,60
289 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine SOMMANO m		50,00			50,00		
						50,00	0,82	41,00
290 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine SOMMANO m		50,00			50,00		
						50,00	1,22	61,00
291 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
292 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale SOMMANO cad					1,00		
						1,00	35,64	35,64
	A R I P O R T A R E							238'236,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							238'236,49
293 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
294 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
295 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
296 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
297 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
298 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
299 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
300 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
301 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
302 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		242'362,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		242'362,01
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
303 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
304 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
305 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
306 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	44,93	359,44
307 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	34,24	273,92
308 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,22	146,40
309 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,82	152,80
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
310	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di							
	A R I P O R T A R E							243'792,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							247'291,44
	Impianto ascensore Pos. 33 - Oculistica (Cat 9) Cabina (SbCat 12)							
318 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
319 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 16 persone					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	382,18	4'586,16
320 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
321 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
322 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
323 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
324 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
	A R I P O R T A R E							260'063,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							260'063,44
325 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
326 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
327 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	432,27	2'593,62
328 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'933,10	11'598,60
329 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	966,55	5'799,30
330 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	302,64	1'815,84
331 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	6,00	5,00	0,600		18,00		
	SOMMANO m²					18,00	264,94	4'768,92
	Bottoniere (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							287'766,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'766,11
332 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
333 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						4,00	44,52	178,08
334 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
335 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					6,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						7,00	158,55	1'109,85
336 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	179,73	1'078,38
337 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,93	179,72
338 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	26,96	161,76
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							290'985,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							290'985,87
	Impianto ascensore Pos. 35 - 1^ Clinica Chirurgica (Cat 11) Quadro di manovra (SbCat 3)							
339 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
340 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
341 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
342 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
343 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
344 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
345 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	21,69	607,32
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
346 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		299'222,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		299'222,83
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
347 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
348 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
349 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
350 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
351 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
352 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
353 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
354 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		300'140,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		300'140,83
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
355 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
356 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
357 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
358 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
359 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
360 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
361 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
362 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
363 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
	Funi di trazione (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							303'370,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303'370,07
364 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	30,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,09	730,80
365 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
366 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
367 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
368 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
369 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
370 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
371 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
372	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP							
	A R I P O R T A R E							306'175,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							306'175,93
D07.06.001	40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
373 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
374 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	44,93	404,37
375 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	34,24	308,16
376 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
377 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
378 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, con conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	46,00			138,00		
	SOMMANO m					138,00	6,71	925,98
379 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
	A R I P O R T A R E							308'174,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							308'265,88
	Impianto ascensore Pos. 36 - 1^ Clinica Chirurgica (Cat 12) Quadro di manovra (SbCat 3)							
381 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
382 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
383 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
384 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
385 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
386 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
387 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	21,69	607,32
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
388 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		317'122,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		317'122,59
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
389 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
390 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
391 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
392 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
393 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
394 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
395 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
396 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		318'040,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		318'040,59
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
397 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
398 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
399 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
400 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
401 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
402 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
403 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
404 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
405 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
406 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							321'269,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							321'269,83
	mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
407 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
408 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
409 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
410 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
411 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
412 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
413 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	44,93	404,37
	A R I P O R T A R E							323'366,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							323'366,39
414 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	34,24	308,16
415 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
416 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
417 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	46,00			138,00		
	SOMMANO m					138,00	6,71	925,98
418 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
419 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Funi di trazione (SbCat 10)							
420 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	48,00			192,00		
	SOMMANO m					192,00	6,09	1'169,28
421 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	48,00			192,00		
	SOMMANO m					192,00	0,91	174,72
422 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in							
	A R I P O R T A R E							326'345,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'345,00
	opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,32	165,28
423 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
424 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
425 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
426 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	4,49	278,38
	Bottoniere (SbCat 14)							
427 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
428 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per impianto fino a 7 fermate per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
429 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
	A R I P O R T A R E							327'936,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							327'936,80
430 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
431 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					7,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						8,00	158,55	1'268,40
432 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	179,73	1'258,11
433 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,93	224,65
434 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	26,96	188,72
	----- -----							
	A RIPORTARE							330'959,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							330'959,31
	Impianto ascensore Pos. 43 - Ostetrica (Cat 15) Quadro di manovra (SbCat 3)							
435 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
436 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
437 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
438 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
439 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
440 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
441 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,69	347,04
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
442 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		338'935,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		338'935,99
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
443 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
444 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
445 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
446 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
447 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
448 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,82	24,60
449 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,22	36,60
450 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
451	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							339'862,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							339'862,79
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
Linee elettriche fisse (SbCat 5)								
452 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
453 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
454 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
455 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
456 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	0,82	1'476,00
457 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
458 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
459 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
460 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		342'770,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		342'770,15
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
461 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
462 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
463 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
464 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
465 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
466 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
467 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
468	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ²							
	A R I P O R T A R E							344'471,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							344'471,90
D02.01.001.c	per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
469 D05.37.001	469 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
470 E03.05.045.f	470 Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	39,00			117,00		
	SOMMANO m					117,00	6,71	785,07
471 E03.05.154	471 Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
472 E03.05.101.a	472 Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
473 E03.05.029	473 Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul tetto di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
474 E03.05.013.h	474 Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
475 E03.05.102.i	475 Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
	A R I P O R T A R E							351'274,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							351'274,00
476 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
477 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
478 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
479 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	68,00			272,00		
	SOMMANO m					272,00	6,09	1'656,48
480 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	68,00			272,00		
	SOMMANO m					272,00	0,91	247,52
481 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
482 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
483 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
484 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		355'212,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		355'212,36
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
485 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		54,00			54,00		
	SOMMANO m					54,00	4,49	242,46
	Bottoniere (SbCat 14)							
486 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
487 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
488 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
489 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
490 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
491 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	179,73	718,92
492	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza							
	A R I P O R T A R E							357'894,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							358'091,81
	Impianto ascensore Pos. 48 - Ostetrica (Cat 17) Quadro di manovra (SbCat 3)							
494 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
495 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
496 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
497 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
498 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
499 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
500 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,69	347,04
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
501 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		366'068,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		366'068,49
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
502 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
503 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
504 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
505 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
506 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
507 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
508 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
509 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		366'986,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		366'986,49
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
510 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
511 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
512 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
513 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
514 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
515 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
516 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1200,00			1'200,00		
	SOMMANO m					1'200,00	0,82	984,00
517 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
518 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
519 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							369'149,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							369'149,73
	mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
520 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
521 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
522 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
523 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
524 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
525 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
526 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
	A RIPORTARE							371'029,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371'029,36
527 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
528 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
529 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
530 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	39,00			117,00		
	SOMMANO m					117,00	6,71	785,07
531 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
532 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
533 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul tetto di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
534 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
	A R I P O R T A R E							377'031,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							377'031,36
535 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
536 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
537 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
538 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
539 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	68,00			272,00		
	SOMMANO m					272,00	6,09	1'656,48
540 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	68,00			272,00		
	SOMMANO m					272,00	0,91	247,52
541 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
542 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
543 E03.05.031.a	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o							
	A R I P O R T A R E							381'775,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							381'775,39
3	magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
544 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
545 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
546 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
547 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
548 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
549 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
550 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la							
	A R I P O R T A R E							390'604,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							390'604,23
551 E03.05.113.b	richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00 SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	432,27	1'729,08
552 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00 SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	1'933,10	7'732,40
553 E03.05.150.d	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %) SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	966,55	3'866,20
554 E03.05.087	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00 SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	333,63	1'334,52
555 E03.05.027.b	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano SOMMANO m²	4,00	5,00	0,600		12,00 <hr/> 12,00	264,94	3'179,28
Bottoniere (SbCat 14)								
556 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	445,19	445,19
557 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico SOMMANO cad					2,00 1,00 1,00 <hr/> 4,00	44,52	178,08
	A R I P O R T A R E							409'068,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							410'927,76
	Impianto ascensore Pos. 49 - Ostetrica (Cat 18) Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
563 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
564 E03.05.102.k	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 16 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'580,36	1'580,36
565 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
566 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
567 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
568 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	64,00			256,00		
	SOMMANO m					256,00	6,09	1'559,04
569 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	64,00			256,00		
	SOMMANO m					256,00	0,91	232,96
570 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		420'244,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		420'244,56
571 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera	SOMMANO cad				8,00	41,32	330,56
						4,00		
		SOMMANO cad				4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
572 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
		SOMMANO cad				1,00	199,87	199,87
573 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
		SOMMANO cad				1,00	154,94	154,94
574 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		54,00			54,00		
		SOMMANO m				54,00	4,49	242,46

	A RIPORTARE							421'275,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							421'275,67
	Impianto ascensore Pos. 55 - Pediatrica (Cat 20) Quadro di manovra (SbCat 3)							
575 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
576 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
577 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
578 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
579 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
580 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
581 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,69	347,04
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
582 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		429'252,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		429'252,35
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
583 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
584 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
585 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
586 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
587 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
588 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
589 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
590 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		430'170,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		430'170,35
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
591 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
592 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
593 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
594 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
595 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
596 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
597 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	0,82	1'476,00
598 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
599 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
600 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							432'825,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							432'825,59
	mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
601 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
602 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
603 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
604 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
605 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
606 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
607 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
	A RIPORTARE							434'705,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							434'705,22
608 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
609 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	1,22	117,12
610 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	3,82	122,24
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
611 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,71	805,20
612 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
613 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
614 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
615 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		440'630,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		440'630,20
616 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00	1'005,54	1'005,54
	SOMMANO cad					1,00		
617 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00	427,11	427,11
	SOMMANO cad					1,00		
618 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					190,00	4,39	834,10
	SOMMANO kg					190,00		
619 E03.05.074.d	Funi di trazione (SbCat 10) Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	54,00			216,00	6,09	1'315,44
	SOMMANO m					216,00		
620 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	54,00			216,00	0,91	196,56
	SOMMANO m					216,00		
621 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00	41,32	330,56
	SOMMANO cad					8,00		
622 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00	25,82	103,28
	SOMMANO cad					4,00		
623 E03.05.092	Limitatore di velocità (SbCat 11) Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00	199,87	199,87
	SOMMANO cad					1,00		
624	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A R I P O R T A R E							445'182,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							445'182,10
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
625 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		52,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	4,49	233,48
	Cabina (SbCat 12)							
626 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
627 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
628 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
629 E03.05.009.b	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta da m 0,91 fino a m 1,20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'384,10	1'384,10
630 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina per modifica imbotta cabina		1,10 0,20	2,000 2,000		2,20 0,40		
	SOMMANO m²					2,60	264,94	688,84
631 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		450'966,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		450'966,34
632 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00	333,63	333,63
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	823,75	823,75
	SOMMANO cad					1,00		
	Porte di piano (SbCat 13)							
633 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,27	1'729,08
634 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
635 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
636 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	333,63	1'334,52
637 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
638 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
	A R I P O R T A R E							470'410,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							470'410,39
639 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
640 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
641 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
642 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
643 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	179,73	718,92
644 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,93	89,86
645 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	26,96	107,84
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							472'447,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							472'447,25
	Impianto ascensore Pos. 58 - Patologia Generale (Cat 21) Quadro di manovra (SbCat 3)							
646 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
647 E03.05.133.b	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 7,5 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
648 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
649 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
650 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
651 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
652 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,69	347,04
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
653 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		480'165,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		480'165,70
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
654 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
655 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
656 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
657 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
658 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
659 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
660 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
661 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		481'083,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,00		481'083,70
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
662 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
663 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
664 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
665 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
666 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
667 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
668 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	0,82	1'476,00
669 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
670 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
671 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A RIPORTARE							483'738,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							483'738,94
	mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
672 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
673 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
674 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
675 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
676 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
677 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
678 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
	A RIPORTARE							485'618,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'618,57
679 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
680 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	1,22	117,12
681 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	3,82	122,24
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
682 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,71	805,20
683 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
684 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
685 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
686 E03.05.102.g	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 8 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		491'543,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		491'543,55
	SOMMANO cad					1,00	917,23	917,23
687 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
688 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
689 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
690 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	54,00			216,00		
	SOMMANO m					216,00	6,09	1'315,44
691 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	54,00			216,00		
	SOMMANO m					216,00	0,91	196,56
692 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
693 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
694 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
695	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							496'007,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							496'007,14
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
696 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		52,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	4,49	233,48
	Cabina (SbCat 12)							
697 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
698 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
699 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
700 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina		0,75	2,000		1,50		
	SOMMANO m²					1,50	264,94	397,41
701 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
702 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	A R I P O R T A R E							500'484,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							500'484,09
	Porte di piano (SbCat 13)							
703 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,27	1'729,08
704 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
705 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
706 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	302,64	1'210,56
707 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
708 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
709 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
	A RIPORTARE							518'824,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							518'824,88
710 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
711 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
712 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
713 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	179,73	718,92
714 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,93	89,86
715 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	26,96	107,84
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							520'683,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							520'683,66
	Impianto ascensore Pos. 59 - Patologia Generale (Cat 22) Quadro di manovra (SbCat 3)							
716 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
717 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
718 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
719 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
720 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
721 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
722 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
723 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
724	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							528'059,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							528'059,72
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
725 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
726 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
727 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
728 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
729 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
730 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
731 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
732 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
733 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		531'433,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		531'433,84
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
734 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
735 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
736 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
737 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
738 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
739 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
740 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
741	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ²							
	A R I P O R T A R E							533'214,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							533'214,76
D02.01.001.c	per illuminazione vano corsa	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	1,22	117,12
742 D05.37.001	742 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	3,82	122,24
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
743 E03.05.045.f	743 Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	52,00			156,00		
	SOMMANO m					156,00	6,71	1'046,76
744 E03.05.154	744 Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
745 E03.05.101.a	745 Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Cabina (SbCat 12)							
746 E03.05.104.b .01	746 Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
747 E03.05.104.c .04	747 Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
748 E03.05.009.a	748 Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
	A R I P O R T A R E							537'196,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							537'196,80
749 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina		0,75	2,000		1,50		
	SOMMANO m²					1,50	264,94	397,41
750 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
751 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
752 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
753 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
754 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
755 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
756 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera							
	A R I P O R T A R E							556'893,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							556'893,40
	per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
757 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
758 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						3,00	44,52	133,56
759 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
760 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						5,00	158,55	792,75
761 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
762 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
763 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		563'339,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							563'474,02
	Impianto ascensore Pos. 60 - 3^ Clinica Chirurgica (Cat 23) Quadro di manovra (SbCat 3)							
764 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
765 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
766 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
767 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
768 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
769 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
770 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
771 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		572'157,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		572'157,21
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
772 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
773 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
774 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
775 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
776 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
777 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per nuova illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
778 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
779 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		573'075,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		573'075,21
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
780 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
781 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
782 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
783 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
784 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
785 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
786 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
787 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
788 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
789 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							575'894,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							575'894,45
	mm 60 x 40		31,00			31,00		
	SOMMANO m					31,00	13,69	424,39
790 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
791 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
792 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
793 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
794 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
795 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
796 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							577'860,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							577'860,08
797 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
798 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	34,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	1,22	124,44
799 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	3,82	129,88
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
800 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
801 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
802 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
803 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
804 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		583'874,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		583'874,52
	SOMMANO cad					1,00	1'326,26	1'326,26
805 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
806 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
807 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
808 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	6,09	925,68
809 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	0,91	138,32
810 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
811 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
812 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
813	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							588'299,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							588'299,14
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
814 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		58,00			58,00		
	SOMMANO m					58,00	4,49	260,42
	Cabina (SbCat 12)							
815 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
816 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 6 persone					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	382,18	764,36
817 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
818 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
819 E03.05.104.a .03	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ettrici, pinze, compreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera centrali contrapposte luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'626,84	1'626,84
820 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante contrapposte con luce fino a m 1.00							
	A R I P O R T A R E							596'731,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							596'731,99
821 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,68	162,68
822 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
	Porte di piano (SbCat 13)							
823 E03.05.037.d	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	619,75	3'098,75
824 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
825 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
826 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	333,63	1'668,15
827 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	A R I P O R T A R E							621'291,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							621'291,30
	Bottoniere (SbCat 14)							
828 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
829 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,52	133,56
830 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
831 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
832 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
833 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
834 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
835 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera:							
	A R I P O R T A R E							623'845,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							623'980,45
	Impianto ascensore Pos. 61 - 3^ Clinica Chirurgica (Cat 24) Quadro di manovra (SbCat 3)							
836 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
837 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
838 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
839 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
840 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
841 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
842 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
843 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		632'663,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		632'663,64
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
844 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
845 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
846 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
847 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
848 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
849 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per nuova illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
850 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
851 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		633'581,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		633'581,64
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
852 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
853 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
854 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
855 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
856 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
857 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
858 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
859 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
860 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
861 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							636'400,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							636'400,88
	mm 60 x 40		31,00			31,00		
	SOMMANO m					31,00	13,69	424,39
862 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
863 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
864 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
865 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
866 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
867 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
868 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							638'366,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							638'366,51
869 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
870 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	34,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	1,22	124,44
871 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	3,82	129,88
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
872 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
873 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
874 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Funi di trazione (SbCat 10)							
875 E03.05.074.f	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 13	4,00	41,00			164,00		
	SOMMANO m					164,00	6,92	1'134,88
876 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 13	4,00	41,00			164,00		
	SOMMANO m					164,00	1,04	170,56
877 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in							
	A R I P O R T A R E							641'142,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							641'142,60
	opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
878 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
879 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
880 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
881 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		58,00			58,00		
	SOMMANO m					58,00	4,49	260,42
	Cabina (SbCat 12)							
882 E03.05.104.c .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 0,95 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'169,12	2'169,12
883 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante contrapposte con luce fino a m 0.95 fino ad 8 persone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	216,91	867,64
884 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
	A R I P O R T A R E							646'293,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							646'293,36
885 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina per modifica imbotto di cabina ed alloggio barriera fotoelettrica		0,95 0,42	2,000 2,000		1,90 0,84		
	SOMMANO m²					2,74	264,94	725,94
886 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
887 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
888 E03.05.037.d	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	619,75	3'098,75
889 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
890 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
891 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	333,63	1'668,15
892 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		667'441,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							671'415,93
	Impianto ascensore Pos. 67 - 3^ Clinica Medica (Cat 26) Quadro di manovra (SbCat 3)							
893 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
894 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
895 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
896 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
897 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
898 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
899 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
900 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
901	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							678'791,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							678'791,99
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	21,69	390,42
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
902 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
903 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
904 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
905 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
906 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1600,00			1'600,00		
	SOMMANO m					1'600,00	0,82	1'312,00
907 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
908 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
909 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
910 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		681'767,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		681'767,35
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
911 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
912 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
913 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
914 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
915 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
916 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
917 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
918	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ²							
	A RIPORTARE							683'469,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							683'469,10
D02.01.001.c	per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
919 D05.37.001	919 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
920 E03.05.045.f	920 Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	6,71	764,94
921 E03.05.154	921 Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
922 E03.05.101.a	922 Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
923 E03.06.006.a .02	923 Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... litri, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 250 lt. pompa fino a 150 lt/min. e motore fino a 13 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'220,76	2'220,76
924 E03.06.017	924 Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
925 E03.06.010	925 Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
926	926 Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:							
	A R I P O R T A R E							687'344,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							687'344,91
E03.06.021						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
927 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
928 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
929 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					320,00		
	SOMMANO lt.					320,00	4,23	1'353,60
930 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
931 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
932 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
933 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
934 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più					16,00		
	SOMMANO cad		16,00			16,00	53,20	851,20
935 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							690'532,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							690'532,54
936 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	28,00			112,00		
	SOMMANO m					112,00	6,09	682,08
937 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
938 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
939 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
940 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
941 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
942 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
943 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina per modifica imbotta cabina ed alloggio barriera fotoelettrica		0,75 0,62	2,000 2,000		1,50 1,24		
	SOMMANO m²					2,74	264,94	725,94
	A R I P O R T A R E							696'216,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							696'216,84
944 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
945 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
946 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,27	1'729,08
947 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
948 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
949 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	302,64	1'210,56
950 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							715'060,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							715'060,75
951 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
952 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
953 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
954 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
955 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
956 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
957 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	26,96	134,80
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							717'711,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							717'711,79
	Impianto ascensore Pos. 77 - Malattie Tropicali (Cat 27) Quadro di manovra (SbCat 3)							
958 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
959 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
960 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
961 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
962 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
963 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
964 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
965 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		726'394,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		726'394,98
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
966 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
967 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
968 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
969 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
970 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
971 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
972 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
973 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
974	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							727'362,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							727'362,58
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
975 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
976 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
977 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
978 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
979 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
980 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	0,82	1'476,00
981 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
982 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
983 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							729'968,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							729'968,22
	mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
984 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
985 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
986 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
987 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
988 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
989 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
990 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,93	224,65
	A R I P O R T A R E							731'857,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							731'857,68
991 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,24	171,20
992 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,22	146,40
993 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,82	152,80
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
994 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	28,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	6,71	563,64
995 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
996 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
997 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
998 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		737'566,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		737'566,70
	SOMMANO cad					1,00	1'326,26	1'326,26
999 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1000 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1001 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1002 E03.05.074.c	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 10	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	5,63	855,76
1003 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 10	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	0,84	127,68
1004 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
1005 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
1006 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
1007	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A R I P O R T A R E							741'910,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							741'910,76
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1008 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		52,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	4,49	233,48
	Bottoniere (SbCat 14)							
1009 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1010 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1011 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1012 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1013 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	158,55	634,20
1014 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	179,73	539,19
	A R I P O R T A R E							744'245,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							744'326,13
	Impianto ascensore Pos. 79 - 5^ Clinica Medica (Cat 28) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1016 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1017 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
1018 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1019 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1020 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1021 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1022 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1023 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		752'389,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		752'389,57
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1024 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1025 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1026 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1027 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1028 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1029 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
1030 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1031 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		753'307,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		753'307,57
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1032 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1033 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1034 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1035 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1036 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1037 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1038 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
1039 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1040 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1041 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							756'126,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							756'126,81
	mm 60 x 40		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,69	410,70
1042 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1043 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1044 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1045 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1046 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1047 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1048 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A R I P O R T A R E							758'078,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							758'078,75
1049 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
1050 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	1,22	139,08
1051 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	3,82	145,16
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1052 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
1053 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1054 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1055 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
1056 E03.05.102.k	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 16 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		764'123,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		764'123,11
	SOMMANO cad					1,00	1'580,36	1'580,36
1057 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1058 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1059 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1060 E03.05.074.c	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 10	6,00	41,00			246,00		
	SOMMANO m					246,00	5,63	1'384,98
1061 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 10	6,00	41,00			246,00		
	SOMMANO m					246,00	0,84	206,64
1062 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	41,32	495,84
1063 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	25,82	154,92
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
1064 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
1065	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A R I P O R T A R E							769'546,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							769'546,37
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1066 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		64,00			64,00		
	SOMMANO m					64,00	4,49	287,36
	Cabina (SbCat 12)							
1067 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
1068 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino ad 8 persone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	382,18	1'528,72
1069 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1070 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
1071 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
1072 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00							
	A R I P O R T A R E							778'662,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							778'662,06
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	151,84	151,84
1073 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
1074 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
1075 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	429,69	2'148,45
1076 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
1077 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
1078 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	333,63	1'668,15
1079 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	A R I P O R T A R E							802'260,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							802'260,23
	Bottoniere (SbCat 14)							
1080 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1081 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1082 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1083 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1084 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
1085 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
1086 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
1087 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							805'017,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							805'152,45
	Impianto ascensore Pos. 153 - 5^ Clinica Medica (Cat 29) Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1088 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1089 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1090 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1091 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1092 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1093 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1094 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	A R I P O R T A R E							806'029,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							806'029,45
1095 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1096 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1097 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1098 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1099 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1100 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1101 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1102 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1103 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
1104 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A R I P O R T A R E							809'065,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							809'065,69
1105 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1106 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	13,69	520,22
1107 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1108 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1109 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1110 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1111 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1112 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							811'046,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							811'046,64
1113 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
1114 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
1115 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	1,22	139,08
1116 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	3,82	145,16
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1117 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	46,00			138,00		
	SOMMANO m					138,00	6,71	925,98
1118 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1119 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1120 E03.05.013.i	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 8000					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		812'942,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		812'942,24
	SOMMANO cad					1,00	5'886,58	5'886,58
1121 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
1122 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1123 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1124 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1125 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	40,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	6,09	974,40
1126 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	40,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	0,91	145,60
1127 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
1128 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
	A RIPORTARE							822'788,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							822'788,85
1129 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
1130 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1131 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		68,00			68,00		
	SOMMANO m					68,00	4,49	305,32
	Cabina (SbCat 12)							
1132 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
1133 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino ad 8 persone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	382,18	1'528,72
1134 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1135 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
1136 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00							
	A R I P O R T A R E							830'603,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							830'603,99
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	1'518,38	1'518,38
1137 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
1138 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
1139 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
1140 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
1141 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
1142 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
1143 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		850'091,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		850'091,19
1144 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		5,00	333,63	1'668,15
	SOMMANO cad					5,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
1145 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1146 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1147 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1148 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1149 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
1150 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
1151	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza							
	A R I P O R T A R E							858'356,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							858'625,66
	Impianto ascensore Pos. 81 - Radiologia (Cat 30) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1153 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1154 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
1155 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1156 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1157 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1158 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1159 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1160 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		866'689,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		866'689,10
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1161 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1162 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1163 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1164 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1165 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1166 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
1167 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1168 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		867'607,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		867'607,10
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1169 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1170 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1171 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1172 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1173 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1174 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1175 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	0,82	1'476,00
1176 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1177 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1178 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							870'262,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							870'262,34
	mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
1179 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1180 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1181 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1182 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1183 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1184 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1185 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,93	224,65
	A R I P O R T A R E							872'069,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							872'069,66
1186 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,24	171,20
1187 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	28,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	1,22	102,48
1188 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	3,82	106,96
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1189 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	34,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	6,71	684,42
1190 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1191 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
1192 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
1193 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1194	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a							
	A RIPORTARE							873'620,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							873'620,72
E03.05.074.a	114 fili, in opera: del diametro di mm 7		52,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	4,49	233,48
	Cabina (SbCat 12)							
1195 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
1196 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
	Porte di piano (SbCat 13)							
1197 E03.05.114.b	Porta di piano a battente in lamiera di ferro verniciata antiruggine ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza completa di maniglia e di tutte le opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc. in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	746,80	2'240,40
1198 E03.05.114.c	Porta di piano a battente in lamiera di ferro verniciata antiruggine ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza completa di maniglia e di tutte le opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc. in opera: sovrapprezzo per verniciatura a fuoco (Percentuale del 10 %)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	74,68	224,04
1199 E03.05.146.d	Serratura per porte di piano con contatto a distacco in alluminio o antimonio anodizzato, in opera: con scrocco conforme al DM n. 587/87, munita certificazione CE e con dispositivo di sicurezza, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	180,76	542,28
1200 E03.05.060	Dictator (o pompette), su porte già esistenti, per la chiusura delle porte di piano, compreso viti, dadi, ed ogni altra opera meccanica, etc. per porte nuove in opera.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	103,29	309,87
1201 E03.05.084.b	Lamiera di ferro, spessore fino a 20/10 per tamponatura dei vani corsa, piegata in pannelli regolamentari, compreso telai di rinforzo, fori, bulloneria, saldature, staffe, etc., in opera: con verniciatura a fuoco							
	A R I P O R T A R E							878'841,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							878'841,01
	per realizzazione imbotti	3,00	5,00	0,350		5,25		
	SOMMANO m²					5,25	80,57	422,99
	Bottoniere (SbCat 14)							
1202 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1203 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						3,00	44,52	133,56
1204 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1205 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1206 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						6,00	158,55	951,30
1207 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	179,73	539,19
1208 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,93	44,93
	A R I P O R T A R E							881'527,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							881'608,46
	Impianto ascensore Pos. 82 - Otorinolaringoiatria (Cat 31) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1210 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1211 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1212 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1213 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1214 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1215 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1216 D04.03.001.a	Presse per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
	A R I P O R T A R E							882'514,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							882'514,90
1217 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per nuova illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
1218 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1219 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1220 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1221 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1222 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1223 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1224 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvi, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1225 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
	A R I P O R T A R E							883'338,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							883'338,74
1226 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2200,00			2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	0,82	1'804,00
1227 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1228 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1229 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		31,00			31,00		
	SOMMANO m					31,00	13,69	424,39
1230 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1231 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1232 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1233 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1234 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
	A R I P O R T A R E							887'241,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							887'241,39
1235 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	30,47	30,47
Illuminazione vano corsa (SbCat 6)								
1236 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa SOMMANO cad					8,00 <hr/> 8,00	44,93	359,44
1237 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa SOMMANO cad					8,00 <hr/> 8,00	34,24	273,92
1238 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa SOMMANO m	3,00	32,00			96,00 <hr/> 96,00	1,22	117,12
1239 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa SOMMANO m		32,00			32,00 <hr/> 32,00	3,82	122,24
Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)								
1240 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori SOMMANO m	3,00	40,00			120,00 <hr/> 120,00	6,71	805,20
1241 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera SOMMANO cad					3,00 <hr/> 3,00	13,43	40,29
1242 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	45,45	90,90
	A R I P O R T A R E							889'080,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							889'080,97
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
1243 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
1244 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1245 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		58,00			58,00		
	SOMMANO m					58,00	4,49	260,42
	Cabina (SbCat 12)							
1246 E03.05.104.a .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ettrici, pinze, compreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera centrali contrapposte luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'420,26	1'420,26
1247 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... te continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante contrapposte con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1248 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
1249 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
1250 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento ante di cabina		0,90	2,000		1,80		
	A R I P O R T A R E					1,80		892'657,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,80		892'657,05
	per modifica imbotti di cabina ed alloggio fotocellula a barriera		0,40	2,000		0,80		
	SOMMANO m²					2,60	264,94	688,84
1251 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
1252 E03.05.037.d	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	619,75	3'718,50
1253 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'933,10	11'598,60
1254 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	966,55	5'799,30
1255 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	333,63	2'001,78
1256 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	6,00	5,00	0,600		18,00		
	SOMMANO m²					18,00	264,94	4'768,92
	Bottoniere (SbCat 14)							
1257 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		922'056,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		922'056,74
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1258 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in piú aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,52	133,56
1259 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1260 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1261 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	158,55	1'109,85
1262 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	179,73	1'078,38
1263 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in piú (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,93	179,72
1264 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	26,96	161,76
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							925'314,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'314,61
	Impianto ascensore Pos. 100 - Clinica Ortopedica (Cat 32) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1265 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1266 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
1267 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1268 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1269 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1270 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1271 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1272 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		933'997,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		933'997,80
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1273 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1274 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1275 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1276 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1277 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1278 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1279 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1280 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1281	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							934'965,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'965,40
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
1282 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1283 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1284 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1285 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1286 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1287 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
1288 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1289 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1290 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							937'735,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'735,04
	mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
1291 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1292 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1293 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1294 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1295 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1296 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1297 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A R I P O R T A R E							939'714,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'714,36
1298 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
1299 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
1300 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1301 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
1302 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1303 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1304 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
1305 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		945'743,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		945'743,76
1306 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00	1'326,26	1'326,26
	SOMMANO cad					1,00		
1307 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00	427,11	427,11
	SOMMANO cad					1,00		
1308 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					190,00	4,39	834,10
	SOMMANO kg					6,00		
1309 E03.05.074.d	Funi di trazione (SbCat 10) Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	88,00			352,00	6,09	2'143,68
	SOMMANO m					352,00		
1310 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	88,00			352,00	0,91	320,32
	SOMMANO m					352,00		
1311 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00	41,32	330,56
	SOMMANO cad					8,00		
1312 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00	25,82	103,28
	SOMMANO cad					4,00		
1313 E03.05.092	Limitatore di velocità (SbCat 11) Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00	199,87	199,87
	SOMMANO cad					1,00		
1314	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							951'568,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							951'568,38
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1315 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	4,49	278,38
	Cabina (SbCat 12)							
1316 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
1317 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina montalettighe					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	382,18	6'879,24
1318 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1319 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
1320 E03.05.104.c .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 1,20 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'355,04	2'355,04
1321 E03.05.104.c .03	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... iche fino a 4 antine di cabina: luce viva superiore a m 1,20, ogni 5 cm aumento percentuale del (Percentuale del 10 %)							
	A R I P O R T A R E							967'237,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							967'237,22
	per apertura 2,70m					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	235,50	7'065,00
1322 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... antine di cabina: con motore a corrente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per luce fino a m 1.20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,50	235,50
1323 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
1324 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
1325 E03.05.037.e	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,20					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	831,50	4'157,50
1326 E03.05.037.f	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta superiore a m 1,20, ogni 5 cm (Percentuale del 5 %) per apertura fino a 2,70m per 5 fermate					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	41,58	4'989,60
1327 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
1328 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)							
	A R I P O R T A R E							994'507,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							994'507,70
1329 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
1330 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		5,00		
	SOMMANO cad					5,00	333,63	1'668,15
	SOMMANO m²					15,00		
						15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
1331 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1332 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
						4,00	44,52	178,08
1333 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1334 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1335 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						6,00	158,55	951,30
	A R I P O R T A R E							1'006'706,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'007'874,92
	Impianto ascensore Pos. 101 - Clinica Ortopedica (Cat 33) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1339 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1340 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
1341 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1342 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1343 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1344 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1345 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1346 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'016'558,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'016'558,11
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1347 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1348 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1349 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1350 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1351 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1352 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1353 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1354 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1355	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'017'525,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'017'525,71
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
1356 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1357 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1358 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1359 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1360 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1361 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
1362 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1363 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1364 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'020'295,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'020'295,35
	mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
1365 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1366 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1367 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1368 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1369 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1370 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1371 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							1'022'274,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'022'274,67
1372 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
1373 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
1374 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1375 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
1376 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1377 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1378 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
1379 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'028'304,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1'028'304,07
	SOMMANO cad					1,00	1'326,26	1'326,26
1380 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1381 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1382 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1383 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	88,00			352,00		
	SOMMANO m					352,00	6,09	2'143,68
1384 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	88,00			352,00		
	SOMMANO m					352,00	0,91	320,32
1385 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
1386 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
1387 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
1388	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							1'034'128,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'034'128,69
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1389 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	4,49	278,38
	Cabina (SbCat 12)							
1390 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
1391 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina montalettighe					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	382,18	6'879,24
1392 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1393 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
1394 E03.05.104.c .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 1,20 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'355,04	2'355,04
1395 E03.05.104.c .03	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... iche fino a 4 antine di cabina: luce viva superiore a m 1,20, ogni 5 cm aumento percentuale del (Percentuale del 10 %)							
	A R I P O R T A R E							1'049'797,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'049'797,53
	per apertura 2,70m					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	235,50	7'065,00
1396 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... antine di cabina: con motore a corrente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per luce fino a m 1.20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,50	235,50
1397 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
1398 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
1399 E03.05.037.e	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,20					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	831,50	4'157,50
1400 E03.05.037.f	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta superiore a m 1,20, ogni 5 cm (Percentuale del 5 %) per apertura fino a 2,70m per 5 fermate					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	41,58	4'989,60
1401 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
1402 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)							
	A R I P O R T A R E							1'077'068,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'077'068,01
1403 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
1404 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
1405 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1406 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1407 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1408 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1409 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						6,00	158,55	951,30
	A R I P O R T A R E							1'089'266,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								1'089'266,99
1410 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
SOMMANO cad						5,00	179,73	898,65
1411 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
SOMMANO cad						3,00	44,93	134,79
1412 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					5,00		
SOMMANO cad						5,00	26,96	134,80

A R I P O R T A R E								1'090'435,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'090'435,23
	Impianto ascensore Pos. 102 - Clinica Ortopedica (Cat 34) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1413 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1414 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
1415 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1416 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1417 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1418 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1419 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	21,69	260,28
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1420 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'098'944,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'098'944,90
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1421 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1422 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1423 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1424 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1425 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1426 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1427 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1428 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1429	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'099'912,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'099'912,50
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
1430 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1431 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1432 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1433 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1434 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1435 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1600,00			1'600,00		
	SOMMANO m					1'600,00	0,82	1'312,00
1436 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1437 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1438 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'102'354,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'102'354,14
	mm 60 x 40		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	13,69	328,56
1439 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1440 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1441 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1442 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1443 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1444 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1445 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,93	224,65
	A R I P O R T A R E							1'104'134,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'104'134,08
1446 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,24	171,20
1447 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
1448 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1449 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	6,71	644,16
1450 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1451 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1452 E03.05.013.i	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 8000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'886,58	5'886,58
1453 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'111'161,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1'111'161,69
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
1454 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1455 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1456 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1457 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	6,00	28,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	6,09	1'023,12
1458 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	6,00	28,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	0,91	152,88
1459 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	41,32	495,84
1460 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	25,82	154,92
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
1461 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
1462	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							1'115'594,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'115'594,51
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1463 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	4,49	170,62
	Cabina (SbCat 12)							
1464 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
1465 E03.05.104.c .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 1,20 x 2,00 per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'355,04	4'710,08
1466 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... antine di cabina: con motore a corrente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per luce fino a m 1.20 per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	235,50	471,00
1467 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1468 E03.05.009.b	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta da m 0,91 fino a m 1,20 per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'384,10	2'768,20
1469 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina doppio sbarco per modifica imbotti di cabina ed alloggio barriera fotoelettrica	2,00 2,00	1,15 0,45	2,230 2,230		5,13 2,01		
	SOMMANO m²					7,14	264,94	1'891,67
	A R I P O R T A R E							1'127'940,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'127'940,48
1470 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00 per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,63	667,26
1471 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	823,75	1'647,50
	Porte di piano (SbCat 13)							
1472 E03.05.037.e	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,20 per impianto con doppio sbarco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	831,50	3'326,00
1473 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00 per impianto con doppio sbarco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
1474 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %) per impianto con doppio sbarco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
1475 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00 per impianto con doppio sbarco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	333,63	1'334,52
1476 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							1'149'693,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'149'693,64
1477 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1478 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1479 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1480 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1481 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					7,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	158,55	1'268,40
1482 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	179,73	718,92
1483 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,93	44,93
1484 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del							
	A RIPORTARE							1'152'498,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'152'606,41
	Impianto ascensore Pos. 105 - Clinica Ortopedica (Cat 37) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1485 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1486 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
1487 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
1488 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
1489 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1490 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1491 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1492 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
1493	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							1'159'982,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'159'982,47
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	21,69	390,42
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1494 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1495 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1496 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1497 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1498 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1499 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1500	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ²							
	A R I P O R T A R E							1'161'168,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'161'168,29
D02.01.001.b	per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1501 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1502 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1503 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1504 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
1505 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1506 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1507 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1508 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	0,82	1'476,00
1509 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A R I P O R T A R E							1'163'581,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'163'581,09
1510 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1511 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,69	410,70
1512 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1513 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1514 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1515 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1516 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1517 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1518 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di							
	A R I P O R T A R E							1'165'452,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'165'452,52
1519 D05.03.002	ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
1520 D02.01.001.c	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
1520 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	1,22	117,12
1521 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	3,82	122,24
Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)								
1522 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	35,00			105,00		
	SOMMANO m					105,00	6,71	704,55
1523 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1524 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
Centralina idraulica (SbCat 8)								
1525 E03.06.006.b .03	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... i, silenziatori, etc, in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 250 lt/min. e motore fino a 30 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
	A R I P O R T A R E							1'169'739,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								1'169'739,86
1526 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
1527 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
1528 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
1529 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
1530 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
1531 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					480,00		
	SOMMANO lt.					480,00	4,23	2'030,40
1532 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
1533 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
1534 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
1535 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
A R I P O R T A R E								1'173'155,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'173'155,39
1536 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più		12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	53,20	638,40
1537 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1538 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	20,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,09	487,20
1539 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
1540 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
1541 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
1542 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 14 persone					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	382,18	3'821,80
1543 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
	A R I P O R T A R E							1'182'841,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'182'841,83
1544 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
1545 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	823,75	1'647,50
1546 E03.05.104.c .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 1,20 x 2,00 per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'355,04	4'710,08
1547 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... antine di cabina: con motore a corrente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per luce fino a m 1.20 per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	235,50	471,00
1548 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80 per impianto con doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	302,64	605,28
	Porte di piano (SbCat 13)							
1549 E03.05.037.e	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,20					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	831,50	4'157,50
1550 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
	A RIPORTARE							1'205'751,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'751,35
1551 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
1552 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
1553 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
1554 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1555 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						4,00	44,52	178,08
1556 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1557 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						5,00	158,55	792,75
1558 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							1'216'759,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'217'882,69
	Impianto ascensore Pos. 126 - Neuropsichiatria (Cat 38) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1561 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1562 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
1563 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1564 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1565 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1566 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1567 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1568 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'226'565,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'226'565,88
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1569 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1570 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1571 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1572 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1573 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1574 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1575 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1576 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1577	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'227'533,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'227'533,48
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
1578 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1579 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1580 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1581 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1582 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1583 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2200,00			2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	0,82	1'804,00
1584 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1585 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1586 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'230'467,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'230'467,12
	mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
1587 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1588 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1589 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1590 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1591 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1592 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1593 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
1594 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina,							
	A R I P O R T A R E							1'232'977,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'237'416,85
	Impianto ascensore Pos. 127 - Neuropsichiatria (Cat 39) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1600 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1601 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
1602 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
1603 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
1604 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1605 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1606 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1607 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
1608	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							1'244'792,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'244'792,91
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	21,69	563,94
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1609 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1610 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1611 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1612 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	269,10
1613 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1614 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1615	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo							
	A R I P O R T A R E							1'246'152,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'246'152,25
D06.01.001.e	chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
1616 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1617 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1618 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1619 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
1620 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1621 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1622 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1623 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2200,00			2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	0,82	1'804,00
1624 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A R I P O R T A R E							1'248'893,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'248'893,05
1625 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1626 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
1627 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1628 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1629 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1630 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1631 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1632 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1633 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di							
	A R I P O R T A R E							1'250'819,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'250'819,24
	ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
1634 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
1635 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
1636 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1637 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	44,00			132,00		
	SOMMANO m					132,00	6,71	885,72
1638 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1639 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
1640 E03.06.006.b .01	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... i, silenziatori, etc, in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 180 lt/min. e motore fino a 26 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'401,52	2'401,52
	A R I P O R T A R E							1'254'981,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'254'981,97
1641 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
1642 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
1643 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
1644 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
1645 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
1646 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					380,00		
	SOMMANO lt.					380,00	4,23	1'607,40
1647 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
1648 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
1649 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
1650 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
	A R I P O R T A R E							1'257'974,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'257'974,50
1651 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,20	212,80
1652 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1653 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	26,00			104,00		
	SOMMANO m					104,00	6,09	633,36
1654 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
1655 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
1656 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
1657 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 6 persone					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	382,18	764,36
1658 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
	A R I P O R T A R E							1'264'324,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'264'324,06
1659 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
1660 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
1661 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
1662 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
1663 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
1664 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	429,69	2'578,14
1665 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'933,10	11'598,60
	A R I P O R T A R E							1'282'404,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'282'404,70
1666 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	966,55	5'799,30
1667 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	302,64	1'815,84
1668 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	6,00	5,00	0,600		18,00		
	SOMMANO m²					18,00	264,94	4'768,92
	Bottoniere (SbCat 14)							
1669 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1670 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						4,00	44,52	178,08
1671 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1672 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					6,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						7,00	158,55	1'109,85
1673 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							1'296'588,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'298'008,52
	Impianto ascensore Pos. 140 - Rep. Isolamento misto (Cat 40) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1676 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1677 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
1678 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1679 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1680 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1681 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1682 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,69	347,04
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1683 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'305'985,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'305'985,20
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1684 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1685 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1686 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1687 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1688 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1689 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
1690 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1691 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		1'306'903,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		1'306'903,20
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1692 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1693 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1694 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1695 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1696 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1697 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1698 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	0,82	1'476,00
1699 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1700 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1701 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'309'558,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'309'558,44
	mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
1702 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1703 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1704 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1705 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1706 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1707 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1708 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
	A RIPORTARE							1'311'438,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'311'438,07
1709 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
1710 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	28,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	1,22	102,48
1711 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	3,82	106,96
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1712 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	6,71	764,94
1713 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1714 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1715 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
1716 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'317'292,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'317'292,87
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
1717 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1718 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1719 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1720 E03.05.074.f	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 13	4,00	36,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	6,92	996,48
1721 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 13	4,00	36,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	1,04	149,76
1722 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
1723 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
1724 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
	A R I P O R T A R E							1'325'100,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'325'100,92
1725 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 10 persone					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	382,18	2'293,08
1726 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1727 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
1728 E03.05.067.b	Elettroiduttore per cancelli scorrevoli completo di accessori (motore, quadro elettrico, etc.) monofase ventilato in opera: fino a 1 HP monofase per nuovo cancello scorrevole di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'867,89	2'867,89
1729 E03.05.009.b	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta da m 0,91 fino a m 1,20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'384,10	1'384,10
1730 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento di cancello scorrevole		1,20	2,000		2,40		
	SOMMANO m²					2,40	264,94	635,86
1731 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
	Porte di piano (SbCat 13)							
1732 E03.05.115.b .02	Porta di piano o per locale macchina a battente, verniciate antiruggine, resistente al fuoco, in opera: fino a REI 120 luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		1'334'419,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1'334'419,99
	SOMMANO cad					4,00	996,76	3'987,04
1733 E03.05.146.d	Serratura per porte di piano con contatto a distacco in alluminio o antimonio anodizzato, in opera: con scrocco conforme al DM n. 587/87, munita certificazione CE e con dispositivo di sicurezza, in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	180,76	723,04
1734 E03.05.060	Dictator (o pompette), su porte già esistenti, per la chiusura delle porte di piano, compreso viti, dadi, ed ogni altra opera meccanica, etc. per porte nuove in opera.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	103,29	413,16
1735 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
1736 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1737 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1738 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1739 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1740 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera in cabina					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'343'495,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'343'653,74
	Impianto ascensore Pos. 141 - Rep. Isolamento pediatrico (Cat 41) Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1741 E03.05.013.i	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 8000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'886,58	5'886,58
1742 E03.05.103.j	Motore asincrono trifase a due velocità, tensione 220-380 V compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'549,37	1'549,37
1743 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1744 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1745 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1746 E03.05.074.f	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 13	4,00	28,00			112,00		
	SOMMANO m					112,00	6,92	775,04
1747 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 13	4,00	28,00			112,00		
	SOMMANO m					112,00	1,04	116,48
1748 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
	A R I P O R T A R E							1'353'712,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'353'815,70
	Impianto ascensore Pos. 142 - Rep. Isolamento misto (Cat 42) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1750 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1751 E03.05.133.b	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 7,5 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
1752 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1753 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1754 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1755 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1756 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	21,69	347,04
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1757 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'361'534,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'361'534,15
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1758 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1759 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1760 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1761 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1762 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1763 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
1764 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1765 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		1'362'452,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		1'362'452,15
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1766 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1767 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1768 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1769 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1770 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1771 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1772 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO m					1'800,00	0,82	1'476,00
1773 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1774 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1775 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'365'107,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'365'107,39
	mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
1776 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1777 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1778 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1779 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1780 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1781 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1782 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
	A RIPORTARE							1'366'987,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'366'987,02
1783 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
1784 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	28,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	1,22	102,48
1785 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	3,82	106,96
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1786 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	6,71	764,94
1787 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1788 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1789 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
1790 E03.05.102.h	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 9 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'372'841,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'372'841,82
	SOMMANO cad					1,00	966,81	966,81
1791 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1792 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1793 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1794 E03.05.074.f	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 13	4,00	36,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	6,92	996,48
1795 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 13	4,00	36,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	1,04	149,76
1796 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
1797 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
1798 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
1799	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A R I P O R T A R E							1'376'989,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'376'989,23
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
1800 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		48,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	4,49	215,52
	Cabina (SbCat 12)							
1801 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
1802 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1803 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
1804 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
1805 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
	Porte di piano (SbCat 13)							
1806 E03.05.115.b .02	Porta di piano o per locale macchina a battente, verniciate antiruggine, resistente al fuoco, in opera: fino a REI 120 luce viva fino a m 0,90 x 2,00							
	A R I P O R T A R E							1'384'143,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'384'143,36
1807 E03.05.146.d	Serratura per porte di piano con contatto a distacco in alluminio o antimonio anodizzato, in opera: con scrocco conforme al DM n. 587/87, munita certificazione CE e con dispositivo di sicurezza, in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	996,76	3'987,04
1808 E03.05.060	Dictator (o pompette), su porte già esistenti, per la chiusura delle porte di piano, compreso viti, dadi, ed ogni altra opera meccanica, etc. per porte nuove in opera.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	180,76	723,04
1809 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
1810 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1811 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1812 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
1813 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1814	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre +							
	A R I P O R T A R E							1'393'218,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'393'218,56
E03.05.141	freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina SOMMANO cad					4,00 1,00 <hr/> 5,00	158,55	792,75
1815 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	179,73	718,92
1816 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	44,93	89,86
1817 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del SOMMANO cad					4,00 <hr/> 4,00	26,96	107,84
	A R I P O R T A R E							1'394'927,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'394'927,93
	Impianto ascensore Pos. 144 - Pronto soccorso (Cat 43) Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1818 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1819 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1820 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1821 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1822 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1823 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1824 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	A R I P O R T A R E							1'395'804,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'395'804,93
1825 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1826 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1827 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1828 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1829 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1830 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1831 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1832 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1833 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2200,00			2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	0,82	1'804,00
1834 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A RIPORTARE							1'398'595,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'398'595,17
1835 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1836 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
1837 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1838 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1839 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1840 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1841 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1842 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							1'400'493,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'400'493,98
1843 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco, diametro a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
1844 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
1845 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	34,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	1,22	124,44
1846 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	3,82	129,88
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1847 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	44,00			132,00		
	SOMMANO m					132,00	6,71	885,72
1848 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1849 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Cabina (SbCat 12)							
1850 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'402'240,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'402'240,23
1851 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 10 persone					1,00	3'821,78	3'821,78
	SOMMANO cad					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	382,18	2'293,08
1852 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1853 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
1854 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
1855 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
1856 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
1857 E03.05.037.d	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,00					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		1'412'653,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1'412'653,57
	SOMMANO cad					4,00	619,75	2'479,00
1858 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
1859 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
1860 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	333,63	1'334,52
1861 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
1862 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1863 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1864 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
	A R I P O R T A R E							1'431'935,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								1'431'935,02
1865 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
1866 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
1867 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	179,73	718,92
1868 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,93	89,86
1869 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	26,96	107,84
	----- -----							
A RIPORTARE								1'433'727,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'433'727,02
	Impianto ascensore Pos. 146 - Lab. Analisi (Cat 44) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1870 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1871 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
1872 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1873 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1874 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1875 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
1876 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
1877 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'441'790,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'441'790,46
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
1878 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
1879 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
1880 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
1881 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
1882 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
1883 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
1884 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
1885 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		1'442'708,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		1'442'708,46
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
1886 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
1887 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1888 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
1889 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1890 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1891 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1892 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2200,00			2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	0,82	1'804,00
1893 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1894 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1895 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'445'691,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'445'691,70
	mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
1896 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1897 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1898 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1899 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1900 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1901 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1902 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A R I P O R T A R E							1'447'698,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'447'698,40
1903 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
1904 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
1905 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1906 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
1907 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1908 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
1909 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
1910 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'453'727,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'453'727,80
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
1911 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
1912 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
1913 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
1914 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	36,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	6,09	876,96
1915 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	36,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	0,91	131,04
1916 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
1917 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
1918 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
	A R I P O R T A R E							1'461'397,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'461'397,61
1919 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 8 persone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	382,18	1'528,72
1920 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
1921 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
1922 E03.05.067.b	Elettroiduttore per cancelli scorrevoli completo di accessori (motore, quadro elettrico, etc.) monofase ventilato in opera: fino a 1 HP monofase per nuovo cancello scorrevole di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'867,89	2'867,89
1923 E03.05.009.b	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta da m 0,91 fino a m 1,20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'384,10	1'384,10
1924 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento di cancello scorrevole		1,20	2,000		2,40		
	SOMMANO m²					2,40	264,94	635,86
1925 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
	Porte di piano (SbCat 13)							
1926 E03.05.114.b	Porta di piano a battente in lamiera di ferro verniciata antiruggine ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza completa di maniglia e di tutte le opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc. in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		1'469'952,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		1'469'952,32
1927 E03.05.114.c	Porta di piano a battente in lamiera di ferro verniciata antiruggine ad una sola anta, con o senza cristallo di sicurezza completa di maniglia e di tutte le opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc. in opera: sovrapprezzo per verniciatura a fuoco (Percentuale del 10 %)					5,00	746,80	3'734,00
	SOMMANO cad					5,00		
1928 E03.05.146.d	Serratura per porte di piano con contatto a distacco in alluminio o antimonio anodizzato, in opera: con scrocco conforme al DM n. 587/87, munita certificazione CE e con dispositivo di sicurezza, in opera					5,00	74,68	373,40
	SOMMANO cad					5,00		
1929 E03.05.060	Dictator (o pompette), su porte già esistenti, per la chiusura delle porte di piano, compreso viti, dadi, ed ogni altra opera meccanica, etc. per porte nuove in opera.					5,00	180,76	903,80
	SOMMANO cad					5,00		
1930 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
1931 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1932 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
1933 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
	A R I P O R T A R E							1'480'144,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'482'346,29
	Impianto ascensore Pos. 151 - SCRE (Cat 45) Quadro di manovra (SbCat 3)							
1939 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
1940 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
1941 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
1942 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
1943 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
1944 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
1945 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
1946 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
1947	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							1'489'722,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'489'722,35
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	21,69	390,42
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
1948 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
1949 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
1950 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
1951 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
1952 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
1953 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
1954 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
1955 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
1956 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		1'493'025,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		1'493'025,71
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
1957 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
1958 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
1959 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
1960 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
1961 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
1962 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
1963 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
1964	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ²							
	A R I P O R T A R E							1'494'806,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'494'806,63
D02.01.001.c	per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
1965 D05.37.001	1965 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
1966 E03.05.045.f	1966 Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	6,71	724,68
1967 E03.05.154	1967 Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
1968 E03.05.101.a	1968 Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
1969 E03.06.006.b .01	1969 Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... i, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 180 lt/min. e motore fino a 26 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'401,52	2'401,52
1970 E03.06.017	1970 Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
1971 E03.06.010	1971 Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
1972	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'498'822,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'498'822,94
E03.06.021						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
1973 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
1974 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
1975 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					420,00		
	SOMMANO lt.					420,00	4,23	1'776,60
1976 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
1977 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
1978 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
1979 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
1980 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	53,20	425,60
1981 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							1'502'007,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'502'007,97
1982 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	2,00	26,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	6,09	316,68
1983 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,32	165,28
1984 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,82	51,64
	Cabina (SbCat 12)							
1985 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
1986 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 6 persone					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	382,18	764,36
1987 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
1988 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
1989 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	A R I P O R T A R E							1'509'580,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'509'580,37
1990 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80 per soglia di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
1991 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
1992 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
	Porte di piano (SbCat 13)							
1993 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
1994 E03.05.112.a .02	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staffe, zanche, opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 2 ante luce viva fino a m 0,80 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	821,68	4'108,40
1995 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %) a 2 ante luce viva fino a m 0,80 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	410,84	2'054,20
1996 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		1'519'706,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		1'519'706,76
1997 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		5,00	302,64	1'513,20
	SOMMANO m ²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
1998 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
1999 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
2000 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2001 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
2002 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
2003 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
	A R I P O R T A R E							1'527'868,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'528'003,65
	Impianto ascensore Pos. 154 - 1° Padiglione (Cat 46) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2005 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2006 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
2007 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2008 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2009 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2010 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
2011 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2012 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'536'686,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'536'686,84
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2013 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2014 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2015 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
2016 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2017 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2018 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2019 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2020 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
2021	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'537'654,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'537'654,44
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
2022 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2023 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
2024 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2025 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2026 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2027 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2028 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2029 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2030 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'540'424,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'540'424,08
	mm 60 x 40		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	13,69	574,98
2031 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,11	322,20
2032 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2033 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2034 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2035 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2036 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2037 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							1'542'701,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'542'701,40
2038 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
2039 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
2040 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2041 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	4,00	46,00			184,00		
	SOMMANO m					184,00	6,71	1'234,64
2042 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2043 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2044 E03.05.013.i	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 8000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'886,58	5'886,58
2045 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'550'417,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'550'417,89
	SOMMANO cad					1,00	1'326,26	1'326,26
2046 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
2047 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
2048 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2049 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	6,09	1'096,20
2050 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	0,91	163,80
2051 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	41,32	247,92
2052 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,82	77,46
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
2053 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
2054	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A R I P O R T A R E							1'554'930,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'554'930,05
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
2055 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		56,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	4,49	251,44
	Cabina (SbCat 12)							
2056 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2057 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina montalettighe					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	382,18	5'350,52
2058 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
2059 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
2060 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
2061 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00							
	A R I P O R T A R E							1'568'206,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'568'206,57
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	151,84	151,84
2062 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
2063 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
2064 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
2065 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
2066 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
2067 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	333,63	1'668,15
2068 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	A R I P O R T A R E							1'591'022,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'591'022,82
	Bottoniere (SbCat 14)							
2069 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2070 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
2071 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2072 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
2073 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
2074 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
2075 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
2076 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							1'593'780,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'593'915,04
	Impianto ascensore Pos. 155 - 1° Padiglione (Cat 47) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2077 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2078 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
2079 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2080 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2081 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2082 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
2083 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2084 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'602'598,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'602'598,23
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2085 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2086 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2087 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
2088 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2089 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2090 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2091 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2092 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
2093	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'603'565,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'603'565,83
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
2094 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2095 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
2096 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2097 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2098 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2099 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2100 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2101 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2102 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'606'335,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'606'335,47
	mm 60 x 40		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	13,69	574,98
2103 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,11	322,20
2104 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2105 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2106 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2107 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2108 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2109 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							1'608'612,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'608'612,79
2110 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
2111 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
2112 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2113 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	4,00	46,00			184,00		
	SOMMANO m					184,00	6,71	1'234,64
2114 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2115 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2116 E03.05.013.i	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 8000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'886,58	5'886,58
2117 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'616'329,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1'616'329,28
	SOMMANO cad					1,00	1'326,26	1'326,26
2118 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
2119 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
2120 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2121 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	6,09	1'096,20
2122 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	0,91	163,80
2123 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	41,32	247,92
2124 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,82	77,46
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
2125 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
2126	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							1'620'841,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'620'841,44
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
2127 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		56,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	4,49	251,44
	Cabina (SbCat 12)							
2128 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2129 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina montalettighe					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	382,18	5'350,52
2130 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
2131 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
2132 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
2133 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00							
	A R I P O R T A R E							1'634'117,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'634'117,96
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	151,84	151,84
2134 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
2135 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
2136 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
2137 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
2138 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
2139 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	333,63	1'668,15
2140 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	A R I P O R T A R E							1'656'934,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'656'934,21
	Bottoniere (SbCat 14)							
2141 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2142 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
2143 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2144 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
2145 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
2146 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
2147 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
2148 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							1'659'691,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'659'826,43
	Impianto ascensore Pos. 157 - 2° Padiglione (Cat 48) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2149 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2150 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
2151 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2152 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2153 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2154 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
2155 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2156 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'668'509,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'668'509,62
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2157 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2158 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2159 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	269,10
2160 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2161 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2162 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2163 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2164 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
2165	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'669'477,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'669'477,22
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
2166 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2167 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
2168 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2169 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2170 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2171 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2172 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2173 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2174 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'672'246,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'672'246,86
	mm 60 x 40		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	13,69	574,98
2175 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,11	322,20
2176 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2177 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2178 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2179 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2180 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2181 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							1'674'524,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'674'524,18
2182 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
2183 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
2184 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2185 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	4,00	46,00			184,00		
	SOMMANO m					184,00	6,71	1'234,64
2186 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2187 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2188 E03.05.013.i	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 8000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'886,58	5'886,58
2189 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'682'240,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'682'240,67
2190 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00	1'326,26	1'326,26
	SOMMANO cad					1,00		
2191 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00	427,11	427,11
	SOMMANO cad					1,00		
2192 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					190,00	4,39	834,10
	SOMMANO kg					190,00		
2193 E03.05.074.d	Funi di trazione (SbCat 10) Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	3,00	60,00			6,00	23,24	139,44
	SOMMANO cad					6,00		
2194 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	3,00	60,00			180,00	6,09	1'096,20
	SOMMANO m					180,00		
2195 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					180,00	0,91	163,80
	SOMMANO m					180,00		
2196 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					6,00	41,32	247,92
	SOMMANO cad					6,00		
2197 E03.05.092	Limitatore di velocità (SbCat 11) Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					3,00	25,82	77,46
	SOMMANO cad					3,00		
2198	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e					1,00	199,87	199,87
	SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E							1'686'752,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'686'752,83
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
2199 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		56,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	4,49	251,44
	Cabina (SbCat 12)							
2200 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2201 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina montalettighe					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	382,18	5'350,52
2202 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
2203 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
2204 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
2205 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00							
	A R I P O R T A R E							1'700'029,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'700'029,35
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	151,84	151,84
2206 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
2207 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
2208 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
2209 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
2210 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
2211 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	333,63	1'668,15
2212 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	A R I P O R T A R E							1'722'845,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'722'845,60
	Bottoniere (SbCat 14)							
2213 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2214 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
2215 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2216 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
2217 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
2218 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
2219 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
2220 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							1'725'603,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'725'737,82
	Impianto ascensore Pos. 158 - 2° Padiglione (Cat 49) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2221 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2222 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
2223 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2224 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2225 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2226 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
2227 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2228 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'734'421,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'734'421,01
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2229 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2230 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2231 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
2232 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2233 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2234 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2235 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2236 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
2237	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'735'388,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'735'388,61
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
2238 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2239 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
2240 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2241 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2242 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2243 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2244 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2245 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2246 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'738'158,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'738'158,25
	mm 60 x 40		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	13,69	574,98
2247 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,11	322,20
2248 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2249 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2250 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2251 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2252 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2253 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A R I P O R T A R E							1'740'435,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'740'435,57
2254 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
2255 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
2256 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2257 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	4,00	46,00			184,00		
	SOMMANO m					184,00	6,71	1'234,64
2258 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2259 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2260 E03.05.013.i	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 8000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'886,58	5'886,58
2261 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'748'152,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1'748'152,06
	SOMMANO cad					1,00	1'326,26	1'326,26
2262 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
2263 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
2264 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2265 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	6,09	1'096,20
2266 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	0,91	163,80
2267 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	41,32	247,92
2268 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,82	77,46
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
2269 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
2270	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							1'752'664,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'752'664,22
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
2271 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		56,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	4,49	251,44
	Cabina (SbCat 12)							
2272 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2273 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina montalettighe					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	382,18	5'350,52
2274 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
2275 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
2276 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
2277 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00							
	A R I P O R T A R E							1'765'940,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'765'940,74
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	151,84	151,84
2278 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
2279 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
2280 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
2281 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
2282 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
2283 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	333,63	1'668,15
2284 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	A R I P O R T A R E							1'788'756,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'788'756,99
	Bottoniere (SbCat 14)							
2285 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2286 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
2287 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2288 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
2289 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
2290 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
2291 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
2292 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							1'791'514,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'791'649,21
	Impianto ascensore Pos. 164 - 1^ Clinica Medica (Cat 50) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2293 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2294 E03.05.133.b	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 7,5 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
2295 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2296 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2297 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2298 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
2299 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	21,69	607,32
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2300 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'799'627,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'799'627,94
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2301 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2302 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2303 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
2304 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2305 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2306 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2307 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2308 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
2309	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'800'595,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'800'595,54
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
2310 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2311 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
2312 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2313 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2314 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2315 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
2316 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2317 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2318 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'803'775,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'803'775,18
	mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
2319 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2320 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2321 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2322 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2323 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2324 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2325 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	44,93	404,37
	A R I P O R T A R E							1'805'844,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'805'844,36
2326 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	34,24	308,16
2327 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
2328 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2329 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
2330 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2331 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2332 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
2333 E03.05.102.h	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 9 HP					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'811'942,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1'811'942,24
	SOMMANO cad					1,00	966,81	966,81
2334 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
2335 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
2336 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2337 E03.05.074.c	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 10	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	5,63	855,76
2338 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 10	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	0,84	127,68
2339 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
2340 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
2341 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
2342	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							1'815'926,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'815'926,85
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
2343 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	4,49	278,38
	Cabina (SbCat 12)							
2344 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
2345 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'363,45	2'726,90
2346 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,35	272,70
2347 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'064,93	2'129,86
2348 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina doppio sbarco per modifica imbotti	2,00 2,00	0,80 0,60	2,000 2,000		3,20 2,40		
	SOMMANO m²					5,60	264,94	1'483,66
2349 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00 per doppio sbarco					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1'824'625,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1'824'625,95
	SOMMANO cad					2,00	333,63	667,26
2350 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	823,75	1'647,50
	Porte di piano (SbCat 13)							
2351 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	429,69	3'007,83
2352 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	1'933,10	13'531,70
2353 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	966,55	6'765,85
2354 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	333,63	2'335,41
2355 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	7,00	5,00	0,600		21,00		
	SOMMANO m²					21,00	264,94	5'563,74
	Bottoniere (SbCat 14)							
2356 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
	A R I P O R T A R E							1'858'590,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'858'590,43
2357 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) fino a 7 fermate per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,52	222,60
2358 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2359 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
2360 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					7,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	158,55	1'268,40
2361 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	179,73	1'258,11
2362 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,93	224,65
2363 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	26,96	188,72
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							1'861'902,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'861'902,32
	Impianto ascensore Pos. 165 - 1^ Clinica Medica (Cat 51) Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2364 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2365 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2366 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2367 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
2368 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2369 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2370 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2371 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		1'862'738,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,00		1'862'738,72
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2372 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
2373 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/ 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
2374 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2375 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
2376 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2377 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2378 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2379 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
2380 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A RIPORTARE							1'865'815,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'865'815,56
2381 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2382 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
2383 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2384 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2385 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2386 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2387 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2388 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							1'867'714,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'867'714,37
2389 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	44,93	404,37
2390 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	34,24	308,16
2391 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
2392 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2393 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
2394 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2395 E03.05.101.a	Morsettiere metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2396 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'869'672,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		1'869'672,83
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
2397 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
2398 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
2399 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
2400 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2401 E03.05.074.f	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 13	4,00	66,00			264,00		
	SOMMANO m					264,00	6,92	1'826,88
2402 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 13	4,00	66,00			264,00		
	SOMMANO m					264,00	1,04	274,56
2403 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
2404 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
	A RIPORTARE							1'879'158,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'879'158,09
2405 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
2406 E03.05.120	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
2407 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	4,49	278,38
	Cabina (SbCat 12)							
2408 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2409 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina fino a 13 persone					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	382,18	3'439,62
2410 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
2411 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
2412 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00							
	A R I P O R T A R E							1'889'232,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'889'232,14
	per sbarco al lato A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
2413 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00 per sbarco lato A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
2414 E03.05.104.c .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 1,20 x 2,00 per sbarco lato B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'355,04	2'355,04
2415 E03.05.104.c .03	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... iche fino a 4 antine di cabina: luce viva superiore a m 1,20, ogni 5 cm aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) Per sbarco lato B , apertura 1,90m					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	235,50	3'297,00
2416 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... antine di cabina: con motore a corrente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per luce fino a m 1.20 per sbarco lato B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,50	235,50
2417 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,63	667,26
2418 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	823,75	1'647,50
	Porte di piano (SbCat 13)							
2419 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di							
	A R I P O R T A R E							1'899'104,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'899'104,66
	fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00 per sbarco lato A (piani -2/S/-1/0/2)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
2420 E03.05.037.e	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,20 per sbarchi lato B (piani -1/1/2/3)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	831,50	3'326,00
2421 E03.05.037.f	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta superiore a m 1,20, ogni 5 cm (Percentuale del 5 %) per apertura fino a 1,90m per 4 sbarchi					56,00		
	SOMMANO cad					56,00	41,58	2'328,48
2422 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00 totale 9 servizi					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	1'933,10	17'397,90
2423 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %) totale 9 servizi					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	966,55	8'698,95
2424 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00 totale 9 servizi					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	333,63	3'002,67
2425 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	9,00	5,00	0,600		27,00		
	SOMMANO m²					27,00	264,94	7'153,38
	Bottoniere (SbCat 14)							
2426 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'943'173,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'943'173,39
2427 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) fino a 9 accessi per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00	445,19	445,19
	SOMMANO cad							
2428 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					3,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,52	311,64
2429 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2430 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					1,00		
	SOMMANO cad					9,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					10,00	158,55	1'585,50
2431 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	179,73	1'617,57
2432 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
2433 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	26,96	242,64
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							1'947'839,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'947'839,85
	Impianto ascensore Pos. 166 - 1^ Clinica Medica (Cat 52) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2434 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2435 E03.05.133.b	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 7,5 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
2436 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2437 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2438 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2439 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
2440 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2441 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'955'298,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'955'298,02
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2442 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2443 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2444 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
2445 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2446 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2447 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2448 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2449 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
2450	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							1'956'265,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'956'265,62
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
2451 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2452 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
2453 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2454 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2455 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2456 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
2457 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2458 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2459 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							1'959'445,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'959'445,26
	mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
2460 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2461 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2462 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2463 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2464 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2465 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2466 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	44,93	404,37
	A R I P O R T A R E							1'961'514,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'961'514,44
2467 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	34,24	308,16
2468 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	1,22	131,76
2469 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		36,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	3,82	137,52
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2470 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	42,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	6,71	845,46
2471 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2472 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2473 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
2474 E03.05.102.h	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 9 HP					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		1'967'612,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'967'612,32
	SOMMANO cad					1,00	966,81	966,81
2475 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
2476 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
2477 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2478 E03.05.074.c	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 10	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	5,63	855,76
2479 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 10	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	0,84	127,68
2480 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
2481 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
2482 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
2483	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A R I P O R T A R E							1'971'596,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'971'596,93
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
2484 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	4,49	278,38
	Cabina (SbCat 12)							
2485 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2486 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) per cabina montalettighe					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	382,18	382,18
2487 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
2488 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
2489 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
2490 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80							
	A R I P O R T A R E							1'979'777,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'979'777,12
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	136,35	136,35
2491 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
2492 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
2493 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	429,69	2'578,14
2494 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'933,10	11'598,60
2495 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	966,55	5'799,30
2496 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	333,63	2'001,78
2497 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	6,00	5,00	0,600		18,00		
	SOMMANO m²					18,00	264,94	4'768,92
	A R I P O R T A R E							2'007'817,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'007'817,59
	Bottoniere (SbCat 14)							
2498 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2499 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
2500 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2501 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
2502 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	158,55	1'109,85
2503 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	179,73	1'078,38
2504 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,93	179,72
2505 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							2'010'958,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'011'119,98
	Impianto ascensore Pos. 168 - 3^ Clinica Medica (Cat 53) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2506 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2507 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
2508 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
2509 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
2510 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2511 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2512 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2513 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
2514	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'018'496,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'018'496,04
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	21,69	390,42
Linee elettriche fisse (SbCat 5)								
2515 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
2516 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2517 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2518 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2519 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2520 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2521 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2522 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
2523 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		2'021'799,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		2'021'799,40
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2524 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2525 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2526 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2527 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2528 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2529 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
2530 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
2531	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ²							
	A R I P O R T A R E							2'023'501,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'023'501,15
D02.01.001.c	per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
2532 D05.37.001	2532 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2533 E03.05.045.f	2533 Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	6,71	724,68
2534 E03.05.154	2534 Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2535 E03.05.101.a	2535 Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
2536 E03.06.006.a .02	2536 Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... litri, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 250 lt. pompa fino a 150 lt/min. e motore fino a 13 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'220,76	2'220,76
2537 E03.06.017	2537 Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
2538 E03.06.010	2538 Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
2539	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:							
	A R I P O R T A R E							2'027'336,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'027'336,70
E03.06.021						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
2540 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
2541 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
2542 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					350,00		
	SOMMANO lt.					350,00	4,23	1'480,50
2543 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
2544 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
2545 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2546 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	36,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	6,09	876,96
2547 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
2548 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	A R I P O R T A R E							2'030'884,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'030'884,61
	Cabina (SbCat 12)							
2549 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2550 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
2551 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
2552 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
2553 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80 per soglia di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
2554 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
2555 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
	A R I P O R T A R E							2'038'961,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'038'961,49
	Porte di piano (SbCat 13)							
2556 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,27	1'729,08
2557 E03.05.112.a .02	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staffe, zanche, opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 2 ante luce viva fino a m 0,80 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	821,68	3'286,72
2558 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %) a 2 ante luce viva fino a m 0,80 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	410,84	1'643,36
2559 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	302,64	1'210,56
2560 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
2561 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2562 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						4,00	44,52	178,08
	A RIPORTARE							2'050'633,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								2'050'633,76
2563 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2564 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
2565 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	179,73	718,92
2566 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,93	89,86
2567 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	26,96	107,84
	----- -----							
A R I P O R T A R E								2'052'409,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'052'409,91
	Impianto ascensore Pos. 169 - Dip. Accettazione (Cat 54) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2568 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2569 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
2570 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
2571 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
2572 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2573 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2574 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2575 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
2576	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'059'785,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'059'785,97
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	21,69	477,18
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2577 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2578 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2579 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2580 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
2581 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2582 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2583	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo							
	A R I P O R T A R E							2'061'058,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'061'058,55
D06.01.001.e	chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
2584 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2585 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2586 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2587 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
2588 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2589 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2590 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2591 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2592 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A R I P O R T A R E							2'063'635,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'063'635,35
2593 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2594 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
2595 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2596 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2597 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2598 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2599 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2600 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2601 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di							
	A R I P O R T A R E							2'065'479,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'065'479,40
2602 D05.03.002	ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa SOMMANO cad					7,00		
						7,00	44,93	314,51
2603 D02.01.001.c	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa SOMMANO cad					7,00		
						7,00	34,24	239,68
2603 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	28,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	1,22	102,48
2604 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa SOMMANO m		28,00			28,00		
						28,00	3,82	106,96
Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)								
2605 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	6,71	764,94
2606 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera SOMMANO cad					3,00		
						3,00	13,43	40,29
2607 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti SOMMANO cad					2,00		
						2,00	45,45	90,90
Centralina idraulica (SbCat 8)								
2608 E03.06.006.a .02	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... ltri, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 250 lt. pompa fino a 150 lt/min. e motore fino a 13 HP SOMMANO cad					1,00		
						1,00	2'220,76	2'220,76
	A R I P O R T A R E							2'069'359,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'069'359,92
2609 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
2610 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
2611 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
2612 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
2613 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
2614 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					340,00		
	SOMMANO lt.					340,00	4,23	1'438,20
2615 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
2616 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
2617 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
2618 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
	A R I P O R T A R E							2'072'183,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'072'183,25
2619 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,20	212,80
2620 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2621 E03.05.074.b	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 9	4,00	22,00			88,00		
	SOMMANO m					88,00	5,16	454,08
2622 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
2623 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
2624 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2625 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 5 persone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	382,18	382,18
2626 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
	A R I P O R T A R E							2'077'971,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'077'971,35
2627 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
2628 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
2629 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
2630 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
2631 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
2632 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	429,69	2'148,45
2633 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
	A R I P O R T A R E							2'093'689,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'093'689,20
2634 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
2635 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
2636 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
2637 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2638 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
2639 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2640 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
2641 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							2'105'650,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'106'818,84
	Impianto ascensore Pos. 170 - Dip. Accettazione (Cat 55) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2644 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2645 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
2646 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
2647 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
2648 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2649 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2650 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2651 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
2652	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'114'194,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'114'194,90
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	21,69	477,18
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2653 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2654 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2655 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2656 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	269,10
2657 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2658 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2659	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo							
	A R I P O R T A R E							2'115'467,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'115'467,48
D06.01.001.e	chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
2660 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2661 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2662 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2663 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
2664 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2665 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2666 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2667 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2668 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A R I P O R T A R E							2'118'044,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'118'044,28
2669 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2670 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	13,69	383,32
2671 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2672 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2673 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2674 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2675 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2676 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2677 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di							
	A R I P O R T A R E							2'119'888,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'119'888,33
2678 D05.03.002	ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa SOMMANO cad					7,00		
						7,00	44,93	314,51
2679 D02.01.001.c	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa SOMMANO cad					7,00		
						7,00	34,24	239,68
2679 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	28,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	1,22	102,48
2680 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa SOMMANO m		28,00			28,00		
						28,00	3,82	106,96
Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)								
2681 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	6,71	764,94
2682 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera SOMMANO cad					3,00		
						3,00	13,43	40,29
2683 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti SOMMANO cad					2,00		
						2,00	45,45	90,90
Centralina idraulica (SbCat 8)								
2684 E03.06.006.a .02	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... ltri, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 250 lt. pompa fino a 150 lt/min. e motore fino a 13 HP SOMMANO cad					1,00		
						1,00	2'220,76	2'220,76
	A R I P O R T A R E							2'123'768,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								2'123'768,85
2685 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
2686 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
2687 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
2688 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
2689 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
2690 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					340,00		
	SOMMANO lt.					340,00	4,23	1'438,20
2691 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
2692 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
2693 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
2694 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,00	94,00
A R I P O R T A R E								2'126'592,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'126'592,18
2695 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	53,20	212,80
2696 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2697 E03.05.074.b	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 9	4,00	22,00			88,00		
	SOMMANO m					88,00	5,16	454,08
2698 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
2699 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
2700 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2701 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 5 persone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	382,18	382,18
2702 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
	A R I P O R T A R E							2'132'380,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'132'380,28
2703 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
2704 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
2705 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
2706 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
2707 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
2708 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	429,69	2'148,45
2709 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
	A R I P O R T A R E							2'148'098,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'148'098,13
2710 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
2711 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
2712 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
2713 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2714 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
						4,00	44,52	178,08
2715 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2716 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						6,00	158,55	951,30
2717 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							2'160'059,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'161'227,77
	Impianto ascensore Pos. 172 - Ex Lavanderia (Cat 56) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2720 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2721 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
2722 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
2723 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
2724 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2725 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2726 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2727 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
2728	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'168'603,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'168'603,83
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	21,69	563,94
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2729 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2730 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2731 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2732 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	269,10
2733 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2734 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2735	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo							
	A R I P O R T A R E							2'169'963,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'169'963,17
D06.01.001.e	chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
2736 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2737 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2738 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2739 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
2740 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2741 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2742 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2743 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2744 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A R I P O R T A R E							2'172'539,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'172'539,97
2745 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2746 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,69	410,70
2747 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2748 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2749 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2750 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2751 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2752 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2753 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di							
	A R I P O R T A R E							2'174'411,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'174'411,40
	ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
2754 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
2755 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
2756 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2757 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	6,71	764,94
2758 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2759 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2760 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	20,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,09	487,20
2761 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in							
	A R I P O R T A R E							2'176'494,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'176'494,15
	opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
2762 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
2763 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2764 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,52	89,04
2765 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2766 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
2767 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	179,73	1'078,38
2768 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	26,96	161,76
	A R I P O R T A R E							2'179'720,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'179'720,44
	Impianto ascensore Pos. 173 - Frati Cappellani (Cat 57) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2769 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2770 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
2771 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
2772 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
2773 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2774 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2775 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2776 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
2777	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'187'096,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'187'096,50
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	21,69	477,18
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2778 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
2779 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2780 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2781 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
2782 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
2783 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
2784	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo							
	A R I P O R T A R E							2'188'369,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'188'369,08
D06.01.001.e	chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
2785 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2786 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2787 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2788 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
2789 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2790 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2791 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2792 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2500,00			2'500,00		
	SOMMANO m					2'500,00	0,82	2'050,00
2793 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
	A R I P O R T A R E							2'191'355,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'191'355,88
2794 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2795 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
2796 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2797 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2798 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2799 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2800 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2801 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2802 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di							
	A R I P O R T A R E							2'193'254,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'193'254,69
	ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
2803 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
2804 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,22	109,80
2805 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,82	114,60
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2806 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	44,00			132,00		
	SOMMANO m					132,00	6,71	885,72
2807 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2808 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
2809 E03.06.006.b .01	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... i, silenziatori, etc, in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 180 lt/min. e motore fino a 26 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'401,52	2'401,52
	A R I P O R T A R E							2'197'451,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'197'451,71
2810 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
2811 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,65	343,95
2812 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
2813 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
2814 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
2815 E03.06.015	Olio per centralina idraulica					380,00		
	SOMMANO lt.					380,00	4,23	1'607,40
2816 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,39	106,39
2817 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,66	67,66
2818 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	103,29	103,29
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2819 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	26,00			104,00		
	A R I P O R T A R E					104,00		2'200'350,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,00		2'200'350,24
	SOMMANO m					104,00	6,09	633,36
2820 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
2821 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
2822 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2823 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuovi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
2824 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
2825 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'363,45	2'726,90
2826 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,35	272,70
2827 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia							
	A R I P O R T A R E							2'209'867,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'209'867,73
2828 E03.05.073	regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80 per doppio sbarco SOMMANO cad					2,00		
						2,00	302,64	605,28
2828 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera per doppio sbarco SOMMANO cad					2,00		
						2,00	823,75	1'647,50
	Porte di piano (SbCat 13)							
2829 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90 SOMMANO cad					5,00		
						5,00	429,69	2'148,45
2830 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00 SOMMANO cad					5,00		
						5,00	1'933,10	9'665,50
2831 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %) SOMMANO cad					5,00		
						5,00	966,55	4'832,75
2832 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80 SOMMANO cad					5,00		
						5,00	302,64	1'513,20
2833 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano SOMMANO m²	5,00	5,00	0,600		15,00		
						15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
2834 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 SOMMANO m²							
	A R I P O R T A R E							2'234'254,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'234'254,51
	fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2835 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
2836 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2837 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
2838 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
2839 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
2840 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	26,96	134,80
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							2'237'064,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'237'064,10
	Impianto ascensore Pos. 121 - Via Benevento (ematologia) (Cat 58) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2841 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3 718,49	3 718,49
2842 E03.05.133.b	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 7,5 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2 737,22	2 737,22
2843 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2844 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2845 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2846 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
2847 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	21,69	520,56
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2848 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ²							
	A R I P O R T A R E							2'244'956,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'244'956,07
	per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
2849 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2850 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
2851 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2852 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2853 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2854 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2200,00			2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	0,82	1'804,00
2855 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2856 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2857 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,69	410,70
	A R I P O R T A R E							2'248'300,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'248'300,41
2858 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2859 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2860 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2861 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2862 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2863 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2864 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	44,93	359,44
2865 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80							
	A R I P O R T A R E							2'249'886,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'250'399,86
	Impianto ascensore Pos. 180 - Via Benevento 27 (Cat 59) Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2868 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
2869 E03.05.102.h	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 9 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	966,81	966,81
2870 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
2871 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
2872 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2873 E03.05.074.c	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 10	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	5,63	506,70
2874 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 10	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	0,84	75,60
2875 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		2'257'893,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		2'257'893,41
2876 E03.05.098	SOMMANO cad Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					6,00	41,32	247,92
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,82	77,46
	Cabina (SbCat 12)							
2877 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
2878 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
2879 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
2880 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento ante di cabina per modifica imbotti cabina e alloggio barriera fotoelettrica		1,10 0,48	2,000 2,200		2,20 1,06		
	SOMMANO m²					3,26	264,94	863,70
2881 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
2882 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
	A R I P O R T A R E							2'262'975,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'262'975,02
2883 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,27	1'729,08
2884 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
2885 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
2886 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	333,63	1'334,52
2887 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
2888 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2889 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,52	133,56
2890 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e							
	A R I P O R T A R E							2'281'395,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'283'254,03
	Impianto ascensore Pos. 181 - Via Benevento 27 (Cat 60) Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
2896 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
2897 E03.05.102.h	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 9 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	966,81	966,81
2898 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
2899 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
2900 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2901 E03.05.074.c	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 10	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	5,63	506,70
2902 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 10	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	0,84	75,60
2903 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		2'290'747,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		2'290'747,58
	SOMMANO cad					6,00	41,32	247,92
2904 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,82	77,46
	Cabina (SbCat 12)							
2905 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
2906 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
2907 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
2908 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento ante di cabina per modifica imbotti cabina e alloggio barriera fotoelettrica		1,10 0,48	2,000 2,200		2,20 1,06		
	SOMMANO m²					3,26	264,94	863,70
2909 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
2910 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
	A R I P O R T A R E							2'295'829,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'295'829,19
2911 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	432,27	1'729,08
2912 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
2913 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
2914 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	333,63	1'334,52
2915 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		12,00		
	SOMMANO m²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
2916 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
2917 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						3,00	44,52	133,56
2918 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e							
	A R I P O R T A R E							2'314'249,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								2'314'249,42
	di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
2919 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
2920 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
2921 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	179,73	718,92
2922 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,93	89,86
2923 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	26,96	107,84
	----- -----							
A RIPORTARE								2'316'108,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'316'108,20
	Impianto ascensore Pos. 184 - Neurotraumatologia (Cat 62) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2924 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2925 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
2926 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
2927 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
2928 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
2929 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
2930 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
2931 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
2932	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'323'484,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'323'484,26
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	21,69	477,18
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
2933 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
2934 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
2935 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
2936 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
2937 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
2938 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
2939 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
	A R I P O R T A R E							2'324'698,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'324'698,32
2940 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
2941 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
2942 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
2943 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
2944 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
2945 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
2946 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
2947 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
2948 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
2949 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		2'328'304,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		2'328'304,32
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
2950 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
2951 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
2952 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
2953 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
2954 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
2955 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	28,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	1,22	102,48
2956 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguento, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	3,82	106,96
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
2957 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, con conduttori in rame, accuratamente fissato come							
	A RIPORTARE							2'329'565,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'329'565,98
	occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	6,71	724,68
2958 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
2959 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
2960 E03.06.006.b .01	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... i, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 180 lt/min. e motore fino a 26 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'401,52	2'401,52
2961 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
2962 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,65	343,95
2963 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
2964 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
2965 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
	A R I P O R T A R E							2'333'837,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'333'837,16
2966 E03.06.015	Olio per centralina idraulica SOMMANO lt.					320,00		
						320,00	4,23	1'353,60
2967 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	106,39	106,39
2968 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	67,66	67,66
2969 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	103,29	103,29
2970 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro SOMMANO cad					1,00		
						1,00	94,00	94,00
2971 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più SOMMANO cad		4,00			4,00		
						4,00	53,20	212,80
2972 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm SOMMANO cad					2,00		
						2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
2973 E03.05.074.b	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 9 SOMMANO m	4,00	22,00			88,00		
						88,00	5,16	454,08
2974 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera SOMMANO cad					8,00		
						8,00	41,32	330,56
2975 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera SOMMANO cad					4,00		
						4,00	25,82	103,28
	A R I P O R T A R E							2'336'795,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'336'795,04
	Cabina (SbCat 12)							
2976 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
2977 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 6 persone					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	382,18	764,36
2978 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
2979 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
2980 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
2981 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
2982 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
	A RIPORTARE							2'344'812,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'344'812,53
2983 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
2984 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	429,69	2'148,45
2985 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
2986 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
2987 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
2988 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
2989 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
	A R I P O R T A R E							2'368'215,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'370'579,87
	Impianto ascensore Pos. 185 - Neurotraumatologia (Cat 63) Quadro di manovra (SbCat 3)							
2996 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
2997 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
2998 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
2999 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
3000 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3001 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3002 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3003 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
3004	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'377'955,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'377'955,93
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	21,69	477,18
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3005 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3006 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3007 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
3008 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3009 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3010 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3011 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
	A R I P O R T A R E							2'379'169,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'379'169,99
3012 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
3013 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
3014 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
3015 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
3016 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
3017 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
3018 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
3019 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
3020 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
3021 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		2'382'775,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		2'382'775,99
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
3022 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3023 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3024 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3025 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
3026 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3027 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	28,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	1,22	102,48
3028 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguento, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	3,82	106,96
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3029 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, con conduttori in rame, accuratamente fissato come							
	A RIPORTARE							2'384'037,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'384'037,65
	occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	6,71	724,68
3030 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3031 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
3032 E03.06.006.b .01	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... i, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 180 lt/min. e motore fino a 26 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'401,52	2'401,52
3033 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
3034 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,65	343,95
3035 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
3036 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
3037 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
	A R I P O R T A R E							2'388'308,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'388'308,83
3038 E03.06.015	Olio per centralina idraulica SOMMANO lt.					320,00		
						320,00	4,23	1'353,60
3039 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	106,39	106,39
3040 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	67,66	67,66
3041 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	103,29	103,29
3042 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro SOMMANO cad					1,00		
						1,00	94,00	94,00
3043 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più SOMMANO cad		4,00			4,00		
						4,00	53,20	212,80
3044 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm SOMMANO cad					2,00		
						2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3045 E03.05.074.b	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 9 SOMMANO m	4,00	22,00			88,00		
						88,00	5,16	454,08
3046 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera SOMMANO cad					8,00		
						8,00	41,32	330,56
3047 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera SOMMANO cad					4,00		
						4,00	25,82	103,28
	A R I P O R T A R E							2'391'266,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'391'266,71
	Cabina (SbCat 12)							
3048 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
3049 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 8 persone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	382,18	1'528,72
3050 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
3051 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
3052 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
3053 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
3054 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
	A R I P O R T A R E							2'400'218,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'400'218,98
3055 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
3056 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	429,69	2'148,45
3057 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
3058 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
3059 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
3060 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
3061 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
	A R I P O R T A R E							2'423'621,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'425'986,32
	Impianto ascensore Pos. 186 - Neurotraumatologia (Cat 64) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3068 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3069 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
3070 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
3071 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
3072 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3073 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3074 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3075 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
3076	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'433'362,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'433'362,38
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	21,69	477,18
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3077 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3078 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3079 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
3080 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3081 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3082 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3083 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
	A R I P O R T A R E							2'434'576,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'434'576,44
3084 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
3085 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
3086 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
3087 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
3088 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
3089 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
3090 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
3091 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
3092 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
3093 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguento, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		2'438'182,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		2'438'182,44
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
3094 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3095 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3096 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3097 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
3098 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3099 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	34,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	1,22	124,44
3100 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguento, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	3,82	129,88
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3101 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, con conduttori in rame, accuratamente fissato come							
	A RIPORTARE							2'439'488,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'439'488,98
	occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	6,71	1'019,92
3102 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3103 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
3104 E03.06.006.b .03	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... i, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 250 lt/min. e motore fino a 30 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
3105 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
3106 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,65	343,95
3107 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
3108 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
3109 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
	A R I P O R T A R E							2'444'391,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'444'391,10
3110 E03.06.015	Olio per centralina idraulica SOMMANO lt.					400,00		
						400,00	4,23	1'692,00
3111 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	106,39	106,39
3112 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	67,66	67,66
3113 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	103,29	103,29
3114 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro SOMMANO cad					1,00		
						1,00	94,00	94,00
3115 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più SOMMANO cad		6,00			6,00		
						6,00	53,20	319,20
3116 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm SOMMANO cad					2,00		
						2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3117 E03.05.074.b	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 9 SOMMANO m	4,00	22,00			88,00		
						88,00	5,16	454,08
3118 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera SOMMANO cad					8,00		
						8,00	41,32	330,56
3119 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera SOMMANO cad					4,00		
						4,00	25,82	103,28
	A R I P O R T A R E							2'447'793,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'447'793,78
	Cabina (SbCat 12)							
3120 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
3121 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 20 persone					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	382,18	6'114,88
3122 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
3123 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
3124 E03.05.104.c .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 1,20 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'355,04	2'355,04
3125 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... antine di cabina: con motore a corrente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per luce fino a m 1.20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,50	235,50
3126 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
	A R I P O R T A R E							2'462'252,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'462'252,53
3127 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
3128 E03.05.037.e	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,20					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	831,50	4'157,50
3129 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
3130 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
3131 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
3132 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
3133 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
	A R I P O R T A R E							2'487'664,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								2'487'664,52
3134 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani per indicatore di sovraccarico					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
3135 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3136 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
3137 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
3138 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in più (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
3139 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	26,96	134,80
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
A RIPORTARE								2'490'028,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'490'028,92
	Impianto ascensore Pos. 187 - Neurotraumatologia (Cat 65) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3140 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3141 E03.05.129.a .04	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... otezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate per impianti oleodinamici, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	557,77	557,77
3142 E03.06.004.b	Avviatore a correnti ridotte tipo "SOFT-STARTER" per impianti idraulici, completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, per qualsiasi tensione, in opera: fino a 28 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'187,85	1'187,85
3143 E03.06.008.a	Dispositivo d'emergenza per il ritorno automatico della cabina al piano terra in mancanza di tensione, completo di relè, batteria tampone e quanto altro occorre per il collegamento al quadro di manovra esistente, per qualsiasi vcc, e hp, in opera: Senza automatismo apertura porte di cabina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	779,33	779,33
3144 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3145 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3146 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3147 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,46	650,76
3148	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici							
	A R I P O R T A R E							2'497'404,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'497'404,98
E03.05.050	bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso aperto ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	21,69	477,18
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3149 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3150 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3151 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
3152 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3153 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3154 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3155 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,64	35,64
	A R I P O R T A R E							2'498'619,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'498'619,04
3156 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
3157 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
3158 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
3159 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
3160 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
3161 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
3162 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	13,69	355,94
3163 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
3164 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
3165 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		2'502'225,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		2'502'225,04
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
3166 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3167 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3168 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3169 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
3170 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3171 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	34,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	1,22	124,44
3172 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguento, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	3,82	129,88
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3173 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conconduttori in rame, accuratamente fissato come							
	A RIPORTARE							2'503'531,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'503'531,58
	occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	4,00	38,00			152,00		
	SOMMANO m					152,00	6,71	1'019,92
3174 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3175 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Centralina idraulica (SbCat 8)							
3176 E03.06.006.b .03	Centralina idraulica, contenente il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, completa degli elementi accessori, quali dispositivi di chiusura, di controllo, gruppo di va ... i, silenziatori, etc. in opera: con serbatoio metallico fino a 400 litri: pompa fino a 250 lt/min. e motore fino a 30 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
3177 E03.06.017	Pompa a mano collegata al serbatoio, completa di tutti gli accessori per l'attacco e per il fissaggio della stessa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	190,57	190,57
3178 E03.06.010	Elettrovalvola con bobine, senza involucro in olio, completa di tutti gli accessori, in opera per elettrovalvola di salita per elettrovalvola di discesa per elettrovalvola PV					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	114,65	343,95
3179 E03.06.021	Resistenza scalda olio da 300 Watt, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,76	180,76
3180 E03.06.022	Rubinetto a sfera per valvole fino a 500 lt. completo di accessori, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,45	45,45
3181 E03.06.011.a	Filtro silenziatore completo di tutti gli accessori, in opera: per pompe fino a 300 lt/min					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	253,06	253,06
	A R I P O R T A R E							2'508'433,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'508'433,70
3182 E03.06.015	Olio per centralina idraulica SOMMANO lt.					400,00		
						400,00	4,23	1'692,00
3183 E03.06.018	Pressostato limite pressione massima, completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	106,39	106,39
3184 E03.06.014	Manometro completo di tutti gli accessori per l'attacco, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	67,66	67,66
3185 E03.06.012	Giunzioni tra cilindri e pistoni, complete di tutto quanto occorre, in opera SOMMANO cad					1,00		
						1,00	103,29	103,29
3186 E03.06.028.a	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: un metro SOMMANO cad					1,00		
						1,00	94,00	94,00
3187 E03.06.028.b	Tubo flessibile 1"-1/2" terminale per tubo diametro 42 mm, completo di accessori quali staffe, fori, stop. etc.: per ogni metro in più SOMMANO cad		6,00			6,00		
						6,00	53,20	319,20
3188 E03.06.019.b	Raccordo di giunzione dritto, a gomito, di estremità dritto, intermedio a 3 vie per tubi in acciaio completo di tutti gli accessori, in opera: diametro 42 mm SOMMANO cad					2,00		
						2,00	66,11	132,22
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3189 E03.05.074.b	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 9 SOMMANO m	4,00	22,00			88,00		
						88,00	5,16	454,08
3190 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera SOMMANO cad					8,00		
						8,00	41,32	330,56
3191 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera SOMMANO cad					4,00		
						4,00	25,82	103,28
	A R I P O R T A R E							2'511'836,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'511'836,38
	Cabina (SbCat 12)							
3192 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
3193 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 20 persone					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	382,18	6'114,88
3194 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	175,60	351,20
3195 E03.05.046.a	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... so ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 700 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'277,71	1'277,71
3196 E03.05.104.c .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 1,20 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'355,04	2'355,04
3197 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... antine di cabina: con motore a corrente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per luce fino a m 1.20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,50	235,50
3198 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,64	302,64
	A RIPORTARE							2'526'295,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'526'295,13
3199 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
3200 E03.05.037.e	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,20					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	831,50	4'157,50
3201 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
3202 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
3203 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
3204 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
3205 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
	A R I P O R T A R E							2'551'707,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'554'071,52
	Impianto ascensore Pos. 188 - 8° Padiglione (Cat 66) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3212 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3213 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
3214 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3215 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3216 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3217 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
3218 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3219 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'562'754,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		2'562'754,71
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3220 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3221 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3222 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3223 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
3224 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
3225 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3226 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
3227 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
	A RIPORTARE							2'563'734,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'563'734,19
3228 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera: SOMMANO cad					1,00		
						1,00	42,35	42,35
3229 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico SOMMANO cad					3,00		
						3,00	83,15	249,45
3230 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		2000,00			2'000,00		
						2'000,00	0,82	1'640,00
3231 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		200,00			200,00		
						200,00	1,22	244,00
3232 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		100,00			100,00		
						100,00	2,34	234,00
3233 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40 SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	13,69	410,70
3234 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40 SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00	16,11	161,10
3235 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20 SOMMANO m		60,00			60,00		
						60,00	9,46	567,60
3236 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25 SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	9,84	295,20
3237 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A							
	A R I P O R T A R E							2'567'578,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'567'578,59
	per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3238 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3239 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3240 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
3241 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3242 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
3243 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3244 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	6,71	644,16
3245 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina,							
	A R I P O R T A R E							2'569'174,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'569'174,25
	compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3246 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3247 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	52,00			208,00		
	SOMMANO m					208,00	6,09	1'266,72
3248 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	52,00			208,00		
	SOMMANO m					208,00	0,91	189,28
3249 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
3250 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
3251 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'518,38	3'036,76
3252 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,84	303,68
3253 E03.05.009.b	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed							
	A R I P O R T A R E							2'574'535,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'574'535,72
	apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta da m 0,91 fino a m 1,20 doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'384,10	2'768,20
3254 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine doppio sbarco per modifica imbotti	2,00 2,00	1,00 0,45	2,000 2,000		4,00 1,80		
	SOMMANO m²					5,80	264,94	1'536,65
3255 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,63	667,26
3256 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	823,75	1'647,50
	Porte di piano (SbCat 13)							
3257 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
3258 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
3259 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
3260 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		2'597'814,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		2'597'814,93
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
3261 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
3262 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
3263 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
3264 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3265 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
3266 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						6,00	158,55	951,30
3267 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
3268	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza							
	A R I P O R T A R E							2'605'924,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'606'194,45
	Impianto ascensore Pos. 189 - 8° Padiglione (Cat 67) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3270 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3271 E03.05.133.b	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 7,5 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
3272 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3273 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3274 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3275 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
3276 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3277 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'613'999,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'613'999,66
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3278 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3279 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3280 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3281 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
3282 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
3283 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3284 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
3285 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
	A R I P O R T A R E							2'614'979,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'614'979,14
3286 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera: SOMMANO cad					1,00		
						1,00	42,35	42,35
3287 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico SOMMANO cad					3,00		
						3,00	83,15	249,45
3288 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		2000,00			2'000,00		
						2'000,00	0,82	1'640,00
3289 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		200,00			200,00		
						200,00	1,22	244,00
3290 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		100,00			100,00		
						100,00	2,34	234,00
3291 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40 SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	13,69	410,70
3292 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40 SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00	16,11	161,10
3293 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20 SOMMANO m		60,00			60,00		
						60,00	9,46	567,60
3294 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25 SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	9,84	295,20
3295 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A							
	A R I P O R T A R E							2'618'823,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'618'823,54
	per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3296 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3297 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3298 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
3299 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3300 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
3301 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3302 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	6,71	644,16
3303 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina,							
	A R I P O R T A R E							2'620'419,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'620'419,20
	compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3304 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
3305 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
3306 E03.05.102.g	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 8 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	917,23	917,23
3307 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
3308 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
3309 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3310 E03.05.074.b	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 9	4,00	32,00			128,00		
	SOMMANO m					128,00	5,16	660,48
3311	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a							
	A R I P O R T A R E							2'628'072,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'628'072,54
E03.05.074.g	114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 10	4,00	32,00			128,00		
	SOMMANO m					128,00	0,84	107,52
3312 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
3313 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
3314 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
3315 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
3316 E03.05.009.a	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta fino a m 0,90					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'064,93	1'064,93
3317 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina per modifica imbotti		0,85 0,40	2,000 2,000		1,70 0,80		
	SOMMANO m²					2,50	264,94	662,35
3318 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
	A R I P O R T A R E							2'632'174,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'632'174,61
3319 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Porte di piano (SbCat 13)							
3320 E03.05.037.b	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 0,90					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	429,69	2'148,45
3321 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
3322 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
3323 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	302,64	1'513,20
3324 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
3325 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
3326	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio							
	A R I P O R T A R E							2'655'577,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'655'577,55
E03.05.027.c	anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in piú aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
3327 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3328 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
3329 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	158,55	951,30
3330 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
3331 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per ogni pulsante o gemma in piú (Percentuale del 25 %) per doppio comando di salita/discesa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	44,93	134,79
3332 E03.05.028.f	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: Sovrapprezzo per piastra in acciaio inox, percentuale del					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	26,96	134,80
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							2'658'024,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'658'024,58
	Impianto ascensore Pos. 190 - 8° Padiglione (Cat 68) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3333 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3334 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
3335 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3336 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3337 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3338 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
3339 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3340 D03.01.002.1	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'666'707,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		2'666'707,77
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3341 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3342 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3343 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3344 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
3345 D02.02.013.0 4.d	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
3346 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3347 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
3348 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
	A RIPORTARE							2'667'687,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'667'687,25
3349 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera: SOMMANO cad					1,00		
						1,00	42,35	42,35
3350 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico SOMMANO cad					3,00		
						3,00	83,15	249,45
3351 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		2000,00			2'000,00		
						2'000,00	0,82	1'640,00
3352 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		200,00			200,00		
						200,00	1,22	244,00
3353 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse SOMMANO m		100,00			100,00		
						100,00	2,34	234,00
3354 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40 SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	13,69	410,70
3355 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40 SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00	16,11	161,10
3356 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestingente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20 SOMMANO m		60,00			60,00		
						60,00	9,46	567,60
3357 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestingente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25 SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	9,84	295,20
3358 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A							
	A R I P O R T A R E							2'671'531,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'671'531,65
	per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3359 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3360 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3361 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
3362 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3363 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
3364 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3365 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	6,71	644,16
3366 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina,							
	A R I P O R T A R E							2'673'127,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'673'127,31
	compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3367 E03.05.101.a	Morsettieria metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3368 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	4,00	52,00			208,00		
	SOMMANO m					208,00	6,09	1'266,72
3369 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	4,00	52,00			208,00		
	SOMMANO m					208,00	0,91	189,28
3370 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
3371 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Cabina (SbCat 12)							
3372 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'518,38	3'036,76
3373 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,84	303,68
3374 E03.05.009.b	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed							
	A R I P O R T A R E							2'678'488,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'678'488,78
	apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta da m 0,91 fino a m 1,20 doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'384,10	2'768,20
3375 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per rivestimento antine di cabina doppio sbarco per modifica imbotti	2,00 2,00	1,00 0,45	2,000 2,000		4,00 1,80		
	SOMMANO m²					5,80	264,94	1'536,65
3376 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00 per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,63	667,26
3377 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera per doppio sbarco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	823,75	1'647,50
	Porte di piano (SbCat 13)							
3378 E03.05.037.c	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la richiusura delle porte, di protezione frontale, di zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a due antine telescopiche luce viva porta m 1,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	432,27	2'161,35
3379 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'933,10	9'665,50
3380 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	966,55	4'832,75
3381 E03.05.150.b	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 0,80					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		2'701'767,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		2'701'767,99
3382 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	5,00	5,00	0,600		5,00	302,64	1'513,20
	SOMMANO m²					15,00		
						15,00	264,94	3'974,10
	Bottoniere (SbCat 14)							
3383 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
3384 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
						4,00	44,52	178,08
3385 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalò per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3386 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
3387 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					5,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						6,00	158,55	951,30
3388 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	179,73	898,65
3389	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza							
	A R I P O R T A R E							2'709'877,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'710'147,51
	Impianto ascensore Pos. 192 - 7° Padiglione (Cat 69) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3391 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3392 E03.05.133.b	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 7,5 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
3393 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3394 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3395 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3396 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
3397 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3398 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'717'952,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'717'952,72
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
3399 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3400 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3401 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
3402 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
3403 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
3404 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3405 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3406 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
3407	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							2'718'920,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'718'920,32
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
3408 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3409 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
3410 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
3411 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
3412 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
3413 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
3414 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
3415 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
3416 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							2'721'689,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'721'689,96
	mm 60 x 40		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,69	410,70
3417 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
3418 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
3419 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
3420 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3421 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3422 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3423 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A R I P O R T A R E							2'723'641,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'723'641,90
3424 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3425 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
3426 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3427 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	6,71	644,16
3428 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3429 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
3430 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
3431 E03.05.102.g	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 8 HP					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'729'395,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'729'395,20
	SOMMANO cad					1,00	917,23	917,23
3432 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
3433 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
3434 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3435 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	6,00	34,00			204,00		
	SOMMANO m					204,00	6,09	1'242,36
3436 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	6,00	34,00			204,00		
	SOMMANO m					204,00	0,91	185,64
3437 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	41,32	495,84
3438 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	25,82	154,92
	Cabina (SbCat 12)							
3439 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
	A R I P O R T A R E							2'735'155,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'735'155,29
3440 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
3441 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
3442 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Bottoniere (SbCat 14)							
3443 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
3444 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
3445 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3446 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
	A R I P O R T A R E							2'737'221,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'739'341,24
	Impianto ascensore Pos. 193 - 7° Padiglione (Cat 70) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3451 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3452 E03.05.133.b	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 7,5 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'737,22	2'737,22
3453 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3454 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3455 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3456 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
3457 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3458 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'747'146,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'747'146,45
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
3459 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3460 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3461 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
3462 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
3463 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
3464 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3465 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3466 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
3467	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							2'748'114,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'748'114,05
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
3468 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3469 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
3470 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
3471 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
3472 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
3473 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
3474 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
3475 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
3476 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							2'750'883,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'750'883,69
	mm 60 x 40		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,69	410,70
3477 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
3478 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
3479 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
3480 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3481 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3482 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3483 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							2'752'835,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'752'835,63
3484 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3485 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	26,00			78,00		
	SOMMANO m					78,00	1,22	95,16
3486 D05.37.001	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	3,82	99,32
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3487 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	6,71	644,16
3488 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3489 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
3490 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
3491 E03.05.102.g	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 8 HP					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'758'588,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'758'588,93
	SOMMANO cad					1,00	917,23	917,23
3492 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
3493 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
3494 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3495 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	6,00	34,00			204,00		
	SOMMANO m					204,00	6,09	1'242,36
3496 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	6,00	34,00			204,00		
	SOMMANO m					204,00	0,91	185,64
3497 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	41,32	495,84
3498 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	25,82	154,92
	Cabina (SbCat 12)							
3499 E03.05.104.b .01	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 0,80 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'363,45	1'363,45
	A R I P O R T A R E							2'764'349,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'764'349,02
3500 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 0.80					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,35	136,35
3501 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
3502 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Bottoniere (SbCat 14)							
3503 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
3504 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
3505 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3506 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
	A RIPORTARE							2'766'415,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'768'534,97
	Impianto ascensore Pos. 194 - 7° Padiglione (Cat 71) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3511 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3512 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
3513 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3514 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3515 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3516 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
3517 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3518 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'776'598,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'776'598,41
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
3519 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3520 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3521 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
3522 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
3523 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
3524 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3525 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3526 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
3527	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							2'777'566,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'777'566,01
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
3528 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3529 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
3530 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
3531 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
3532 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
3533 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
3534 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
3535 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
3536 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							2'780'335,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'780'335,65
	mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
3537 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
3538 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
3539 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
3540 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3541 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3542 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3543 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							2'782'342,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'782'342,35
3544 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3545 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	1,22	117,12
3546 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	3,82	122,24
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3547 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	6,71	724,68
3548 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3549 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
3550 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
3551 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					1,00		2'788'221,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'788'221,05
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
3552 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
3553 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
3554 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3555 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	5,00	52,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	6,09	1'583,40
3556 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	5,00	52,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	0,91	236,60
3557 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,32	413,20
3558 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,82	129,10
	Cabina (SbCat 12)							
3559 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
	A R I P O R T A R E							2'794'507,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'794'507,92
3560 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
3561 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
3562 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Bottoniere (SbCat 14)							
3563 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
3564 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
3565 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3566 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
	A R I P O R T A R E							2'796'589,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'798'709,36
	Impianto ascensore Pos. 195 - 7° Padiglione (Cat 72) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3571 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le apparenze EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3572 E03.05.133.c	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 10 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'995,45	2'995,45
3573 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3574 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3575 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3576 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
3577 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertura ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3578 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'806'772,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'806'772,80
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
3579 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3580 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3581 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
3582 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
3583 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
3584 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3585 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3586 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
3587	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							2'807'740,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'807'740,40
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
3588 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3589 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
3590 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
3591 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
3592 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
3593 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
3594 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
3595 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
3596 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							2'810'510,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'810'510,04
	mm 60 x 40		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	13,69	465,46
3597 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
3598 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
3599 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
3600 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3601 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3602 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3603 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,93	314,51
	A RIPORTARE							2'812'516,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'812'516,74
3604 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	34,24	239,68
3605 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	32,00			96,00		
	SOMMANO m					96,00	1,22	117,12
3606 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	3,82	122,24
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3607 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	3,00	36,00			108,00		
	SOMMANO m					108,00	6,71	724,68
3608 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3609 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
3610 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
3611 E03.05.102.i	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 10 HP					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'818'395,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'818'395,44
	SOMMANO cad					1,00	1'005,54	1'005,54
3612 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
3613 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
3614 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3615 E03.05.074.d	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 11	5,00	52,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	6,09	1'583,40
3616 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 11	5,00	52,00			260,00		
	SOMMANO m					260,00	0,91	236,60
3617 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,32	413,20
3618 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,82	129,10
	Cabina (SbCat 12)							
3619 E03.05.104.b .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 2 antine di cabina: luce viva fino a m 1,00 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'518,38	1'518,38
	A R I P O R T A R E							2'824'682,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'824'682,31
3620 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... ente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per operatore ad ante telescopiche con luce fino a m 1.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,84	151,84
3621 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
3622 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	823,75	823,75
	Bottoniere (SbCat 14)							
3623 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
3624 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
3625 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3626 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
	A RIPORTARE							2'826'764,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'828'883,75
	Impianto ascensore Pos. 53 - Pediatrica (Cat 19) Quadro di manovra (SbCat 3)							
3631 E03.05.129.a .01	Quadro di manovra a microprocessore per un impianto a due velocità, porte automatiche, manovra registrata per salire e scendere, per motori fino a 15 HP completo di tutte le appare ... rme EN 81.1 ed EN 81.2, e armadio di protezione chiuso, in opera: fino a 12 fermate manovra collettivo-selettiva SIMPLEX					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'718,49	3'718,49
3632 E03.05.133.d	Regolatore elettronico della velocità per motori a doppia polarità, qualsiasi tensione, velocità fino a 1,6 m/sec completo di tutti gli accessori necessari per il funzionamento, tipo ACVV "TAKEDO" o VVVF "INVERTER" con controllo a microprocessore, in opera: per motori fino a 15 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'615,20	3'615,20
3633 E03.05.029	Bottoniera selettiva di manutenzione, completa di scatola, interruttori unipolari, pulsanti, prese, accessori, etc. in opera sul quadro di manovra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	142,03	142,03
3634 E03.05.002	Alimentatore per segnalazioni L. 13/89					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,79	228,79
3635 E03.05.049	Citofono, coppia, per collegamento cabina mobile e locale macchinario					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,04	111,04
3636 E03.05.080	Interruttore magnetico o bistabile per comando impulsi ai selettori o quadri di manovra, compreso di staffe, viti, etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	108,46	433,84
3637 E03.05.050	Contatti magnetici nord-sud per comando interruttori magnetici bistabili o puntatori ottici per selezione manovra salita, discesa, livellamento impianto, fermata, e consenso apertu ... ide di scorrimento della cabina mobile, o su piastra registrabile in ferro o alluminio, comprese registrazioni, in opera					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,69	433,80
	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) (SbCat 4)							
3638 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'837'566,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'837'566,94
	SOMMANO cad					1,00	63,27	63,27
3639 D03.01.002.l	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,44	178,44
3640 D03.04.002.g	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm ² con dis ... I EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A per forza motrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,00	269,00
3641 D03.01.003.a	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... tervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V bipolare fino a 32 A per luce cabina per luce LM per lucevano corsa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	89,70	269,10
3642 D04.01.004.a	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,51	3,51
3643 D04.03.001.a	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa 2x10A+T					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12,08	12,08
3644 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,82	41,00
3645 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee nel locale macchine		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,22	61,00
3646 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee nel locale macchine		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,34	70,20
3647	CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITÀ G10							
	A R I P O R T A R E							2'838'534,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'838'534,54
D02.02.013.0 4.d	A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina ... 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm ² per collegamento inverter-motore		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,90	95,40
3648 D06.01.001.e	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade da 36 W per illuminazione LM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,60	81,60
	Linee elettriche fisse (SbCat 5)							
3649 E03.05.083.a	Invertitore di piano e di fine corsa per la posa in opera su staffe, compreso viti, dadi, collegamenti e, registrazioni per il livellamento della cabina con il piano di fermata, in opera: in esecuzione normale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,64	71,28
3650 E03.05.109	Piastra in ferro registrabile per comando interruttore magnetico compreso di staffe arpioni etc., in opera:					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,89	111,56
3651 E03.05.081	Interruttore d'emergenza per fondo fossa e locale rinvii, in opera:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,35	42,35
3652 E03.05.156.b	Suoneria per segnalazione di allarme a 4/12 volt. compreso tasselli, viti, etc. in opera: tipo elettronico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	83,15	249,45
3653 D02.01.001.b	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 1,5 mm ² per linee elettriche fisse		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	0,82	1'640,00
3654 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per linee elettriche fisse		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,22	244,00
3655 D02.01.001.e	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 6 mm ² per linee elettriche fisse		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,34	234,00
3656 D05.01.001	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:							
	A R I P O R T A R E							2'841'304,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'841'304,18
	mm 60 x 40		32,00			32,00		
	SOMMANO m					32,00	13,69	438,08
3657 D05.01.003	Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 100 x 40		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,11	161,10
3658 D05.35.001	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,46	567,60
3659 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,84	295,20
3660 D03.01.002.i	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A per FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,86	151,86
3661 D07.06.001	Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,50	20,50
3662 E03.05.153	Sportello con chiave per quadretto interruttore di emergenza, in opera per interruttore FM al PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,47	30,47
	Illuminazione vano corsa (SbCat 6)							
3663 D06.01.001.a	Plafoniera da soffitto prismaticizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bian ... mento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	44,93	269,58
	A R I P O R T A R E							2'843'238,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'843'238,57
3664 D05.03.002	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 120x80 per illuminazione vano corsa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	34,24	205,44
3665 D02.01.001.c	CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² per illuminazione vano corsa	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,22	146,40
3666 D05.37.001	Tube termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc. in opera: diametro esterno mm 16 per illuminazione vano corsa		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,82	152,80
	Cavi flessibili ed impianto di cabina (SbCat 7)							
3667 E03.05.045.f	Cavo flessibile isolato, con materiale termoplastico, grado di isolamento 3, conduttori in rame, accuratamente fissato come occorre compreso morsetti e capicorda, in opera: a 20 conduttori	4,00	46,00			184,00		
	SOMMANO m					184,00	6,71	1'234,64
3668 E03.05.154	Staffa serracavi per fissaggio cavi flessibili, lungo il vano corsa e sulla cabina mobile per l'esecuzione delle linee di manovra di cabina, compreso viti, dadi, stop, piastre di fissaggio e cagnoli, in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,43	40,29
3669 E03.05.101.a	Morsettiera metà corsa completa di custodia, compreso fori, viti, etc., in opera: fino a 36 morsetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,45	90,90
	Gruppo argano-motore (SbCat 9)							
3670 E03.05.013.h	Argano, costituito da gruppo riduttore vite senza fine-ruota elicoidale in bagno d'olio chiuso in basamento di ghisa, puleggia di frizione fino a quattro gole a cuneo, freno comand ... alcestruzzo o su travatura di acciaio, prove di funzionamento, etc. in opera con carico statico sull'asse fino a kg 6000					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'543,79	4'543,79
3671 E03.05.102.j	Motore asincrono trifase ad una sola velocità, tensione 220-380 V per eventuale abbinamento a quadri di manovra equipaggiati con regolazione elettronica della velocità con variatore di frequenza, compreso fori bulloni ed altre opere meccaniche, in opera: della potenza fino a 12 HP					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		2'849'652,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		2'849'652,83
	SOMMANO cad					1,00	1'326,26	1'326,26
3672 E03.05.065	Elettroaspiratori per raffreddamento motori di qualsiasi potenza, completo di carcassa, flangia, guarnizioni, bulloni, dadi, compreso fori, etc., in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,11	427,11
3673 E03.05.117	Profilati in acciaio di qualsiasi misura per castelli portanti, per travature di sostegno solette, argani, etc. comprese le opere murarie e meccaniche in opera				190,000	190,00		
	SOMMANO kg					190,00	4,39	834,10
3674 E03.05.010	Antivibrante per cavalletto argano-motore completo di gomme, piastra e bullone registrabile, in opera					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	23,24	139,44
	Funi di trazione (SbCat 10)							
3675 E03.05.074.f	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 13	4,00	50,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	6,92	1'384,00
3676 E03.05.074.g	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: aumento percentuale per funi fino a 152 fili (Percentuale del 15 %) per diametro di mm 13	4,00	50,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	1,04	208,00
3677 E03.05.021	Attacco funi regolabili in acciaio, per sospensioni contrappeso e di cabina, di qualsiasi tipo, compreso i bicchierini, molle dadi, etc. in opera					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	41,32	330,56
3678 E03.05.098	Molle in acciaio per attacchi tiranti funi (filo mm 7 - 8), in opera					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,82	103,28
	Limitatore di velocità (SbCat 11)							
3679 E03.05.092	Limitatore di velocità, conforme al DM 587/87 e certificazione IMQ o CE, dispositivo centrifugo da installare nel locale argano, completo di staffe, opere murarie e meccaniche, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	199,87	199,87
3680	Puleggia tenditrice del regolatore di velocità completa di assi e							
	A RIPORTARE							2'854'605,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'854'605,45
E03.05.120	supporti compresa la bulloneria, stop, opere meccaniche e murarie etc. in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,94	154,94
3681 E03.05.074.a	Funi in acciaio lucido a 6 trefoli con anima tessile tipo "SEALE" a 114 fili, in opera: del diametro di mm 7		64,00			64,00		
	SOMMANO m					64,00	4,49	287,36
	Cabina (SbCat 12)							
3682 E03.05.031.a 3	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... , cerniere, etc. in opera: Struttura in pannelli di lamiera di ferro: rivestita internamente in acciaio inox antigraffio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'821,78	3'821,78
3683 E03.05.031.c	Cabina Mobile fino alla portata di n. 4 persone completa di specchio, antine di qualsiasi tipo, maniglie, contatti asportabili, pinze o magnetini di bloccaggio delle porte stesse, ... iere, etc. in opera: sovrapprezzo per portata superiore alle 4 persone, per ogni persona in più (Percentuale del 10 %) fino a 8 persone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	382,18	1'528,72
3684 E03.05.100	Molloni per extracorsa, di trafilato in acciaio di qualsiasi spessore, fino alla lunghezza di m 0,40 compreso calcolo, piastre, saldature, staffe, etc., in opera nuivi arresti di cabina/contrappeso					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	175,60	526,80
3685 E03.05.046.b	Centralina elettronica pesa persone tipo "LLEC", per controllo portata impianto con due o più soglie d'intervento (pieno carico, carico eccessivo, etc.), completa di sensori di pes ... o ogni onere per il fissaggio sul tetto della cabina mobile e collegamenti, in opera: con sensori di peso fino a 1500 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'652,66	1'652,66
3686 E03.05.104.c .02	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... mpreso staffe ed opere meccaniche, etc., in opera telescopiche fino a 4 antine di cabina: luce viva fino a m 1,20 x 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'355,04	2'355,04
3687 E03.05.104.c .04	Operatore di cabina per impianti con porte automatiche scorrevoli, completo di motore, pattino di accoppiamento alle porte di piano, pulegge di azionamento, ingranaggi, catene, cin ... antine di cabina: con motore a corrente continua aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per luce fino a m 1.20							
	A R I P O R T A R E							2'864'932,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'864'932,75
3688 E03.05.009.b	Antine scorrevoli verniciate o rivestite in laminato plastico, qualsiasi tipo di cabina complete di cartelline, rotelle, pattini di scorrimento ed apparecchiature di aggancio, staffe, pinze di fermo, contatto, etc. la coppia, in opera: con luce vano porta da m 0,91 fino a m 1,20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	235,50	235,50
3689 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'384,10	1'384,10
3690 E03.05.073	Fotocellula a barriera elettronica tipo "SLIM" a raggi infrarossi ed emissione multiraggio installata a tutta altezza sulle porte della cabina mobile completa di centralina elettronica di controllo compreso ogni onere per il montaggio, prove di registrazione e funzionamento, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	333,63	333,63
Porte di piano (SbCat 13)								
3691 E03.05.037.e	Carrello per antine scorrevoli centrali o telescopiche completo di catene o funi, tiranti, arresti, cuscinetti o rotelle, molle per la chiusura delle porte, di protezione frontal ... i zanche o bulloni di fissaggio, stop, etc. in opera: fino a quattro antine telescopiche/centrali luce viva porta m 1,20					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	831,50	3'326,00
3692 E03.05.113.b	Porta di piano scorrevole in lamiera di ferro verniciata antiruggine, resistente al fuoco fino a REI 120, in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'933,10	7'732,40
3693 E03.05.112.c .05	Porta di piano scorrevole di qualsiasi tipo, in lamiera di ferro verniciate o rivestite di laminato plastico per impianti automatici, complete di molla di chiusura, comprese staff ... opere murarie e meccaniche, stop, etc. in opera: a 4 ante in acciaio inox, aumento percentuale (Percentuale del 50 %)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	966,55	3'866,20
3694 E03.05.150.d	Soglia per porte di piano scorrevoli, in alluminio anodizzato pressofuso ad uno o più binari di scorrimento, completa di sottosoglia regolamentare, compreso le opere murarie e meccaniche per il montaggio, in opera: per porte con apertura fino a m 1,00					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		2'882'634,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		2'882'634,33
3695 E03.05.087	Lamiera di acciaio inox, piegata in pannelli o lavorata, completa di profilati di rinforzo, fori, saldature, in opera per realizzazione imbotti di piano	4,00	5,00	0,600		4,00	333,63	1'334,52
	SOMMANO m ²					12,00		
	SOMMANO m ²					12,00	264,94	3'179,28
	Bottoniere (SbCat 14)							
3696 E03.05.027.b	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: fino a 6 fermate ma con sistema braille					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,19	445,19
3697 E03.05.027.c	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: per ogni fermata o gemma luminosa in più aumento percentuale del (Percentuale del 10 %) per indicatore di sovraccarico per comando apertura e chiusura porte per contatto a chiave di interdizione piani					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,52	178,08
3698 E03.05.027.d	Bottoniera universale per cabine mobili con piastra di alluminio anodizzato, completa dei pulsanti antivandalo per i piani, di allarme e di arresto, scatola di contenimento, viti, dadi, stop, in opera: bottoniera con piastra in acciaio inox, aumento percentuale del (Percentuale del 15 %)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,78	66,78
3699 E03.05.090	Lampada di emergenza modulare installata nella bottoniera della cabina mobile, in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	82,63	82,63
3700 E03.05.141	Segnalatore orizzontale / verticale a display 7 segmenti, 1 o 2 cifre + freccia di salita/discesa mm 30 x 35, in opera ai piani in cabina					4,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	158,55	792,75
3701 E03.05.028.d	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti, dadi, stop, installata su muro o su pannelli in lamiera, in opera: con sistema Braille					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	179,73	718,92
3702 E03.05.028.e	Bottoniera di piano con piastra di alluminio anodizzato, con o senza scritta "presente-occupato", completa di scatola di contenimento, viti,							
	A R I P O R T A R E							2'889'432,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	2'889'630,18
M:001	Lavori di riqualificazione tecnologica ed ammodernamento euro	2'889'630,18
M:001.002	Impianto ascensore Pos. 18 - Pronto soccorso euro	50'668,99
M:001.002.003	Quadro di manovra euro	1'120,71
M:001.002.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.002.005	Linee elettriche fisse euro	4'555,45
M:001.002.006	Illuminazione vano corsa euro	596,70
M:001.002.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'258,47
M:001.002.009	Gruppo argano-motore euro	8'613,49
M:001.002.010	Funi di trazione euro	2'281,20
M:001.002.011	Limitatore di velocità euro	606,25
M:001.002.012	Cabina euro	12'650,64
M:001.002.013	Porte di piano euro	17'841,48
M:001.003	Impianto ascensore Pos. 19 - Pronto soccorso euro	21'195,88
M:001.003.012	Cabina euro	3'354,40
M:001.003.013	Porte di piano euro	17'841,48
M:001.004	Impianto ascensore Pos. 21 - Pronto soccorso euro	7'866,96
M:001.004.008	Centralina idraulica euro	6'751,04
M:001.004.010	Funi di trazione euro	1'115,92
M:001.006	Impianto ascensore Pos. 23 - 2^ Clinica Chirurgica euro	26'963,78
M:001.006.003	Quadro di manovra euro	8'063,44
M:001.006.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.006.005	Linee elettriche fisse euro	4'284,83
M:001.006.006	Illuminazione vano corsa euro	808,19
M:001.006.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'199,20
M:001.006.009	Gruppo argano-motore euro	6'949,98
M:001.006.010	Funi di trazione euro	1'665,84
M:001.006.014	Bottoniere euro	2'847,70
M:001.007	Impianto ascensore Pos. 31 - Anestesiologia euro	40'118,12
M:001.007.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.007.005	Linee elettriche fisse euro	3'519,31
M:001.007.006	Illuminazione vano corsa euro	590,33
M:001.007.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	957,64
M:001.007.009	Gruppo argano-motore euro	7'493,81
M:001.007.010	Funi di trazione euro	1'609,84
M:001.007.012	Cabina euro	10'859,04
M:001.007.013	Porte di piano euro	13'943,55
M:001.008	Impianto ascensore Pos. 32 - Oculistica euro	71'646,65
M:001.008.002	Guide di scorrimento euro	10'286,46
M:001.008.003	Quadro di manovra euro	8'404,81
M:001.008.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'049,20
M:001.008.005	Linee elettriche fisse euro	4'659,19
M:001.008.006	Illuminazione vano corsa euro	932,56
M:001.008.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'057,17
M:001.008.010	Funi di trazione euro	1'562,83
M:001.008.012	Cabina euro	13'898,39
M:001.008.013	Porte di piano euro	26'576,28
M:001.008.014	Bottoniere euro	3'219,76
M:001.009	Impianto ascensore Pos. 33 - Oculistica euro	70'482,01
M:001.009.002	Guide di scorrimento euro	10'286,46
M:001.009.003	Quadro di manovra euro	8'404,81
M:001.009.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'049,20
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M:001.009.005	Linee elettriche fisse euro	4'659,19
M:001.009.006	Illuminazione vano corsa euro	932,56
M:001.009.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'057,17
M:001.009.010	Funi di trazione euro	398,19
M:001.009.012	Cabina euro	13'898,39
M:001.009.013	Porte di piano euro	26'576,28
M:001.009.014	Bottoniere euro	3'219,76
M:001.011	Impianto ascensore Pos. 35 - 1^ Clinica Chirurgica euro	19'323,49
M:001.011.003	Quadro di manovra euro	8'236,96
M:001.011.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.011.005	Linee elettriche fisse euro	4'694,83
M:001.011.006	Illuminazione vano corsa euro	981,81
M:001.011.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'057,17
M:001.011.009	Gruppo argano-motore euro	635,24
M:001.011.010	Funi di trazione euro	2'572,88
M:001.012	Impianto ascensore Pos. 36 - 1^ Clinica Chirurgica euro	22'693,43
M:001.012.003	Quadro di manovra euro	8'856,71
M:001.012.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.012.005	Linee elettriche fisse euro	4'694,83
M:001.012.006	Illuminazione vano corsa euro	981,81
M:001.012.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'057,17
M:001.012.010	Funi di trazione euro	1'612,56
M:001.012.011	Limitatore di velocità euro	633,19
M:001.012.014	Bottoniere euro	3'712,56
M:001.015	Impianto ascensore Pos. 43 - Ostetrica euro	27'132,50
M:001.015.003	Quadro di manovra euro	7'976,68
M:001.015.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'022,20
M:001.015.005	Linee elettriche fisse euro	4'038,69
M:001.015.006	Illuminazione vano corsa euro	669,50
M:001.015.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'058,29
M:001.015.009	Gruppo argano-motore euro	6'949,98
M:001.015.010	Funi di trazione euro	2'337,84
M:001.015.011	Limitatore di velocità euro	597,27
M:001.015.014	Bottoniere euro	2'482,05
M:001.017	Impianto ascensore Pos. 48 - Ostetrica euro	52'835,95
M:001.017.003	Quadro di manovra euro	7'976,68
M:001.017.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.017.005	Linee elettriche fisse euro	3'546,69
M:001.017.006	Illuminazione vano corsa euro	669,50
M:001.017.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'058,29
M:001.017.009	Gruppo argano-motore euro	6'949,98
M:001.017.010	Funi di trazione euro	2'337,84
M:001.017.012	Cabina euro	8'828,84
M:001.017.013	Porte di piano euro	17'841,48
M:001.017.014	Bottoniere euro	2'482,05
M:001.018	Impianto ascensore Pos. 49 - Ostetrica euro	10'347,91
M:001.018.009	Gruppo argano-motore euro	7'524,80
M:001.018.010	Funi di trazione euro	2'225,84
M:001.018.011	Limitatore di velocità euro	597,27
M:001.019	Impianto ascensore Pos. 53 - Pediatrica euro	60'746,43
M:001.019.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.019.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.019.005	Linee elettriche fisse euro	4'257,45
M:001.019.006	Illuminazione vano corsa euro	774,22
M:001.019.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'365,83
M:001.019.009	Gruppo argano-motore euro	7'270,70
M:001.019.010	Funi di trazione euro	2'025,84
M:001.019.011	Limitatore di velocità euro	642,17
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M:001.019.012	Cabina euro	12'661,98
M:001.019.013	Porte di piano euro	19'438,40
M:001.019.014	Bottoniere euro	2'482,05
M:001.020	Impianto ascensore Pos. 55 - Pediatrica euro	51'171,58
M:001.020.003	Quadro di manovra euro	7'976,68
M:001.020.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.020.005	Linee elettriche fisse euro	4'038,69
M:001.020.006	Illuminazione vano corsa euro	714,38
M:001.020.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	936,39
M:001.020.009	Gruppo argano-motore euro	6'949,98
M:001.020.010	Funi di trazione euro	1'945,84
M:001.020.011	Limitatore di velocità euro	588,29
M:001.020.012	Cabina euro	6'553,20
M:001.020.013	Porte di piano euro	17'841,48
M:001.020.014	Bottoniere euro	2'482,05
M:001.021	Impianto ascensore Pos. 58 - Patologia Generale euro	48'236,41
M:001.021.003	Quadro di manovra euro	7'718,45
M:001.021.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.021.005	Linee elettriche fisse euro	4'038,69
M:001.021.006	Illuminazione vano corsa euro	714,38
M:001.021.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	936,39
M:001.021.009	Gruppo argano-motore euro	6'861,67
M:001.021.010	Funi di trazione euro	1'945,84
M:001.021.011	Limitatore di velocità euro	588,29
M:001.021.012	Cabina euro	4'088,53
M:001.021.013	Porte di piano euro	17'717,52
M:001.021.014	Bottoniere euro	2'482,05
M:001.022	Impianto ascensore Pos. 59 - Patologia Generale euro	42'790,36
M:001.022.003	Quadro di manovra euro	7'809,86
M:001.022.005	Linee elettriche fisse euro	4'167,05
M:001.022.006	Illuminazione vano corsa euro	793,55
M:001.022.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'177,95
M:001.022.012	Cabina euro	4'088,53
M:001.022.013	Porte di piano euro	22'146,90
M:001.022.014	Bottoniere euro	2'606,52
M:001.023	Impianto ascensore Pos. 60 - 3^ Clinica Chirurgica euro	60'506,43
M:001.023.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.023.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.023.005	Linee elettriche fisse euro	4'243,76
M:001.023.006	Illuminazione vano corsa euro	808,51
M:001.023.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.023.009	Gruppo argano-motore euro	7'270,70
M:001.023.010	Funi di trazione euro	1'497,84
M:001.023.011	Limitatore di velocità euro	615,23
M:001.023.012	Cabina euro	9'337,55
M:001.023.013	Porte di piano euro	23'239,25
M:001.023.014	Bottoniere euro	2'689,15
M:001.024	Impianto ascensore Pos. 61 - 3^ Clinica Chirurgica euro	47'435,48
M:001.024.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.024.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.024.005	Linee elettriche fisse euro	4'243,76
M:001.024.006	Illuminazione vano corsa euro	808,51
M:001.024.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.024.010	Funi di trazione euro	1'739,28
M:001.024.011	Limitatore di velocità euro	615,23
M:001.024.012	Cabina euro	5'985,01
M:001.024.013	Porte di piano euro	23'239,25
M:001.026	Impianto ascensore Pos. 67 - 3^ Clinica Medica euro	46'295,86
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
M:001.026.003	Quadro di manovra euro	7'766,48
M:001.026.005	Linee elettriche fisse euro	3'811,67
M:001.026.006	Illuminazione vano corsa euro	699,42
M:001.026.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	896,13
M:001.026.008	Centralina idraulica euro	5'942,91
M:001.026.010	Funi di trazione euro	1'115,92
M:001.026.012	Cabina euro	5'694,77
M:001.026.013	Porte di piano euro	17'717,52
M:001.026.014	Bottoniere euro	2'651,04
M:001.027	Impianto ascensore Pos. 77 - Malattie Tropicali euro	26'614,34
M:001.027.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.027.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.027.005	Linee elettriche fisse euro	4'093,45
M:001.027.006	Illuminazione vano corsa euro	695,05
M:001.027.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	694,83
M:001.027.009	Gruppo argano-motore euro	7'270,70
M:001.027.010	Funi di trazione euro	1'417,28
M:001.027.011	Limitatore di velocità euro	588,29
M:001.027.014	Bottoniere euro	2'026,95
M:001.028	Impianto ascensore Pos. 79 - 5^ Clinica Medica euro	60'826,32
M:001.028.003	Quadro di manovra euro	8'063,44
M:001.028.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.028.005	Linee elettriche fisse euro	4'230,07
M:001.028.006	Illuminazione vano corsa euro	838,43
M:001.028.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.028.009	Gruppo argano-motore euro	7'524,80
M:001.028.010	Funi di trazione euro	2'242,38
M:001.028.011	Limitatore di velocità euro	642,17
M:001.028.012	Cabina euro	9'982,61
M:001.028.013	Porte di piano euro	22'288,95
M:001.028.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.029	Impianto ascensore Pos. 153 - 5^ Clinica Medica euro	53'473,21
M:001.029.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.029.005	Linee elettriche fisse euro	4'749,59
M:001.029.006	Illuminazione vano corsa euro	838,43
M:001.029.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'057,17
M:001.029.009	Gruppo argano-motore euro	8'292,77
M:001.029.010	Funi di trazione euro	1'553,84
M:001.029.011	Limitatore di velocità euro	660,13
M:001.029.012	Cabina euro	9'982,61
M:001.029.013	Porte di piano euro	22'301,85
M:001.029.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.030	Impianto ascensore Pos. 81 - Radiologia euro	22'982,80
M:001.030.003	Quadro di manovra euro	8'063,44
M:001.030.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.030.005	Linee elettriche fisse euro	4'011,31
M:001.030.006	Illuminazione vano corsa euro	605,29
M:001.030.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	815,61
M:001.030.011	Limitatore di velocità euro	588,29
M:001.030.012	Cabina euro	1'670,22
M:001.030.013	Porte di piano euro	3'739,58
M:001.030.014	Bottoniere euro	2'344,46
M:001.031	Impianto ascensore Pos. 82 - Otorinolaringoiatria euro	43'706,15
M:001.031.003	Quadro di manovra euro	111,04
M:001.031.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.031.005	Linee elettriche fisse euro	4'407,76
M:001.031.006	Illuminazione vano corsa euro	872,72
M:001.031.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	936,39
M:001.031.011	Limitatore di velocità euro	615,23
M:001.031.012	Cabina euro	4'473,44
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
M:001.031.013	Porte di piano euro	27'887,10
M:001.031.014	Bottoniere euro	3'257,87
M:001.032	Impianto ascensore Pos. 100 - Clinica Ortopedica euro	82'560,31
M:001.032.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.032.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.032.005	Linee elettriche fisse euro	4'257,45
M:001.032.006	Illuminazione vano corsa euro	823,47
M:001.032.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.032.009	Gruppo argano-motore euro	7'270,70
M:001.032.010	Funi di trazione euro	2'897,84
M:001.032.011	Limitatore di velocità euro	633,19
M:001.032.012	Cabina euro	23'693,40
M:001.032.013	Porte di piano euro	29'287,60
M:001.032.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.033	Impianto ascensore Pos. 101 - Clinica Ortopedica euro	82'560,31
M:001.033.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.033.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.033.005	Linee elettriche fisse euro	4'257,45
M:001.033.006	Illuminazione vano corsa euro	823,47
M:001.033.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.033.009	Gruppo argano-motore euro	7'270,70
M:001.033.010	Funi di trazione euro	2'897,84
M:001.033.011	Limitatore di velocità euro	633,19
M:001.033.012	Cabina euro	23'693,40
M:001.033.013	Porte di piano euro	29'287,60
M:001.033.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.034	Impianto ascensore Pos. 102 - Clinica Ortopedica euro	62'171,18
M:001.034.003	Quadro di manovra euro	8'509,67
M:001.034.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.034.005	Linee elettriche fisse euro	3'819,93
M:001.034.006	Illuminazione vano corsa euro	590,33
M:001.034.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	775,35
M:001.034.009	Gruppo argano-motore euro	8'292,77
M:001.034.010	Funi di trazione euro	1'826,76
M:001.034.011	Limitatore di velocità euro	525,43
M:001.034.012	Cabina euro	14'335,17
M:001.034.013	Porte di piano euro	19'438,40
M:001.034.014	Bottoniere euro	2'912,77
M:001.037	Impianto ascensore Pos. 105 - Clinica Ortopedica euro	65'276,28
M:001.037.003	Quadro di manovra euro	7'766,48
M:001.037.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'049,20
M:001.037.005	Linee elettriche fisse euro	4'030,43
M:001.037.006	Illuminazione vano corsa euro	714,38
M:001.037.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	835,74
M:001.037.008	Centralina idraulica euro	6'923,37
M:001.037.010	Funi di trazione euro	921,04
M:001.037.012	Cabina euro	17'081,30
M:001.037.013	Porte di piano euro	23'348,23
M:001.037.014	Bottoniere euro	2'606,11
M:001.038	Impianto ascensore Pos. 126 - Neuropsichiatria euro	19'534,16
M:001.038.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.038.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.038.005	Linee elettriche fisse euro	4'421,45
M:001.038.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.038.012	Cabina euro	4'308,27
M:001.039	Impianto ascensore Pos. 127 - Neuropsichiatria euro	60'591,67
M:001.039.003	Quadro di manovra euro	7'940,00
M:001.039.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'049,20
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
M:001.039.005	Linee elettriche fisse euro	4'413,19
M:001.039.006	Illuminazione vano corsa euro	744,30
M:001.039.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'016,91
M:001.039.008	Centralina idraulica euro	5'739,07
M:001.039.010	Funi di trazione euro	1'067,20
M:001.039.012	Cabina euro	8'841,24
M:001.039.013	Porte di piano euro	26'560,80
M:001.039.014	Bottoniere euro	3'219,76
M:001.040	Impianto ascensore Pos. 140 - Rep. Isolamento misto euro	45'645,22
M:001.040.003	Quadro di manovra euro	7'976,68
M:001.040.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.040.005	Linee elettriche fisse euro	4'038,69
M:001.040.006	Illuminazione vano corsa euro	684,46
M:001.040.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	896,13
M:001.040.009	Gruppo argano-motore euro	6'949,98
M:001.040.010	Funi di trazione euro	1'580,08
M:001.040.012	Cabina euro	13'140,85
M:001.040.013	Porte di piano euro	8'302,52
M:001.040.014	Bottoniere euro	931,23
M:001.041	Impianto ascensore Pos. 141 - Rep. Isolamento pediatrico euro	10'161,96
M:001.041.009	Gruppo argano-motore euro	8'836,60
M:001.041.010	Funi di trazione euro	1'325,36
M:001.042	Impianto ascensore Pos. 142 - Rep. Isolamento misto euro	41'112,23
M:001.042.003	Quadro di manovra euro	7'718,45
M:001.042.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.042.005	Linee elettriche fisse euro	4'038,69
M:001.042.006	Illuminazione vano corsa euro	684,46
M:001.042.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	896,13
M:001.042.009	Gruppo argano-motore euro	6'911,25
M:001.042.010	Funi di trazione euro	1'580,08
M:001.042.011	Limitatore di velocità euro	570,33
M:001.042.012	Cabina euro	6'783,67
M:001.042.013	Porte di piano euro	8'302,52
M:001.042.014	Bottoniere euro	2'482,05
M:001.043	Impianto ascensore Pos. 144 - Pronto soccorso euro	38'799,09
M:001.043.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.043.005	Linee elettriche fisse euro	4'421,45
M:001.043.006	Illuminazione vano corsa euro	729,34
M:001.043.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'016,91
M:001.043.012	Cabina euro	10'413,34
M:001.043.013	Porte di piano euro	18'591,40
M:001.043.014	Bottoniere euro	2'482,05
M:001.044	Impianto ascensore Pos. 146 - Lab. Analisi euro	48'619,27
M:001.044.003	Quadro di manovra euro	8'063,44
M:001.044.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.044.005	Linee elettriche fisse euro	4'448,83
M:001.044.006	Illuminazione vano corsa euro	823,47
M:001.044.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.044.009	Gruppo argano-motore euro	6'949,98
M:001.044.010	Funi di trazione euro	1'441,84
M:001.044.012	Cabina euro	12'376,49
M:001.044.013	Porte di piano euro	9'501,75
M:001.044.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.045	Impianto ascensore Pos. 151 - SCRE euro	45'657,36
M:001.045.003	Quadro di manovra euro	7'766,48
M:001.045.005	Linee elettriche fisse euro	4'139,67
M:001.045.006	Illuminazione vano corsa euro	778,59
M:001.045.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	855,87
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M:001.045.008	Centralina idraulica euro	6'121,07
M:001.045.010	Funi di trazione euro	533,60
M:001.045.012	Cabina euro	8'841,24
M:001.045.013	Porte di piano euro	13'811,25
M:001.045.014	Bottoniere euro	2'809,59
M:001.046	Impianto ascensore Pos. 154 - 1° Padiglione euro	65'911,39
M:001.046.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.046.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.046.005	Linee elettriche fisse euro	4'555,45
M:001.046.006	Illuminazione vano corsa euro	778,59
M:001.046.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'365,83
M:001.046.009	Gruppo argano-motore euro	8'613,49
M:001.046.010	Funi di trazione euro	1'585,38
M:001.046.011	Limitatore di velocità euro	606,25
M:001.046.012	Cabina euro	14'179,36
M:001.046.013	Porte di piano euro	21'507,03
M:001.046.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.047	Impianto ascensore Pos. 155 - 1° Padiglione euro	65'911,39
M:001.047.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.047.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.047.005	Linee elettriche fisse euro	4'555,45
M:001.047.006	Illuminazione vano corsa euro	778,59
M:001.047.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'365,83
M:001.047.009	Gruppo argano-motore euro	8'613,49
M:001.047.010	Funi di trazione euro	1'585,38
M:001.047.011	Limitatore di velocità euro	606,25
M:001.047.012	Cabina euro	14'179,36
M:001.047.013	Porte di piano euro	21'507,03
M:001.047.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.048	Impianto ascensore Pos. 157 - 2° Padiglione euro	65'911,39
M:001.048.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.048.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.048.005	Linee elettriche fisse euro	4'555,45
M:001.048.006	Illuminazione vano corsa euro	778,59
M:001.048.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'365,83
M:001.048.009	Gruppo argano-motore euro	8'613,49
M:001.048.010	Funi di trazione euro	1'585,38
M:001.048.011	Limitatore di velocità euro	606,25
M:001.048.012	Cabina euro	14'179,36
M:001.048.013	Porte di piano euro	21'507,03
M:001.048.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.049	Impianto ascensore Pos. 158 - 2° Padiglione euro	65'911,39
M:001.049.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.049.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.049.005	Linee elettriche fisse euro	4'555,45
M:001.049.006	Illuminazione vano corsa euro	778,59
M:001.049.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'365,83
M:001.049.009	Gruppo argano-motore euro	8'613,49
M:001.049.010	Funi di trazione euro	1'585,38
M:001.049.011	Limitatore di velocità euro	606,25
M:001.049.012	Cabina euro	14'179,36
M:001.049.013	Porte di piano euro	21'507,03
M:001.049.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.050	Impianto ascensore Pos. 164 - 1^ Clinica Medica euro	70'253,11
M:001.050.003	Quadro di manovra euro	7'978,73
M:001.050.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.050.005	Linee elettriche fisse euro	4'667,45
M:001.050.006	Illuminazione vano corsa euro	981,81
M:001.050.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.050.009	Gruppo argano-motore euro	6'911,25
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
M:001.050.010	Funi di trazione euro	1'417,28
M:001.050.011	Limitatore di velocità euro	633,19
M:001.050.012	Cabina euro	10'580,54
M:001.050.013	Porte di piano euro	31'204,53
M:001.050.014	Bottoniere euro	3'757,08
M:001.051	Impianto ascensore Pos. 165 - 1^ Clinica Medica euro	85'937,53
M:001.051.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.051.005	Linee elettriche fisse euro	4'667,45
M:001.051.006	Illuminazione vano corsa euro	981,81
M:001.051.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.051.009	Gruppo argano-motore euro	6'949,98
M:001.051.010	Funi di trazione euro	2'535,28
M:001.051.011	Limitatore di velocità euro	633,19
M:001.051.012	Cabina euro	19'313,38
M:001.051.013	Porte di piano euro	44'068,73
M:001.051.014	Bottoniere euro	4'666,46
M:001.052	Impianto ascensore Pos. 166 - 1^ Clinica Medica euro	63'280,13
M:001.052.003	Quadro di manovra euro	7'458,17
M:001.052.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
M:001.052.005	Linee elettriche fisse euro	4'667,45
M:001.052.006	Illuminazione vano corsa euro	981,81
M:001.052.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	976,65
M:001.052.009	Gruppo argano-motore euro	6'911,25
M:001.052.010	Funi di trazione euro	1'417,28
M:001.052.011	Limitatore di velocità euro	633,19
M:001.052.012	Cabina euro	9'040,60
M:001.052.013	Porte di piano euro	26'746,74
M:001.052.014	Bottoniere euro	3'302,39
M:001.053	Impianto ascensore Pos. 168 - 3^ Clinica Medica euro	41'289,93
M:001.053.003	Quadro di manovra euro	7'766,48
M:001.053.005	Linee elettriche fisse euro	4'139,67
M:001.053.006	Illuminazione vano corsa euro	699,42
M:001.053.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	855,87
M:001.053.008	Centralina idraulica euro	4'992,39
M:001.053.010	Funi di trazione euro	1'310,80
M:001.053.012	Cabina euro	8'076,88
M:001.053.013	Porte di piano euro	11'049,00
M:001.053.014	Bottoniere euro	2'399,42
M:001.054	Impianto ascensore Pos. 169 - Dip. Accettazione euro	54'408,93
M:001.054.003	Quadro di manovra euro	7'853,24
M:001.054.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'049,20
M:001.054.005	Linee elettriche fisse euro	4'167,05
M:001.054.006	Illuminazione vano corsa euro	763,63
M:001.054.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	896,13
M:001.054.008	Centralina idraulica euro	5'389,11
M:001.054.010	Funi di trazione euro	887,92
M:001.054.012	Cabina euro	8'459,06
M:001.054.013	Porte di piano euro	22'134,00
M:001.054.014	Bottoniere euro	2'809,59
M:001.055	Impianto ascensore Pos. 170 - Dip. Accettazione euro	54'408,93
M:001.055.003	Quadro di manovra euro	7'853,24
M:001.055.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'049,20
M:001.055.005	Linee elettriche fisse euro	4'167,05
M:001.055.006	Illuminazione vano corsa euro	763,63
M:001.055.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	896,13
M:001.055.008	Centralina idraulica euro	5'389,11
M:001.055.010	Funi di trazione euro	887,92
M:001.055.012	Cabina euro	8'459,06
M:001.055.013	Porte di piano euro	22'134,00
M:001.055.014	Bottoniere euro	2'809,59
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M:001.056	Impianto ascensore Pos. 172 - Ex Lavanderia euro	18'492,67
M:001.056.003	Quadro di manovra euro	7'940,00
M:001.056.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'049,20
M:001.056.005	Linee elettriche fisse euro	4'194,43
M:001.056.006	Illuminazione vano corsa euro	699,42
M:001.056.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	896,13
M:001.056.010	Funi di trazione euro	921,04
M:001.056.014	Bottoniere euro	2'792,45
M:001.057	Impianto ascensore Pos. 173 - Frati Cappellani euro	57'343,66
M:001.057.003	Quadro di manovra euro	7'853,24
M:001.057.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'049,20
M:001.057.005	Linee elettriche fisse euro	4'631,81
M:001.057.006	Illuminazione vano corsa euro	778,59
M:001.057.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'016,91
M:001.057.008	Centralina idraulica euro	5'300,05
M:001.057.010	Funi di trazione euro	1'067,20
M:001.057.012	Cabina euro	10'703,07
M:001.057.013	Porte di piano euro	22'134,00
M:001.057.014	Bottoniere euro	2'809,59
M:001.058	Impianto ascensore Pos. 121 - Via Benevento (ematologia) euro	13'335,76
M:001.058.003	Quadro di manovra euro	7'891,97
M:001.058.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	177,00
M:001.058.005	Linee elettriche fisse euro	4'394,07
M:001.058.006	Illuminazione vano corsa euro	872,72
M:001.059	Impianto ascensore Pos. 180 - Via Benevento 27 euro	32'854,17
M:001.059.009	Gruppo argano-motore euro	6'911,25
M:001.059.010	Funi di trazione euro	907,68
M:001.059.012	Cabina euro	4'756,23
M:001.059.013	Porte di piano euro	17'841,48
M:001.059.014	Bottoniere euro	2'437,53
M:001.060	Impianto ascensore Pos. 181 - Via Benevento 27 euro	32'854,17
M:001.060.009	Gruppo argano-motore euro	6'911,25
M:001.060.010	Funi di trazione euro	907,68
M:001.060.012	Cabina euro	4'756,23
M:001.060.013	Porte di piano euro	17'841,48
M:001.060.014	Bottoniere euro	2'437,53
M:001.062	Impianto ascensore Pos. 184 - Neurotraumatologia euro	54'471,67
M:001.062.003	Quadro di manovra euro	7'853,24
M:001.062.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	701,24
M:001.062.005	Linee elettriche fisse euro	4'139,67
M:001.062.006	Illuminazione vano corsa euro	763,63
M:001.062.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	855,87
M:001.062.008	Centralina idraulica euro	5'485,27
M:001.062.010	Funi di trazione euro	887,92
M:001.062.012	Cabina euro	8'841,24
M:001.062.013	Porte di piano euro	22'134,00
M:001.062.014	Bottoniere euro	2'809,59
M:001.063	Impianto ascensore Pos. 185 - Neurotraumatologia euro	55'406,45
M:001.063.003	Quadro di manovra euro	7'853,24
M:001.063.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	701,24
M:001.063.005	Linee elettriche fisse euro	4'139,67
M:001.063.006	Illuminazione vano corsa euro	763,63
M:001.063.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	855,87
M:001.063.008	Centralina idraulica euro	5'485,27
M:001.063.010	Funi di trazione euro	887,92
M:001.063.012	Cabina euro	9'776,02
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
M:001.063.013	Porte di piano euro	22'134,00
M:001.063.014	Bottoniere euro	2'809,59
M:001.064	Impianto ascensore Pos. 186 - Neurotraumatologia euro	64'042,60
M:001.064.003	Quadro di manovra euro	7'853,24
M:001.064.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	701,24
M:001.064.005	Linee elettriche fisse euro	4'139,67
M:001.064.006	Illuminazione vano corsa euro	808,51
M:001.064.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'151,11
M:001.064.008	Centralina idraulica euro	6'265,77
M:001.064.010	Funi di trazione euro	887,92
M:001.064.012	Cabina euro	15'282,50
M:001.064.013	Porte di piano euro	24'143,05
M:001.064.014	Bottoniere euro	2'809,59
M:001.065	Impianto ascensore Pos. 187 - Neurotraumatologia euro	64'042,60
M:001.065.003	Quadro di manovra euro	7'853,24
M:001.065.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	701,24
M:001.065.005	Linee elettriche fisse euro	4'139,67
M:001.065.006	Illuminazione vano corsa euro	808,51
M:001.065.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	1'151,11
M:001.065.008	Centralina idraulica euro	6'265,77
M:001.065.010	Funi di trazione euro	887,92
M:001.065.012	Cabina euro	15'282,50
M:001.065.013	Porte di piano euro	24'143,05
M:001.065.014	Bottoniere euro	2'809,59
M:001.066	Impianto ascensore Pos. 188 - 8° Padiglione euro	52'122,93
M:001.066.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.066.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	796,64
M:001.066.005	Linee elettriche fisse euro	4'230,07
M:001.066.006	Illuminazione vano corsa euro	748,67
M:001.066.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	775,35
M:001.066.010	Funi di trazione euro	1'889,84
M:001.066.012	Cabina euro	9'960,05
M:001.066.013	Porte di piano euro	22'146,90
M:001.066.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.067	Impianto ascensore Pos. 189 - 8° Padiglione euro	51'830,13
M:001.067.003	Quadro di manovra euro	7'805,21
M:001.067.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	796,64
M:001.067.005	Linee elettriche fisse euro	4'230,07
M:001.067.006	Illuminazione vano corsa euro	748,67
M:001.067.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	775,35
M:001.067.009	Gruppo argano-motore euro	6'861,67
M:001.067.010	Funi di trazione euro	1'201,84
M:001.067.012	Cabina euro	4'384,46
M:001.067.013	Porte di piano euro	22'134,00
M:001.067.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.068	Impianto ascensore Pos. 190 - 8° Padiglione euro	52'122,93
M:001.068.003	Quadro di manovra euro	8'683,19
M:001.068.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	796,64
M:001.068.005	Linee elettriche fisse euro	4'230,07
M:001.068.006	Illuminazione vano corsa euro	748,67
M:001.068.007	Cavi flessibili ed impianto di cabina euro	775,35
M:001.068.010	Funi di trazione euro	1'889,84
M:001.068.012	Cabina euro	9'960,05
M:001.068.013	Porte di piano euro	22'146,90
M:001.068.014	Bottoniere euro	2'892,22
M:001.069	Impianto ascensore Pos. 192 - 7° Padiglione euro	29'193,73
M:001.069.003	Quadro di manovra euro	7'805,21
M:001.069.004	Impianto elettrico locale macchine (adeg. 37/08) euro	1'144,60
	A RIPORTARE	

