



## COMUNE DI PIACENZA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE AREE SCOLASTICHE ESTERNE		ES02
Progetto	PROGETTO ESECUTIVO	Data 16/11/2020
Oggetto:	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA	Rev 0

### Progettisti

Arch. Simona Andreaus.....

Arch. Giovanna Achilli.....

Responsabile del procedimento:  
Ing. Carini Giovanni

### Coordinatore sicurezza in fase di progettazione:

Geom. Maurizio Ren .....



CUP E34H20001450001

CUI L00229080338202000027



# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione aree scolastiche. Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**COMMITTENTE:** Comune di Piacenza

Piacenza, 16/11/2020

**IL TECNICO**  
Geom. Maurizio Ren

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 04.055.00036 0	Fornitura e posa in opera Cartello generale di cantiere "Vietato l'accesso alle persone estranee ai lavori" completo di simboli ed indicazioni varie, in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Delle dimensioni di cm. 100x140. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione. (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					10,00	7,85	78,50
2 04.055.00015 0	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Da kg. 6 classe 34A 233BC . Nolo per mese o frazione. (par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					10,00	2,55	25,50
3 04.055.00017 0	Cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. n. 388/2003 per interventi sul luogo di lavoro, compreso il reintegro e/o la sostituzione dei prodotti utilizzati o scaduti e la verifica periodica del contenuto. Costo per l'intera durata dei lavori.					2,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					2,00	9,00	18,00
4 04.055.00004 4	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm., e barre verticali in tondino, diametro 8 mm., entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Modulo di altezza pari a 110 cm e lunghezza pari a 200 cm. con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti classe I. Nolo per ogni mese o frazione. Scuola Materna ed elementare Alberoni Scuola materna ed elementare Il Giugno Scuola Materna Farnesiana Scuola elementare Caduti sul Lavoro Scuola elementare Pastore (Mucinasso) Scuola Materna Rodari Scuola Materna Aldo Moro Scuola Materna Besurica Scuola Materna F.lli Grimm Scuola Materna Cervini Scuola Materna Collodi Scuola Materna De Gasperi Scuola Materna Don Minzoni Scuola Materna Carella Scuola Materna SS: Trinità Scuola Materna Taverna Scuola Materna Vallera Asilo Nido Girasole Asilo Nido Handersen Asilo Nido Aquilone Asilo Nido Arcobaleno Asilo Nido Astamblam Asilo Nido Pettiroso					40,00 60,00 40,00 30,00 35,00 14,00 6,00 50,00 30,00 20,00 25,00 20,00 16,00 25,00 25,00 6,00 6,00 10,00 12,00 20,00 20,00 15,00 15,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					540,00	3,20	1'728,00
5 04.055.00004 0	Delimitazione zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new jersey dotate di tappi di riempimento e svuotamento, da riempire con acqua fino al peso complessivo di circa kg 100. Nolo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'850,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'850,00
6 04.055.00000 5	per ogni mese o frazione.	5,00	100,00			500,00	3,30	1'650,00
	SOMMANO m					500,00		
	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso ecc.) realizzata con stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da paletti di sostegno in legno lunghezza m. 1,2, fissati nel terreno a distanza di 2 m., compresa fornitura del materiale da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio dell'apprestamento.	500,00				500,00	0,85	425,00
	SOMMANO m					500,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'925,00
	TOTALE euro							3'925,00
	Piacenza, 16/11/2020							
	Il Tecnico							
	Geom. Maurizio Ren							
	-----							
	A RIPORTARE							