

**S.T.P. ENGINEERING S.R.L.**

VIA FERRARI, 4 - 43013 LANGHIRANO (PR)

TEL. 0521857222 CELL. 3487675176 FAX 0521857222

WWW.STPENGINEERING.NET E-MAIL: INFO@STPENGINEERING.NET

LA SOCIETÀ S.T.P. ENGINEERING S.R.L. SI RISERVA LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

**INGEGNERIA:**

**EDILE  
STRUTTURALE  
INFRASTRUTTURALE  
AMBIENTALE**

**PROVINCIA DI PARMA  
COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI**



**LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE  
NEL PALAZZO MUNICIPALE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR)**

**COMMITTENTE:**

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Neviano degli Arduini**  
43024 Neviano degli Arduini (PR), P.zza IV Novembre, 1  
T.+39 0521 843110/843222 F +39 0521 843590

**PROGETTO:**

**ESECUTIVO**

**TAVOLA:**

**PSC**  
**Stima dei costi della sicurezza**

**TAVOLA**

**R8b**

**REVISIONI:**


**DATA**


10/11/2020

**SCALA:**

**IL PROG. ARCHITETTONICO**  
Dott.Ing. Emiliano Prevoli



**IL PROG. STRUTTURALE**  
Dott.Ing. Emiliano Prevoli



**COMMITTENTE**  
**AMMINISTRAZIONE**  
**COMUNALE**  
**di Neviano degli Arduini**

43024 Neviano degli Arduini (PR),  
P.zza IV Novembre, 1  
T.+39 0521 843110/843222  
F +39 0521 843590

**Comune di Neviano degli Arduini**  
Provincia di Parma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche nel Palazzo Municipale di Neviano degli Arduini

**COMMITTENTE:** Comune di Neviano degli Arduini

Langhirano, 10/11/2020

**IL TECNICO**  
Ing. Prevoli Emiliano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 F01.028.015. a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm 1 cartelli - 45 gg *(par.ug.=1*1,5)	1,50				1,50		
	SOMMANO Cadauno					1,50	0,35	0,53
2 / 2 N04.025.005. b	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 9 kg 3 estintori					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	16,30	48,90
3 / 3 F01.016.005	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere 1 cassone					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	10,60	10,60
4 / 4 F01.022.005. d	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) Blocco Ufficio (15 gg) *(par.ug.=1*0,5) Blocco Spogliatoio (15 gg) *(par.ug.=1*0,5)	0,50 0,50				0,50 0,50		
	SOMMANO Cadauno					1,00	42,00	42,00
5 / 5 F01.022.005. c	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ... manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi Blocco Ufficio (primo mese) Blocco Spogliatoio (primo mese)					1,00 1,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	204,05	408,10
6 / 6 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile Recinzione (35 m - 45 gg) *(par.ug.=(35/3,5)*1,5)	15,00				15,00		
	SOMMANO Cadauno					15,00	0,45	6,75
7 / 7	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa							
	A R I P O R T A R E							516,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							516,88
F01.025.035. a	parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese 1 cancello (primo mese)					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	43,82	43,82
8 / 8 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo 1 cancello (15 gg) *(par.ug.=1*0,5)	0,50				0,50		
	SOMMANO Cadauno					0,50	9,90	4,95
9 / 9 F01.025.035. d	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ... rata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello pedonale m 1x2 - nolo per ogni mese successivo al primo 1 cancello (15 gg) *(par.ug.=1*0,5)	0,50				0,50		
	SOMMANO Cadauno					0,50	2,80	1,40
10 / 10 F01.028.005. a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm 1 cartelli - 45 gg *(par.ug.=1*1,5)	1,50				1,50		
	SOMMANO Cadauno					1,50	0,32	0,48
11 / 11 F01.028.010. b	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 330 mm 1 cartelli - 45 gg *(par.ug.=1*1,5)	1,50				1,50		
	SOMMANO Cadauno					1,50	0,30	0,45
12 / 12 F01.028.020. b	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm 3 cartelli - 45 gg *(par.ug.=3*1,5)	4,50				4,50		
	SOMMANO Cadauno					4,50	0,22	0,99
13 / 13 F01.028.045. b	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 300 x 200 mm 2 cartelli - 45 gg *(par.ug.=2*1,5)	3,00				3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	0,20	0,60
	A R I P O R T A R E							569,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							569,57
14 / 14 F01.067.020	Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido; costo di utilizzo mensile 2 operai - 45 gg *(par.ug.=2*1,5)	3,00				3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	1,28	3,84
15 / 15 F01.076.015	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile 2 operai - 45 gg *(par.ug.=2*1,5)	3,00				3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	1,84	5,52
16 / 16 F01.079.005. a	Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il ... volari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile: in gomma sintetica 2 operai - 45 gg *(par.ug.=2*1,5)	3,00				3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	2,83	8,49
17 / 17 F01.082.020. b	Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile: guanto in neoprene/lattice, interno floccato, spessore 0,38 mm 2 operai - 45 gg *(par.ug.=2*1,5)	3,00				3,00		
	SOMMANO paio					3,00	1,02	3,06
18 / 18 F01.085.005. b	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... co, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: alta 2 operai - 45 gg *(par.ug.=2*1,5)	3,00				3,00		
	SOMMANO paio					3,00	7,71	23,13
19 / 19 F01.097.005. b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 1 cassetta - 45 gg *(par.ug.=1*1,5)	1,50				1,50		
	SOMMANO Cadauno					1,50	3,39	5,09
20 / 20 STP_1	Assemblea del datore di lavoro con il rappresentante della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani della sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo orario. 36 ore					36,00		
	A R I P O R T A R E					36,00		618,70

