

Tempi di riparazione e sostituzione di elementi singoli e abbinati

Note

Descrizione del particolare		Valido per le versioni						SR						Sostituzione	LA						Sostituzione	VE						Sostituzione			
							Ber. 3	Ber. 5	LIEVE		MEDIO		GRAVE		LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE=SF		MEDIO		GRAVE					
									DA	A	DA	A	DA		A	DA	A	DA	A	DA		A	DA	A	DA	A	DA		A	DA	A
96	Angolare post.						✓	✓	0,-	0,6	0,7	1,1	1,2	1,8	2,0	0,5	0,5	0,6	1,4	1,5	2,0	2,5	0,5	1,0	1,1	1,5	1,6	2,5	1,8		
4	Cofano ant. [a]						✓	✓	0,-	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,9	1,0	2,7	2,8	4,5	0,8	0,7	1,4	1,5	2,8	2,9	4,2	3,3		
85	Montante ant. con ossatura parziale vano porta [b h]						✓	✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,5	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5		
89	Montante centr. [h]							✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,5	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5		
5	Parafango ant. [a]						✓	✓	0,-	0,7	0,8	1,2	1,3	1,9	2,4	0,5	0,6	0,7	1,8	1,9	3,0	1,4	0,6	1,1	1,2	2,2	2,3	3,3	2,6		
1	Parafango post.							✓	0,-	1,4	1,5	2,4	2,5	3,8	4,8	0,5	1,1	1,2	3,3	3,4	5,5	7,1	0,8	1,7	1,8	3,2	3,3	4,9	3,9		
1	Parafango post.						✓		0,-	1,4	1,5	2,4	2,5	3,8	6,1	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	8,2	1,3	2,6	2,7	5,0	5,1	7,5	6,0		
2	Porta ant. [a]							✓	0,-	1,0	1,1	1,6	1,7	2,6	3,2	0,5	1,1	1,2	3,3	3,4	5,5	1,0	0,8	1,6	1,7	3,1	3,2	4,6	3,7		
2	Porta ant. [a]						✓		0,-	0,7	0,8	1,2	1,3	2,0	2,5	0,5	0,9	1,0	2,7	2,8	4,5	1,0	0,8	1,7	1,8	3,2	3,3	4,9	3,9		
9	Porta post. [a]							✓	0,-	0,8	0,9	1,3	1,4	2,1	2,6	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,0	0,7	1,5	1,6	2,8	2,9	4,3	3,4		
7	Portello post. [a]						✓	✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	5,0	0,5	1,0	1,1	3,0	3,1	5,0	0,8	0,7	1,5	1,6	2,8	2,9	4,2	3,4		
									[c]	[c]	[c]	[c]	[c]	[c]	[n]																
75	Rivestimento post.						✓	✓	0,-	0,8	0,9	1,4	1,5	2,2	2,8	0,5	0,6	0,7	1,8	1,9	3,0	4,0	0,5	1,0	1,1	1,9	2,0	2,9	2,3		
79	Sede proiettore [a]						✓	✓	0,-	-	-	-	-	-	2,7	0,5	0,5	0,6	1,0	1,1	2,0	2,5	0,6	0,9	1,0	1,8	1,9	2,6	2,1		
8	Sottoporta [h]						✓	✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,5	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5		
3	Tetto							✓	0,-	3,2	3,3	5,4	5,5	8,6	18,3	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	11,1	1,3	2,6	2,7	5,1	5,2	7,6	6,1		
									[c]	[c]	[c]	[c]	[c]	[c]	[p]																
3	Tetto						✓		0,-	1,9	2,0	3,1	3,2	5,0	10,0	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	9,0	1,4	2,8	2,9	5,5	5,6	8,2	6,6		
									[c]	[c]	[c]	[c]	[c]	[c]	[f]																
77	Traversa ant. inf.						✓	✓	0,-	2,2	2,3	3,7	3,8	6,0	7,5	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,5	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5		
															[o]																
78	Traversa ant. sup. [a]						✓	✓	0,-	0,4	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3	0,5	0,5	0,6	0,9	1,0	1,5	0,5	0,5	0,8	0,9	1,6	1,7	2,4	1,9		
	Abbinamento Lamierati Sede proiettore (79) + Traversa ant. sup. (78)						✓	✓	0,-	1,1	1,2	1,8	1,9	2,9	3,6	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	2,7	0,8	1,5	1,6	3,0	3,1	4,5	3,6		
																						[k]									

[a] Particolare incernierato o imbullonato.

[b] parziale (I tempi non comprendono la sostituzione completa, ma circa 40 cm di taglio nella zona centrale)

[c] Non comprende l'eventuale stacco-riattacco di cristalli fissati a colla.

[f] Comprende anche SR selleria, rivestimento pavimento e porte .

[h] (parziale) (I tempi non comprendono la sostituzione completa, ma circa 40 cm di taglio nella zona centrale)

[k] Comprende allontanamento parafanghi ant.

[n] Tempo di lavoro include lavafari-tergiferi e chiusura centr.

[o] Tempi netti.

[p] Comprende anche SR selleria, rivestimento pavimento, porte e cristalli .

Tempo messa in dima:
 Parte anteriore.....ore 4,5*
 Parte posteriore.....ore 3,2*
 Messa in dima totale.....ore 7*
 Ancoraggio scocca con morsettiere.....ore 1,7
 * Comprende il tempo di ancoraggio con morsettiere