




Tempi di sostituzione di elementi contigui

Posizione elementi		Valido per le versioni							Descrizione dell'aggregato		Sostituzione		
		Mnv 5									SR	LA	VE
ANT.	3		✓						104.300	Parafango ant. sx. (5) + Parafango ant. dx. (5) + Traversa ant. sup. (78)	6,5	8,4	10,9
LAT.	1		✓						104.004	Parafango ant. (5) + Porta ant. (2)	5,0	2,2	7,7
LAT.	3		✓						200.013	Parafango ant. (5) + Parafango post. (1) + Porta ant. (2) + Porta carico lat. scorrevole (22)	15,3	15,1	18,3