

COMMITTENTE: COOP. SETTE SOC COOP. A.R.L. VIA S. BIRGIO NO. 25 42024 CASTELNUOVO SOTTO (REGGIO E.)

LAVORO: VIALE RISORGIMENTO N. 80 REGGIO E. OPERALE ZONA BUNKER. A. SOLAI

TIPO STRUTTURA: SOLAIO A TRAVI BIMATE TIPO BAKOTA 4-28+2 INT. 6+24. SOLAI TAV. (ACQUEDOTTI) 1800 KG/MQ

DISEGNO: GRUINI M. DATA: 09/01/90

ARMATURE ESEGUITE CON ACCIAIO: F.E.B. 44 K 0 F. 3996 2800

GETTI INTEGRATIVI DA ESEGUIRE CON CLS. DI CEMENTO: R.B.K. 2 KG/CM<sup>3</sup> 3.50

CONTROLO: full/may

Il presente schema di montaggio deve essere sottoposto a verifica e approvazione della Direzione dei Lavori.

I dati tecnici comunicati dalla Venditrice non comportano sua responsabilità ma hanno valore puramente indicativo. Gli stessi devono essere pertanto controllati dall'Acquirente, dal Progettista delle strutture e dalla Direzione dei Lavori che devono assicurarsi che siano state previste le condizioni di carico e i gradi di vincolo. La Venditrice non assume alcuna responsabilità accessoria per l'eventuale assistenza prestata dai propri Tecnici anche a titolo gratuito e/o di favore.

Sono a cura del Committente le puntellature in fase di montaggio e getto nonché il rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni.

Getto di completamento Lt. 180, Mq.

P.P. solaio a getto ultimato Kg./Mq. 540.

REGIONE EMILIA - ROMAGNA DISTINTA DEI MATERIALI

TRAVI BAKOTA

N. 38 DA M. 5.05

N. 48 " " 3.35

N. 56 " " 2.50

N. 12 " " 2.50

VISTO: per l'avvenuta presentazione e deposito con N. Prot. di Reparto 7804 INT.

15 FEB 1991


PIENTATE N. 125 47x25 N. 473

PIENTATE N. 25 47x25 N. 934

SCALA 0 5 10 20

SCALA 1:50

ROMPIRATTA DA PORSI AD INTERASSE NON SUPERIORE AL M. 1.50 IN FASE DI MONTAGGIO E GETTO E DA TOGLIERSI SOLO A MATURAZIONE AVVENUTA



PIANTA 1° SOLAIO ZONA BUNKER -R-1:50