



COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara

Lavori di manutenzione straordinaria strade
e marciapiedi del territorio comunale di Goro

A11.07

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Data:


Spazio riservato U.T.

Agg:

Il responsabile del Servizio LL. PP.:
Geom. Matteo Zappaterra

Collaboratori:
Geom. Luca Zannicolò

Progettista:
Ing. Gilda Gori



Il Sindaco: Diego Viviani

Il Segretario: dott. Francesco Montemurro

COMUNE DI GORO - Piazza Dante Alighieri n.19
44020 Goro (FE)
TEL. 0533/792925 - FAX. 0533/792909
[Http://www.comune.goro.fe.it](http://www.comune.goro.fe.it)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 F01.001.005	Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori. accantieramento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	515,00	515,00
2 F01.013.015	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta Protezione scavo pozzetti Via Garibaldi	30,00	0,60	0,600		10,80		
	SOMMANO mq					10,80	16,33	176,36
3 F01.016.005	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere a strada					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10,60	21,20
4 F01.022.030. b	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	50,57	50,57
5 F01.022.035	trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	295,17	295,17
6 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	160,00	160,00
7 F01.022.045. b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cantiere					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'218,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'218,30
	SOMMANO cadauno					1,00	110,00	110,00
8 F01.031.010. b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti Per ogni 200 m di strada					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	0,57	17,10
9 F01.031.010. d	piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia Per ogni 200 m di strada					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1,86	55,80
10 F01.031.015. a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso Inizio e fine area lavoro su strada					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	15,40	30,80
11 F01.031.085	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada:verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice Per area di lavoro					200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,77	154,00
12 F01.031.020. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1 Cantiere					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,01	10,10
13 F01.031.025. a	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1 Cantiere					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,78	17,80
14 F01.031.015. b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a							
	A R I P O R T A R E							1'613,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'613,90
15 F01.031.045	regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo Inizio e fine area lavoro su strada					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,50	7,00
	tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese cad 23,23 ELENCO PREZZI OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO – 2019 PAG. 940 Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Inizio e fine area di lavoro					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	112,32	224,64
16 F01.031.055. a	segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese: dimensioni 90 x 90 cm Per area di lavoro					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6,98	6,98
17 F01.031.060. a	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1200 mm Cantiere					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	2,66	53,20
18 F01.031.065. a	barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera per un mese: dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 Per due lati aree di lavoro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	11,06	44,24
19 F01.031.075. a	Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1 per area di lavoro					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,79	17,90
20 F01.031.080. a	Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie							
	A R I P O R T A R E							1'967,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'967,86
	di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello per un mese: in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1 per area di lavoro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2,03	8,12
21 F01.031.100. b	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3 m per area di lavoro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	0,65	2,60
22 F01.031.115. a	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese Per area di lavoro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	0,56	2,24
23 F01.031.115. b	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione Per area di lavoro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,02	4,08
24 F01.031.125	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo Per area di lavoro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,21	4,84
25 F01.031.135. b	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia per area di lavoro					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	0,56	5,60
26 F01.031.140	Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione Per area di lavoro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,02	4,08
27 F01.031.145	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Per area di lavoro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	3,60	14,40
28 F01.031.150. a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese Via Garibaldi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	49,17	49,17
	A R I P O R T A R E							2'062,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'062,99
29 F01.031.150. b	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione Per area di alvoro in tutte le direzioni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	51,03	51,03
30 F01.031.155. a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese Per area di lavoro in tutte le direzioni					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	17,84	35,68
31 F01.031.155. b	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: posizionamento in opera e successiva rimozione Per area di lavoro in tutte le direzioni					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	15,52	31,04
32 F01.031.160. a	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. Per area di lavoro in tutte le direzioni					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	7,06	21,18
33 F01.031.160. c	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione Per aree di lavoro in tutte le direzioni					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	7,76	23,28
34 F01.031.190. a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese Per area di lavoro lati maggiori incrocio Garibaldi Battisti					15,00		
	SOMMANO m					15,00	1,94	29,10
35 F01.031.190. b	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un							
	A R I P O R T A R E							2'254,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'254,30
	peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione Per aree di lavoro lati maggiori incrocio Garibaldi Battisti					15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,18	77,70
36 F01.031.195	Automezzo munito di segnale mobile di protezione conforme alle Fig. II 399/401 art. 39 del C.d.S., dato a nolo compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. Per ogni ora di effettivo esercizio Per area di lavoro					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	50,00	2'000,00
37 F01.034.005	Segnalazioni di linee elettriche interrato, con indicazione della profondità della linea, con paletti metallici infissi nel terreno ogni 2 m, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità ogni 20 m di distanza. Costo per l'intera durata dei lavori. Per area di lavoro					200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,70	940,00
38 F01.043.040. b	Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi drenanti (prezzo a pozzo per tutta la durata dei lavori): chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa temporanea di coperchio in lamiera metallica di adeguato spessore, adeguatamente fissato al lamierino del pozzo ispezionabile Via Garibaldi pozzetti e caditoie					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	12,80	384,00
39 F01.043.040. d	parapetto metallico su base piana per pozzi tale da non consentire la caduta anche di oggetti all'interno del pozzo Via Garibaldi perogni lato e numero pozzetti/caditoie	30,00	0,60	0,600		10,80		
	SOMMANO cadauno					10,80	11,50	124,20
40 F01.070.010. b	Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con calotta antiurto cantiere					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	5,05	50,50
41 F01.073.025	Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile Cantiere					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,55	23,25
42 F01.076.015	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile Cantiere					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,84	27,60
43 F01.079.045. a	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: normale Cantiere					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	2,48	37,20
	A R I P O R T A R E							5'918,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'918,75
44 F01.082.030. c	Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile: guanto termico con supporto in cotone, ricoperto in pvc antiscivolo Cantiere					15,00		
	SOMMANO paio					15,00	0,74	11,10
45 F01.085.015. b	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: alta Cantiere					10,00		
	SOMMANO paio					10,00	10,56	105,60
46 F01.088.040	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: tuta in cotone 65% e poliestere 35%, collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture cantiere					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	7,51	75,10
47 F01.067.010	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile Cantiere					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,99	19,90
48 F01.097.005. b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm Cantiere					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,39	6,78
49 F01.100.005. b	Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed emergenze Cantiere					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	36,40	72,80
50 F01.100.010	Rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive, ogni 30 giorni di utilizzo Cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	40,80	40,80
51 E04.001.010. b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 5, classe 113BC Cantiere					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		6'250,83

COMMITTENTE:

ONERI
SICUREZZA COVID

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP1	Cartellonistica di prescrizione conteneti le informazioni per contrastare il possibile contagio da Covid-19: cartello 1: No assembramenti di persone, cartello 2: Se hai sintomi influenzali non andare al pronto soccorso o presso studi medici ma contattare il medico di medicina generale, i pediatri, la guardia medica o i numeri regionali, cartello 3: Indossare apposita mascherina se la distnaza interpersonale è minore a un metro, cartello 4: Indossare i guanti, cartello 5: evitare affollamenti in fila, cartello 6: Mantenere sempre la distanza maggiore di un metro, cartello 7: In ascensore è consentito l'accesso di una sola persona per volta; cartello 8: lavare spesso le mani, cartello 9: igienizzare le mani prima di raggiungere la propria postazione, cartello 10: copri la bocca ed il naso con fazzoletti monuso se stamutisci o tossisci o in mancanza utilizza la piega del gomito, cartello 11: evitare abbracci e strette di mano, cartello 12: disinfettare le superfici e gli oggetti di uso comune.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	8,00	32,00
2 NP2	Strumenti per la misurazione della temperatura corporea di tipo, termometro frontale, letture istantanee accurate, termometro digitale a infrarossi professionale senza contatto. Supporta la funzione di memoria: può memorizzare 32 set di dati di misurazione per una facile analisi e confronto, misurazione rapida e accurata: bastano 0,5 secondi per misurare la temperatura corporea e la deviazione della temperatura è di $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($0,4^{\circ}\text{F}$), supporta conversione unità di misura: supporta la conversione tra Celsius e Fahrenheit, sistema di allarme per la temperatura corporea elevata: la temperatura di allarme può essere impostata liberamente e il dispositivo emetterà un allarme quando la temperatura corporea raggiunge il set point.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	35,98	35,98
3 NP3	Riunione di coordinamento fra appartenenti al comitato Covid- 19, istituito per il cantiere relativa alle misure da tenere per contrastare il possibile contagio da Covid-19. In tali riunioni sarà necessario discutere sull 'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione individuale e collettiva, da utilizzare presso il cantiere.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	38,00	76,00
4 NP4	Liquido igienizzante per superfici e mani, per la sanificazione ordinaria degli apprestamenti, attrezzature e sistemi di protezione collettiva identificati nel PSC o attinenti a particolari attività interferenti. Secondo i parametri ammessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il liquido deve contenere: alcol etilico 96°, acqua ossigenata, glicerina vegetale e acqua distillata.					15,00		
	SOMMANO l					15,00	3,40	51,00
5 NP5	Mascherina di protezioni per il viso, chirurgiche, con passanti per le orecchie, antipolvere, di tipo medico, 3 strati.					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	0,80	80,00
6 NP6	Ganti monouso in nitrile, senza lattice, senza polvere, resistenti all'usura per servizi di pulizia e di sanificazione . Prezzo al paio.					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	0,08	8,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							282,98
	A R I P O R T A R E							282,98

COMMITTENTE:

[illegible]