



COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara

Lavori di manutenzione straordinaria strade
e marciapiedi del territorio comunale di Goro

All.13/B

SICUREZZA E COORDINAMENTO: LAYOUT DI CANTIERE MOBILE

Data:


Spazio riservato U.T.

Agg:

Il responsabile del Servizio LL. PP.:
Geom. Matteo Zappaterra

Collaboratori:
Geom. Luca Zannicolò

Progettista:
Ing. Gilda Gori



Il Sindaco: Diego Viviani

Il Segretario: dott. Francesco Montemurro


COMUNE DI GORO - Piazza Dante Alighieri n.19
44020 Goro (FE)
TEL. 0533/792925 - FAX. 0533/792909
[Http://www.comune.goro.fe.it](http://www.comune.goro.fe.it)

La "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GORO" avverrà attraverso cantieri mobili su strada.
Si riporta di seguito estratto del Decreto 10 Luglio 2002 - "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Schemi per strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane)

TAVOLA 72

*Apertura di chiaviccotto,
portello o tombino
sul marciapiede*



Barriera di recinzione per chiusini



TAVOLA 73

Apertura di chiaviccotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di durata non superiore a 7 giorni

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.




TAVOLA 74

Apertura di chiaviccotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di durata superiore a 7 giorni

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.




TAVOLA 75

*Apertura di chiaviccotto,
portello o tombino al
centro della carreggiata*

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5,60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Per questa ipotesi di impiego non è
necessario applicare le luci rosse fisse
sulla barriera








TAVOLA 76

Apertura di chiavicotto, portello o tombino sulla semicarreggiata con larghezza della carreggiata libera che impone il senso unico alternato

Nota:
Da impiegarsi solo per cantieri diurni



 *Barriera di recinzione per chiusini* 




TAVOLA 77

Apertura di chiaviccotto portello o tombino al centro di una intersezione con lieve deviazione dei sensi di marcia




TAVOLA 78

*Apertura di chiaviccotto
portello o tombino
a ridosso di una
intersezione*





TAVOLA 79

Veicolo di lavoro al centro della carreggiata




Nota:
Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5,60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Nota:
dispositivi luminosi da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilità

TAVOLA 80

*Veicolo di lavoro
accostato al marciapiede*



Note:

-Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità

TAVOLA 81

*Cantiere edile che occupa anche il marciapiede
delimitazione e protezione
del percorso pedonale*

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

Se la larghezza residua della corsia di destra è inferiore a metri 2,75 adottare la stessa deviazione della mezzera di tavola 74




TAVOLA 82

*Cantiere di breve durata
con deviazione di uno
dei due sensi di marcia*

Nota:
Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei coni occorre posizionare
barriere di protezione




TAVOLA 83

*Cantiere di lunga durata
con deviazione di uno
dei due sensi di marcia*

Nota:
Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei delineatori flessibili occorre
posizionare barriere di protezione




TAVOLA 84

*Cantiere che occupa l'intera semicarreggiata
transito dei due sensi
di marcia sull'altra
semicarreggiata*

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Segnaletica
orizzontale
temporanea



per lavori di durata

- ≤ 2 gg. coni
- > 2 gg. delineatori flessibili



Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
superficie minima cmq 50 opportunamente
intervallati.







TAVOLA 85


*Scavi profondi presso
un edificio con percorso
pedonale protetto
transito a senso unico
alternato*


 per lavori di durata

- ≤ 2 gg. coni
 
- > 2 gg. delineatori flessibili
 

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Segnaletica
orizzontale
temporanea


A rectangular sign with a grey border and a yellow horizontal bar in the center.

- *Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di superficie minima cmq 50 opportunamente intervallati.*

variabile

Percorso pedonale

20 m

 *Barriera, recinzione o parapetto di protezione*

Copertura segnaletica
orizzontale permanente

10 m

10 m

10 m




TAVOLA 86

*Cantiere su un tratto
di strada rettilineo
tra auto in sosta*

Nota:
Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante le ore notturne o in
condizioni di scarsa visibilità




TAVOLA 87

*Cantiere a ridosso
di una intersezione con
auto in sosta*

Nota:
Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante le ore notturne o in
condizioni di scarsa visibilità

