

## MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE)

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
SECONDO PIANO  
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI  
DI RAFFORZAMENTO LOCALE  
O MIGLIORAMENTO SISMICO  
DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI,  
DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETT B)  
DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N.532/2018  
SECONDO LE DISPOSIZIONI  
DELL'O.C.D.P.C. N.675/2020

CODICE CUP : C69F22000040006

PROGETTO  
ESECUTIVO  
S.09


STATO DI PROGETTO  
Prospetti e altre opere di finitura

emissione	aggiornamento	scala
OTTOBRE 2022		1:100

Architetto Stefano Fascini  
Via Terrachini n.47  
42122 Reggio Emilia  
P.Iva 04963140969  
stefano.fascini@libero.it

Consulenza: Ing. Pietro Corradini  
Viale Timavo 85  
42121 REGGIO EMILIA  
TEL.0522/431926  
info@ingcorradini.it


INTERVENTI	
	DEMOLIZIONE INTONACO CEMENTIZIO E RIFACIMENTO CON INTONACO A BASE DI CALCE AD ALTA TRASPIRABILITA'
	APPLICAZIONE DI IMPACCHI BIOCIDI E SUCCESSIVO TRATTAMENTO DI PULITURA E RIORINDO PITTORICO
	INTEGRAZIONE DELLE LACUNE SECONDO QUANTO INDICATO NEL <a href="#">PARTICOLARE A</a>
	SMONTAGGIO COPPO/CONTRO COPPO, ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE IN BUONO STATO, REALIZZAZIONE OPERE IN COPERTURA COME DESCRITTE NELL'ELABORATO GRAFICO <a href="#">S.03</a> , SUCCESSIVA POSA DI STRATO ISOLANTE, ONDULINA E RICOLLOCAZIONE DI MINOSTRATO IN COPPI
	RESTAURO DEI PORTONI LIGNEI ESISTENTI TRAMITE CARTEGGIATURA MANUALE E RIVERNICIATURA
	RESTAURO DAVANZALI
	SOSTITUZIONE COME DA ELABORATO GRAFICO <a href="#">S.08</a>
	INTERVENTI DI RESTAURO DELLE INFERRATE ESISTENTI STORICHE MEDIANTE CARTEGGIATURA MANUALE VOLTA ALLA RIMOZIONE DELLA RUGGINE, SUCCESSIVO TRATTAMENTO CON VERNICE PROTETTIVA
	DEMOLIZIONE DELLA ZOCCOLATURA CEMENTIZIA E RIFACIMENTO CON INTONACO A BASE DI CALCE AD ALTA TRASPIRABILITA' PREVIA ESECUZIONE DI INTONACO DI RINFORZO (VEDI ELABORATO GRAFICO <a href="#">S.02</a> )
	POSA DI DISSUASORI IN PICCHI ANTIPICCHIONE SUI DAVANZALI (VEDI <a href="#">PARTICOLARE C</a> )
<b>NOTA:</b> DOVENDO PROVVEDERE ALL'INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN COPERTURA, SI COGLIERA L'OCCASIONE PER UNA REVISIONE GENERALE DEI PARAMENTI MURALI ESTERNI ANDANDO AD INTERVENIRE PUNTUALMENTE SULLE SITUAZIONI DI CRITICITA' E PROVVEDENDO AD UNA PULITURA DEGLI ELEMENTI PLASTICI, ALLA RIMOZIONE DELLE MACCHIE, ALLA RIPRESA DELLE INTIEGGIATURE AMMALORATE CON APPLICAZIONI IN VELATURA.	



### PARTICOLARE C - DISSUASORI ANTIPICCHIONE



STATO DI FATTO DEI DAVANZALI si ricompra la problematica dei depositi di guano causata dalla permanenza su di essi dei piccioni




TIPOLOGIA DISSUASORI PROPOSTI



SCHEMA DI POSA INDICATIVO DEI DISSUASORI SUI DAVANZALI

### PARTICOLARE B - LINEA VITA




ACCESSO ALLA COPERTURA DA SERRAMENTO ALTANA ESISTENTE  
ACCESSO ALLA COPERTURA DA LUCERNARIO OMOLOGATO

LINEA VITA "A QUATTRO CORDE" COLLOCATE IN PROSSIMITA' DEL LUCERNARIO ESISTENTE E RELATIVI SISTEMI DI AGGANCIO


**N.B.**Precedentemente al montaggio dovranno essere forniti allo D.L. elaborati esecutivi e di calcolo firmati da tecnico abilitato

### BALAUSTRINI. TIPOLOGIA DI DEGRADO E PROPOSTA DI INTERVENTO




**CLASSIFICAZIONE DEGRADO: BASSO**  
L'elemento non presenta mancanze di materiale ma solo lievi resuscitazioni della finitura superficiale depositi superficiali e patine biologiche.

**INTERVENTO:** Pulitura con stuccatura lieve  
Depositi superficiali e patine biologiche  
Lieve resuscitazione




**CLASSIFICAZIONE DEGRADO: MEDIO**  
L'elemento presenta parziale erosione con presenza di lacune e fenomeni di disaggregazione e sollevamento della pellicola di finitura superficiale.

**INTERVENTO:** Integrazione con pastine di cemento previa caratterizzazione chimico fisica simile a quelle originali  
Depositi superficiali e patine biologiche  
Lieve resuscitazione  
Riparimento e distacco della finitura superficiale




**CLASSIFICAZIONE DEGRADO: ALTO**  
L'elemento presenta consistente erosione con presenza di lacune e fenomeni di distacco della pellicola di finitura superficiale.


**INTERVENTO:** Sostituzione  
Depositi superficiali e patine biologiche  
Lieve resuscitazione  
Riparimento e distacco della finitura superficiale  
Lavoro




PROSPETTO OVEST



PROSPETTO EST



PROSPETTO NORD



PROSPETTO SUD

